

Idejni projekt stadiona Arena Nikola Gazdić Split

Baričević, Ivan

Master's thesis / Diplomski rad

2019

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:

University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy / Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:123:388333>

Rights / Prava: [In copyright](#)/[Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-10-03**



Repository / Repozitorij:

[FCEAG Repository - Repository of the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, University of Split](#)



UNIVERSITY OF SPLIT



DIGITALNI AKADEMSKI ARHIVI I REPOZITORIJI

SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA ARHITEKTURE I GEODEZIJE

DIPLOMSKI RAD

Ivan Baričević

Split, 2019.

SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA ARHITEKTURE I GEODEZIJE

Ivan Baričević

Idejni projekt stadiona Arena Nikola Gazdić Split

Diplomski rad

Split, 2019.

Zahvala

Zahvaljujem mentoru prof.dr.sc. Alenu Harapinu te komentorici izv.prof.dr.sc.Vesna Perković Jović na strpljenju, stručnoj pomoći i suradnji tokom izrade diplomskog rada. Zahvaljujem svim prijateljima i kolegama na iskaznoj podršci, prilikom izrade diplomskog rada Alenu, Matku, Dafne Dei, Nikoli, Marijanu,Marini i Ani, prijateljicama i prijateljima Ivani, Luki, Neveni,Marku, Aniti te cijeloj obitelji.

Idejni projekt stadiona Arena Nikola Gazdić Split

Sažetak:

U radu je prikazan idejni projekt stadiona „ANG“- Arena Nikola Gazdić, rekreativno sportske namjene te poslovne namjene. Stadion je smješten između Ulice Put Brodarice i Hrvatske moranarice u Splitu na lokaciji trenutnog stadiona „Park Mladeži“. Građevina se sastoji od dva betonska prstena stadiona s tribinama, vanjskim i unutarnjim betonskim stupovima te pristupnim stubištem. Krovna konstrukcija je nadstrešnica u vidu četveropojasne prostorne rešetke dok je sekundarna krovna konstrukcija tropojasna prostorna rešetka. Stadion je predviđen kao polumontažna armiranobetonska konstrukcija s pojedinim elementima koji se izvode monolitno. Stadion također ima armiranobetonske temelje, nosače, stupove. Projekt sadrži: tehnički opis konstrukcije, proračun nosivih konstrukcijskih elemenata te karakteristične građevinske nacрте.

Ključne riječi:

stadion, idejni projekt, monolitna i polumontažna izvedba

Conceptual design stadium Arena Nikola Gazdić Split

Abstract:

Conceptual design of stadium named „ANG“- Arena Nikola Gazdić, recreational-sports purposes and also bussnies space. Stadium is located between street Put Brodarice and Hrvatske ratne mornarice in Split on current location of stadium „Park Mladeži“.

The stadium has two parts upper and lower concrete ring where is located stands, internal and external collumns and stairs. Roof construction is eaves made of four band truss and secondary construction is made of three band truss. Stadium is preddicted as halfmontage reinforced concrete construction with various parts wich are made monolitich. Stadium also has reinforced concrete foundations, beams and collumns.

Design contains : tehncial description, calculation of bearing members and engineers plans.

Keywords:

stadium, conceptual design, prefabricated and monolithic construction

STUDIJ: **SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ**
SMJER: **KONSTRUKCIJE**
KANDIDAT: **Ivan Baričević**
BROJ INDEKSA: **690**
KATEDRA: **Katedra za Betonske konstrukcije i mostove**
PREDMET: **Betonske konstrukcije**

ZADATAK ZA DIPLOMSKI RAD

Tema: **Idejni projekt stadiona Arena Nikola Gazdić Split**

Opis Zadatka: Na temelju danih arhitektonskih podloga, potrebno je izraditi idejni projekt stadiona. Izrađeni projekt mora sadržavati:

- tehnički opis
- plan kontrole i osiguranja kvalitete
- osnovne proračune
- građevinske nacрте

U Splitu, ožujak 2019.

Voditelji diplomskog rada:

Predsjednik povjerenstva za
diplomske ispите

Mentor
Prof. dr. sc. Alen Harapin

Doc. dr. sc. Ivo Andrić

Komentorica:
Izv.prof.dr.sc. Vesna Perković-Jović

Sadržaj

1. TEHNIČKI OPIS.....	10
1.1. Općenito (projektni zadatak)	10
1.2. Oblik i veličina građevinske čestice	11
1.3. Namjena građevine	11
1.4. Konstruktivne pojedinosti – općenito	14
1.5. Konstruktivne pojedinosti – betonski prstenovi (gornji i donji).....	15
1.6. Konstruktivne pojedinosti – krovna konstrukcija	15
1.7. Lokacija i opterećenja	16
1.8. Izvedba.....	16
1.9. Materijali.....	17
2. GEOTEHNIČKI IZVJEŠTAJ	19
2.1. Podaci o istražnim radovima.....	19
2.2. Geološka i inženjersko - geološka istraživanja.....	19
2.3. Dubina podzemne vode	19
2.4. Temeljenje	19
3. PLAN KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE	21
3.1. Opće napomene.....	21
3.2. Postizanje zahtijevane geometrije.....	21
3.3. Zemljani radovi	22
3.4. Betonski, armirano betonski i tesarski radovi	23
3.4.1. Beton.....	23
3.4.2. Betonski čelik	24
3.4.3. Prekidi betoniranja.....	25
3.4.4. Oplata	25
3.4.5. Primijenjeni standardi.....	25
3.5. Ostali radovi i materijali	29
3.6. Kontrolna ispitivanja	30
3.7. Dužnosti izvođača.....	30
4. OPĆI I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI.....	32
4.1. Oplate i skele	32
4.2. Transport i ugradnja betona.....	33

4.3. Betoniranje pri visokim vanjskim temperaturama.....	34
4.4. Betoniranje pri niskim vanjskim temperaturama.....	36
4.5. Obaveze izvođača	36
5. NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA	37
6. UVJETI ODRŽAVANJA I PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA	39
7. PLANOVI POZICIJA	42
8.0. ARHITEKTURA NOVOG STADIONA.....	44
8.1. Položaj i lokacija stadiona	44
8.2. POVIJESNI RAZVOJ STADIONA.....	47
8.3. IDEJNO RJEŠENJE I KONCEPTI.....	49
8.4. O imenu stadiona.....	59
8.5. GRAFIČKI PRIKAZ IDEJNOG RJEŠENJA NOVOG STADIONA	60
9. ODREĐIVANJE DIMENZIJA ELEMENATA KONSTRUKCIJE.....	64
9.a.1 Analiza konstrukcije u pogledu prostorne stabilnosti te odabir varijantnog rješenja pridržanja krovne konstrukcije	67
9.a.2 Varijanta konstrukcije bez vanjske zatege.....	68
9.a.3 Varijanta konstrukcije sa vanjskom zategom	71
9.a.4 Varijanta konstrukcije bez vanjske zatege-2.iteracija.....	75
9.a.4. Analiza ponašanja rubnog nosača.....	86
10. OPĆENITO O PRORAČUNSKOM MODELU	105
10.1. Konstruktivni elementi u modelu	107
10.2. Kombinacije opterećenja korištene u modelu	107
11. ANALIZA OPTEREĆENJA.....	110
11.1. Stalno opterećenje.....	110
11.1.1. Vlastita težina	110
11.1.2. Dodatno stalno opterećenje- betonska konstrukcija	110
11.2. Promjenjivo opterećenje	112
11.2.1. Korisno opterećenje.....	112
11.2.2. Opterećenje snijegom	113
11.2.3. Opterećenje vjetrom	114
11.3. Izvanredno opterećenje.....	122
11.3.1. Potresno opterećenje.....	122
10.3. Rezultati dinamičke analize.....	126
11.4. Prikaz prva tri vlastita vektora.....	135

12. PRORAČUN VERTIKALNIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE	137
12.1. Proračun stupova	137
12.1.1. Proračun stupova pozicije S1(unutarnji stupovi na koje se oslanja donji prsten tribina)	139
12.1.2. Proračun stupova pozicije S2	149
12.1.3. Proračun stupova pozicije S3	158
12.1.4. Proračun stupova pozicije S4	167
12.2. Poprečni nosači stadiona	176
12.2.1. POPREČNI NOSAČI POZICIJE 1 – PN1	177
12.2.1.1. Prikaz reznih sila prema vrsti opterećenja	177
12.2.1.2. Dimenzioniranje nosača na poprečnu silu	181
12.2.1.3. Kontrola progiba.....	185
12.2.2. POPREČNI NOSAČI POZICIJE 2 – PN2	187
12.2.2.2. Dimenzioniranje nosača na poprečnu silu	191
12.2.2.3. Kontrola progiba.....	195
12.3. UZDUŽNI NOSAČI DONJEG PRSTENA STADIONA (TRIBINE)- POZICIJA UN1	197
12.3.2. Dimenzioniranje nosača na poprečnu silu	201
12.3.3. Kontrola progiba.....	205
12.4. UZDUŽNI NOSAČI GORNJEG PRSTENA STADIONA (TRIBINE)- POZICIJA UN2	207
12.4.2. Dimenzioniranje nosača na poprečnu silu	211
12.4.3. Kontrola progiba.....	215
12.5. MONTAŽNA STUBIŠTA ZA PRISTUP STADIONU (VANJSKI DIO – ULAZ NA STADIONU)- POZICIJA MS1.....	217
12.5.2. Dimenzioniranje nosača na poprečnu silu	221
12.6. MONTAŽNA STUBIŠTA ZA PRISTUP STADIONU (UNUTARNJI DIO – ULAZ NA STADIONU)- POZICIJA MS2.....	224
12.6.1. Dimenzioniranje nosača na poprečnu silu	228
13.0. DIMENZIONIRANJE ČELIČNE KROVNE KONSTRUKCIJE STADIONA	231
13.1. Glavni nosači krova	231
13.2. Sekundarna konstrukcija krova	232
14. ANALIZA OPTEREĆENJA ČELIČNE KONSTRUKCIJE	234
14.1. Stalno opterećenje.....	234
14.1.1. Vlastita težina	234

14.1.2. Dodatno stalno opterećenje- čelična konstrukcija	234
14.2. Promjenjivo opterećenje	235
14.2.1. Korisno opterećenje	235
14.3. Opterećenje snijegom	236
14.4. Opterećenje vjetrom	238
14.5. Opterećenje vjetrom trenjem po krovu	244
14.6. Proračun konstrukcije na djelovanje temperature	245
15.0. GLAVNI NOSAČ	246
16.0. SEKUNDARNA KONSTRUKCIJA	267
17.0. PRORAČUN KARAKTERISTIČNIH SPOJEVA	286
18. PRORAČUN TEMELJA.....	319
18.1. Proračun trakastog temelja	320
18.1.1. Rezne sile.....	320
18.1.2. Dimenzioniranje temelja.....	322
18.2. Dimenzioniranje temelja samca ispod stupova pozicije S1.....	324
18.2. Rezne sile.....	324
18.2.2. Dimenzioniranje temelja.....	326
18.3. Dimenzioniranje temelja samca ispod stupova pozicije S2.....	327
18.3.1. Rezne sile.....	327
18.2.3. Dimenzioniranje temelja.....	329
18.4. Dimenzioniranje temelja samca ispod stupova pozicije S3.....	331
18.4.1. Rezne sile.....	331
18.4.2. Dimenzioniranje temelja.....	333
18.5. Dimenzioniranje temelja samca ispod stupova pozicije S4.....	334
18.5.1. Rezne sile.....	334
18.5.2. Dimenzioniranje temelja.....	336
19. LITERATURA	337


1. TEHNIČKI OPIS

1.1. Općenito (projektni zadatak)

U ulici Hrvatske mornarice u Splitu nalazi se građevinska čestica na kojoj investitor ima namjeru izgraditi stadion, na trenutnoj lokaciji gradskog stadiona „Park Mladeži“. Parcela se nalazi između ulice Hrvatske mornarice na jugu, Puta Brodarice na sjeveru, te dvije prilazne sporedne ulice kojima se prilazi prema parku Turska kula i ostalim zgradama.

Građevinska parcela površine je cca 40705 m². Analizirajući lokaciju, oblik i veličinu građevinske parcele, visinske razlike terena, a vodeći računa o važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji, izrađeno je idejno rješenje novog stadiona.

Ovaj idejni projekt usklađen je s prostorno-planskim parametrima, veličinom čestice, namjena građevine, veličina i površina građevine, izgrađenost, visina, etažnost, smještaj građevine na građevnoj čestici, uređenje čestice, priključenje na javno-prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, parkirališnih mjesta.



Slika 1. Situacija-položaj trenutnog stadiona „Park mladeži“ s obzirom na okolni teren

1.2. Oblik i veličina građevinske čestice


Novoformirana parcela je nepravilnog oblika površine oko 40705 m². Stadion se sastoji od dva osnovna prstena tribina koji se međusobno povezuju te oslanjanju na trakaste temelje i stupove. Tlocrtna površina stadiona iznad zemlje je 25080 m². Stoga je koeficijent izgrađenosti parcele 61.6%. Smještaj građevine na parceli proizlazi iz lokacijskih uvjeta mogućnosti kolnog pristupa s prometnicama koje se nalaze na sjevernoj, zapadnoj i istočnoj strani stadiona, te pješačkog pristupa sa sve četiri strane stadiona.

1.3. Namjena građevine

Namjena građevine je sportski stadion sa gledalištem (tribine) i borilištem (terenom), svim pratećim sadržajima koji su potrebni za ovaj tip stadiona (teretane, dvorane za vježbanje, svlačionice, prostorije uprave) te poslovnim prostorima smještenim ispod tribina stadiona (trgovine, navijački kutak, „fan“ zona, restoran, prodajna mjesta-šandovi). Građevina se sastoji od 2 nadzemne etaže. Prvi prsten stadiona (na prvoj etaži) s vanjske strane primarno je poslovne namjene, dok je drugi prsten isključivo gledalište. Uzevši u obzir problem parkirnih mjesta preporuča se izvedba otvorenog parkirališta sa 500 mjesta za korisnike stadiona sa sjeverne strane stadiona. Ostatak parcele može se urediti kao zelena površina sa sadržajima za odmor i rekreaciju te dječju igru te je uređen kao zelena površina.

Vertikalna komunikacija na stadionu ostvarena je preko glavnih stubišta za svaki prsten stadiona. Predviđeno je 17 stubišta za pristup donjem prstenu većeg kapaciteta posjetitelja te 16 stubišta za pristup gornjem prstenu manjeg kapaciteta posjetitelja.

Kolni ulaz na parkiralište je s sjeverne strane stadiona, iz ulice Put Supavla, dok je pješački ulaz na stadion moguć preko tri glavna ulaza (sjever, jug, zapad) s razine prizemlja. Na parking se ulazi putem rampe.




Slika 2. Prikaz granica parcele




Slika 3. Prikaz preporučenog mjesta izrade otvorenog parkinga sa sjeverne strane stadiona

Ukupna visina stadiona od kote uređenog terena objekta je 24.0 m. Prvi prsten stadiona ima visinu od 7 m dok je drugi prsten od kote nula na visini od 12 m. Glavni nosivi stup ima visinu od 24 m (oslanjanje krovne konstrukcije i potrebno nadvišenje za postavljanje sajli koje pridržavaju glavne nosače krovne konstrukcije koja je izrađena u čeliku). Svi infrastrukturni priključci izvest će se prema posebnim zahtjevima komunalnih i javnih poduzeća ili stručnih službi grada i županije.




Slika .03 Tlocrt novog stadiona



Slika .04. Pogled na novi stadion sa zapadne strane



Slika .05. Pogled na novi stadion sa sjeverne strane



Slika 0.6. Pogled na novi stadion sa istočne strane



Slika 0.7. Pogled na novi stadion sa južne strane

1.4. Konstruktivne pojedinosti – općenito

U konstrukcijskom smislu građevina je zamišljena kao standardna armiranobetonska konstrukcija i to oba prstena stadiona zajedno sa stupovima i popratnim prostorijama, te čelična konstrukcija krova stadiona. Konstrukcija se sastoji od dva osnovna armiranobetonska prstena tribina stadiona koji se oslanjaju na stupove koji su također armiranobetonski. Na objektu će se izvesti ravni krov čelične rešetkaste konstrukcije i to u smislu glavnih nosača – četveropojasne rešetke i sekundarne konstrukcije – tropojasne rešetke. Temelji objekta izvesti će se kao trakasti temelji i kao temelji samci na određenim mjestima konstrukcije. Dubina temelja je definirana arhitektonskim projektom i ovim projektom.

Konstrukcija stadiona zamišljena je kao prsten koji se oslanja na stupove i poprečne nosače. Za donji prsten stadiona predviđeni su poprečni nosači koji se izvode na predviđenim mjestima gdje naliježu uzdužni nosači te se poprečno nosači oslanjaju na stupove pozicije S1. Za gornji prsten stadiona predviđeni su poprečni nosači koji se izvode na predviđenim mjestima gdje naliježu uzdužni nosači te se poprečni nosači oslanjaju na stupove pozicije S2.

1.5. Konstruktivne pojedinosti – betonski prstenovi (gornji i donji)

Konstrukcija donjeg prstena su poprečni nosači koji se izvode na licu mjesta u oplati s predviđenim istakama na koje naliježu uzdužni nosači. Uzdužni nosači su prefabricirani elementi koji se dopremaju na gradilište i montiraju. Poprečni nosači oslanjanaju se na stupove pozicije S1 koji su također armiranobetonski te se izvode kao prefabricirani elementi visine 7 m dopremljeni na gradilište te se potom postavljaju u unaprijed pripremljene betonske čašice. Poprečni nosači temelje se na trakaste temelje dok se stupovi pozicije S1 temelje na temeljima samcima.

Konstrukcija gornjeg prstena su poprečni nosači koji se izvode na licu mjesta u oplati sa predviđenim istakama na koje naliježu uzdužni nosači. Uzdužni nosači su prefabricirani elementi koji se dopremaju na gradilište i montiraju. Poprečni nosači oslanjanaju se na stupove pozicije S2 koji su također armiranobetonski te se izvode monolitno u oplati (segmentna oplata) visine elementa gdje se hvata za poprečni nosač 12 m. Poprečni nosači pozicije 2 oslanjaju se na donji prsten stadiona dok se stupovi pozicije S2 temelje na trakastim temeljima.

Materijal izrade je beton klase C 35/45.

1.6. Konstruktivne pojedinosti – krovna konstrukcija

Za izvedbu krovne konstrukcije predviđen je čelik kao osnovni materijal. Glavni nosači četveropojasne čelične rešetke oslanjanju se na stupove pozicije S2 na visini od 16 m te je spoj zamišljen kao upeti. Dok se zbog velikog raspona četveropojasna čelična konstrukcija pridržava s dvije sajle od visokovrijednog čelika koje se upinju u vrh stupova. Četveropojasna rešetka na gradilište se doprema u elementima koji se na licu mjesta vare i spajaju pomoću konstruktivnih spojnih elementa za unaprijed predviđene pozicije svakog elementa. Predviđaju se vijčani montažni spojevi.

Najveći raspon glavnih nosača je 37.80 m.

Sekundarna krovna konstrukcija predviđena je kao tropojasna čelična rešetka koja se oslanja svojim gornjim pojasom na gornji pojas glavnih nosača (čeveropojasna rešetka). Spoj je previđen kao montažni izveden konstruktivnim spojnim elementima.

Tropojasna rešetka na gradilište se doprema u elementima koji se na licu mjesta vare i spajaju pomoću konstruktivnih spojnih elementa za unaprijed predviđene pozicije svakog elementa.

Na sekundatnu konstrukciju kao dijelom i na glavne nosače oslanja se pokrov stadiona u vidu lexan ploča koji su uzeti u obzir prilikom proračuna kao dodatno stalno opterećenje na stadion.

Najveći raspon sekundarnih nosača je 14.50 m.

Materijal izrade je čelik S 335.

1.7. Lokacija i opterećenja

Stadion se nalazi na lokaciji koja prema važećim propisima spada u zonu za koju je zadano projektno ubrzanje tla $a_g = 0.22g$. Konstrukcija preuzima seizmičke sile sustavom armiranobetonskih stupova i poprečnih nosača, što je u skladu s Eurokodom 2 i Eurokodom 8. Građevina se nalazi na lokaciji koja prema važećim propisima spada u II. zonu opterećenja vjetrom.

1.8. Izvedba

Prije početka iskopa građevinske jame za budući stadion potrebno je odraditi pripremne radove na gradilištu u smislu uklanjanja kompletne konstrukcije trenutnog stadiona „Park mladeži“ s obzirom kako se ovim idejnim rješenjem ne uzima niti jedan dio trenutnog stadiona kao primjenjiv za budući stadion što zbog kvalitete i zapuštenosti trenutnog stadiona tako i zbog estetike te neuklapanja u ukupne prostorne koncepte predviđene ovim idejnim projektom.

Iskop građevinske jame do razine 1.50 m ispod kote prizemlja buduće građevine izvršit će se u širokom iskopu s vertikalnim zasjekom (10:1). Pristup jami predviđen je na mjestu buduće rampe.

U trenutku izrade projektne dokumentacije nije poznat izvođač konstrukcije. Prilikom izrade statičkog proračuna usklađena je geometrija presjeka elemenata konstrukcije

s izvođačkim mogućnostima većine građevinskih tvrtki. Prilikom odabira izvođača u skladu s njegovim mogućnostima i tehnologijom izvedbe može doći do odstupanja u obliku poprečnog presjeka pojedinih elemenata u odnosu na elemente iz statičkog proračuna. Ta odstupanja neće imati utjecaj na ukupnu stabilnost građevine te je dovoljno ove razlike obraditi u glavnom te posebno u izvedbenom projektu konstrukcije.

Opterećenja su uzeta prema podacima dobivenim od strane investitora, projektanata instalacija te prema normama i pravilima struke.

Zbog veličine i složenosti građevine u cilju osiguranja što kvalitetnije izvedbe nosive konstrukcije investitor je dužan osigurati projektantski nadzor nad konstrukcijom tijekom cijelog vremena izvedbe konstrukcije u skladu s Zakonom o gradnji (NN1 53/13).

1.9. Materijali

a) Beton

Za sve betonske radove predviđen je beton C 35/45, izuzev izrade temelja za koje je predviđen beton C30/37, a sve prema "Tehničkim propisima za betonske konstrukcije" ("TPBK" N.N. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12).

b) Armatura

Predviđena armatura je B 500B (prema "TPBK") za sve elemente, u obliku šipki ili mreža.

Zaštitni slojevi betona do armature iznose min 4 cm.

Veličinu zaštitnog sloja osigurati dostatnim brojem kvalitetnih distancera. Kvalitetu zaštitnog sloja osigurati kvalitetnom oplatom i ugradnjom betona te dodacima betonu i ostalim rješenjima prema zahtjevima ovog projekta i projektu betona, kojeg je dužan izraditi izvođač radova. Veličina i kvaliteta zaštitnog sloja betona presudni su za trajnost objekta.

U potpunosti poštivati projektirani raspored i položaj armaturnih šipki, koje trebaju biti nepomične kod betoniranja. Sva upotrebljena armatura treba imati odgovarajuće ateste o kakvoći.

Skidanje oplata za grede i stupove može se izvršiti nakon što beton postigne min. 70% čvrstoće (cca 7 dana uz normalnu njegu betona). Za temelje se može upotrijebiti beton niže klase.

c) Čelična konstrukcija

Predviđena je konstruktivni čelik S 335, izuzev čeličnih sajli koji su visokovrijedni čelici.

2. GEOTEHNIČKI IZVJEŠTAJ

2.1. Podaci o istražnim radovima

Geotehnički istražni radovi su se sastojali od obilaska terena s prospekcijskim pregledom i detaljnim geološkim kartiranjem, izrade fotodokumentacije, georadarskog snimanja, seizmičkog snimanja i iskopa i pregleda dvije istražne jame. Sve istražne jame su iskopane do dubine pojave matične stijene, na dijagonalnim kutovima građevine.

U nastavku su izneseni samo najvažniji zaključci iz geotehničkog elaborata koji su bitni za ovu predmetnu građevinu.

2.2. Geološka i inženjersko - geološka istraživanja

Tlo je uglavnom ujednačenog sastava. U tlu se najčešće protežu čisti slojevi lapora koji su tvrdi i imaju karakteristike slične vapnencima.

Na području predmetne lokacije moguće je postojanje većih krških pojava (kaverne i sl.), zbog čega je potrebno nakon iskopa temeljnih jama izvršiti kompresorsku provjeru stijenske mase.

2.3. Dubina podzemne vode

U hidrogeološkom smislu, razlomljene i okršene naslage lapora imaju pukotinsku i moguće kavernožnu poroznost te se oborinske vode relativno brzo procjeđuju u podzemlje. U nijednoj istražnoj jami nije zabilježena pojava podzemne vode.

2.4. Temeljenje

Površinski sloj sačinjavaju elementi nastali trošenjem matične stijene ili nasipni materijal, koji se sastoji uglavnom od žućkasto smeđe gline, same ili pomiješane s crvenkasto smeđom zemljom.

Kako je predviđena dubina dna temelja pretpostavlja se da će se svi temelji nalaziti na kvalitetnoj laporovitoj stijeni.

Iskop građevinske jame do nivoa 1.5 m ispod nivoa prizemlja budućeg stadiona izvršit će se u širokom iskopu s vertikalnim zasjekom (10:1). Pri zasijecanju potrebno je ukloniti sve nestabilne stijene. Zasijek treba zaštititi prskanim betonom debljine $d = 5-10$ cm uz armiranje armaturnom mrežom Q-196 i geotehničkim sidrima duljine $l=2.5$ m po potrebi prema posebnom projektu. Pristup jami predviđen je na mjestu buduće rampe.

Nakon iskopa potrebno je temeljnu plohu ručno očistiti od ostataka razlomljenog materijala, kao i eventualnu glinovitu ispunu iz pukotina. Po obavljenom čišćenju temeljne plohe potrebno je neravnine i udubine (škrape) popuniti i izravnati podložnim betonom C 16/20 do projektirane kote temeljenja.

Ukoliko se naiđe na kavernu (pukotinu), veće udubine i relativno manje širine, a nije moguće potpuno uklanjanje gline crvenice, sanaciju izvesti tako da se glina očisti do dubine cca 50 cm ispod kote temeljenja, a nastali prostor do projektiranja kote temeljenja "plombira", tj. zapuni podbetonom.

Dopuštena centrična naprezanja tla na detaljno očišćenim naslagama matične stijene uzeta su za osnovna opterećenja 0,50 MPa.

Za predviđeni način temeljenja ne očekuju se slijeganja niti diferencijalna slijeganja. Naročitu pažnju treba posvetiti na eventualne proširene pukotine bez ispune koje mogu biti dio većeg podzemnog sustava. Na tim mjestima je potrebno izvršiti provjeru bušenjem svrdlom $\varnothing 32$ mm ("štamptom") do dubine 2.0 do 3.0 m od kote temeljenja.

3. PLAN KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

3.1. Opće napomene

Izvoditelj je odgovoran za kvalitetu izvođenja radova i za uredno poslovanje. Izvoditelj ne smije odstupati od projekta bez pismenog odobrenja nadzornog inženjera investitora, a uz prethodnu suglasnost projektanta. Sve izmjene se moraju unijeti u građevinsku knjigu i građevinski dnevnik.

Kvaliteta korištenog građevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i kvaliteta izvedenih radova mora odgovarati prethodno navedenim uvjetima propisanim važećim propisima, standardima, uvjetima iz tehničke dokumentacije, te uvjetima iz ugovora.

Ukoliko izvoditelj ugrađuje materijal koji nije standardiziran, za isti je dužan pribaviti odgovarajuće dokaze o kakvoći i priložiti ih u pismenoj formi.

Pri izvođenju građevine, izvoditelj se dužan pridržavati navedenih propisa kao i svih ostalih Pravilnika, Tehničkih normativa, posebnih uvjeta za izradu, ugradnju i obradu pojedinih elemenata građevine, kao i standarda propisanih za izvođenje radova na građevini (temeljenje, betonski radovi, skele i oplata, armatura, čelik za armiranje, kontrola kvalitete betona i čelika, zidanje zidova, završni radovi), kako bi osigurao da izvedena građevina odgovara projektu, te svim propisima i standardima Republike Hrvatske.

3.2. Postizanje zahtijevane geometrije

Od faze iskolčenja objekta, preko svih faza izgradnje do završetka objekta, nužan je stalni geodetski nadzor. Tijekom građenja vršiti:

- Stalnu kontrolu geometrije svih elemenata i objekata kao cjeline
- Kontrolu osiguranja svih točaka
- Kontrolu postavljenih profila
- Kontrolu repera i poligonalnih točaka

3.3. Zemljani radovi

1) Iskopi

Tijekom radova na iskopima kontrolirati sljedeće:

- Iskop se obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta te s propisanim nagibima pokosa iskopa (uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla)
- Tijekom rada ne smije doći do potkopavanja ili oštećenja okolnih građevina ili okolnog tla
- Ne smiju se iskopati nepotrebno povećani ili štetni iskopi
- Ne smije se degradirati ili oštetiti temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih iskopa
- Za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svi radovi na objektu izvođač je dužan osigurati pravilnu odvodnju (ne smije dozvoliti zadržavanje vode u iskopima)

2) Nasipi

Kontrolu kvalitete materijala za izradu nasipa vršiti prema važećim normama kontrolom i tekućim ispitivanjima obuhvatiti:

- Određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na Proctorov postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms).
- Ispitivanje granulometrije nasipanog materijala

Nasipavanje izvoditi po propisanim debljinama slojeva i s propisanom zbijenošću.

Kontrola zbijenosti vrši se probno po slojevima i obvezno na vrhu.

3.4. Betonski, armirano betonski i tesarski radovi

3.4.1. Beton

Sve komponente betona (agregat, cement, voda, dodaci), te beton kao materijal, trebaju udovoljavati zahtjevima važećih normi, propisa i pravila struke. Izvoditelj je dužan izraditi projekt betona u skladu s projektom konstrukcije i dostaviti ga na suglasnost projektantu objekta.

Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije i projekta betona.

Betonski radovi moraju se izvoditi prema projektu konstrukcije i projektu betona (kojeg je dužan izraditi Izvođač), a u svemu sukladno s Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (N.N.139/09,14/10,125/10,136/12) te sa svim pratećim normativima.

Kod projektiranog betona u projektu mora biti specificiran razred tlačne čvrstoće (marka betona) i to kao karakteristična vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema normi HRN EN 206-1. Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju ispunjavati zahtjeve normi na koje upućuje norma HRN EN 206-1 i zahtjeve prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije. Zahtjevi za isporuku betona i informacije proizvođača betona korisniku moraju sadržavati podatke prema normi HRN EN 206-1. Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava očvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390.

Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja građenja, dopuštena je samo uz poseban projekt tehnologije izvođenja i dokaz zahtijevanih svojstava prethodnim ispitivanjima. Za svako odstupanje od projekta, nadzorni inženjer je dužan izvijestiti projektanta i investitora. Nužna je njega ugrađenog betona da se ne pojave štetne pukotine, a u svemu prema projektu betona, važećim propisima i pravilima struke.

3.4.2. *Betonski čelik*

Betonski čelici trebaju udovoljavati zahtjevima važećih propisa. Za čelik za armiranje primjenjuju se norme:

- nHRN EN 10080-1 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik
 - 1. dio: Opći zahtjevi (prEN 10080-1:1999)
- nHRN EN 10080-2 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik
 - 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A (prEN 10080-2:1999)
- nHRN EN 10080-3 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik
 - 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B (prEN 10080-3:1999)
- nHRN EN 10080-4 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik
 - 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C (prEN 10080-4:1999),
- nHRN EN 10080-5 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik
 - 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mreža (prEN 10080-5:1999)
- nHRN EN 10080-6 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik
 - 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih rešetki za gredice (prEN 10080-6:1999).

Potvrđivanje sukladnosti čelika za armiranje provodi se prema odredbama Dodataka A norme nHRN EN 10080-1 i odredbama posebnog propisa.

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava čelika za armiranje provodi se prema normama nizova nHRN EN 10080, odnosno nHRN EN 10138, i prema normama niza HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1.

Preklopi se izvode prema odredbama priznatim tehničkim pravilima iz Priloga H Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, odnosno prema normi HRN ENV 1992-1-1:2004.

Sva armatura je iz čelika B500 u obliku šipki ili mreža. Osobito poštivati projektom predviđene razmake i zaštitne slojeve armature. Ni jedno betoniranje elementa ne može započeti bez prethodnog detaljnog pregleda armature od strane nadzornog inženjera i njegove dozvole

3.4.3. Prekidi betoniranja

Prekid i nastavci betoniranja konstrukcija moraju biti obrađeni projektom betona.

3.4.4. Oplata

Za izvedbu svih betonskih i armiranobetonskih elemenata potrebno je pravovremeno izraditi, postaviti i učvrstiti odgovarajuću drvenu, metalnu ili sličnu oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama građevinskih nacrtā, detalja i planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem oplate mora se osigurati njena stabilnost i nedeformabilnost pod teretom ugrađene mješavine. Unutarnje površine moraju biti ravne i glatke, bilo da su vertikalne, horizontalne ili kose. Postavljena oplata mora se lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe pomoćnih alata i sredstava čime bi se "mlada" konstrukcija izložila štetnim vibracijama. Ako se nakon skidanja oplate ustanovi da izvedena konstrukcija dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu Izvođač je obavezan istu srušiti i ponovo izvesti prema projektu. Prije ugradnje svježe mješavine betona u oplatu istu, ako je drvena, potrebno je dobro navlažiti, a ako je metalna mora se premazati odgovarajućim premazom. Izvođač ne može započeti betoniranje dok nadzor ne izvrši pregled postavljene oplate i pismeno je ne odobri.

3.4.5. Primijenjeni standardi

→ Standardi za beton – osnovni:

HRN EN 206- EN1:2002

Beton-1.dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000)

HRN EN 206-EN1/A1:2004

Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000/A1:2004)

nHRN EN 206- EN1/A2

Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja
i sukladnost (EN206-1:2000/prA2:2004)

→ Standardi za beton – ostali:

HRN EN 12350-1	Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje
HRN EN 12350-2	Ispitivanje svježeg betona – 2. dio: Ispitivanje slijeganjem
HRN EN 12350-3	Ispitivanje svježeg betona – 3. dio: VeBe ispitivanje
HRN EN 12350-4	Ispitivanje svježeg betona – 4. dio: Stupanj zbijenosti
HRN EN 12350-5	Ispitivanje svježeg betona – 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem
HRN EN 12350-6	Ispitivanje svježeg betona – 6. dio: Gustoća
HRN EN 12350-7	Ispitivanje svježeg betona – 7. dio: Sadržaj pora – Tlačne metode
HRN EN 12390-1	Ispitivanje očvrsnulog betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe
HRN EN 12390-2	Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće
HRN EN 12390-3	Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća uzoraka
HRN EN 12390-6	Ispitivanje očvrsnulog betona – 6. dio: Vlačna čvrstoća cijepanjem uzoraka
HRN EN 12390-7	Ispitivanje očvrsnulog betona – 7. dio: Gustoća očvrsnulog betona
HRN EN 12390-8	Ispitivanje očvrsnulog betona – 8. dio: Dubina prodiranja vode pod tlakom
prCEN/TS 12390-9	Ispitivanje očvrsnulog betona – 9. dio: otpornost na smrzavanje ljuštenjem
ISO 2859-1	Plan uzorkovanja za atributni nadzor – 1. dio: Plan uzorkovanja indeksiran prihvatljivim nivoom kvalitete (AQL) za nadzor količine po količine
ISO 3951	Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesukladnosti
HRN U.M1.057	Granulometrijski sastav mješavina agregata za beton
HRN U.M1.016	Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza

HRN EN 480-11	Dodaci betonu, mortu i injekcijskim smjesama – Metode ispitivanja – 11.dio: Utvrđivanje karakteristika zračnih pora u očvrslom betonu
HRN EN12504-1	Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje, pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće
HRN EN 12504-2	Ispitivanje betona u konstrukcijama – 2. dio: Nerazorno ispitivanje – Određivanje veličine odskoka
HRN EN 12504-3	Ispitivanje betona u konstrukciji – 3. dio: Određivanje sile čupanja
HRN EN 12504-4	Ispitivanje betona u konstrukciji – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvuka
prEN 13791:2003	Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima

→ Standardi za čelik za armiranje – osnovni

nHRN EN 10080-1	Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 1.dio: Opći zahtjevi (prEN 10080-1:1999)
nHRN EN 10080-2	Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A (prEN 10080-2:1999)
nHRN EN 10080-3	Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B (prEN 10080-3:1999)
nHRN EN 10080-4	Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C (prEN 10080-4:1999)

- nHRN EN 10080-5 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mreža (prEN 10080-5:1999)
- nHRN EN 10080-6 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih rešetki za gredice (prEN 10080-6:1999)

→ Standardi za čelik za armiranje – ostali

- HRN EN 10020 Definicije i razredba vrsta čelika
- HRN EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih čelika – Tehnički uvjeti isporuke
- HRN EN 10027-1 Sustavi označivanja čelika – 1. dio: Nazivi čelika, glavni simboli
- HRN EN 10027-2 Sustavi označivanja čelika – 2. dio: Brojčani sustav
- EN 10079 Definicije čeličnih proizvoda
- prEN ISO 17660 Zavarivanje čelika za armiranje
- HRN EN 287-1 Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici
- HRN EN 719 Koordinacija zavarivanja – Zadaci i odgovornosti
- HRN EN 729-3 Zahtjevi za kakvoću zavarivanja– Zavarivanje taljenjem metalnih materijala – 3. dio: Standardni zahtjevi za kakvoću
- HRN EN ISO 4063 Zavarivanje i srodni postupci – Nomenklatura postupaka i referentni brojevi
- HRN EN ISO 377 Čelik i čelični proizvodi – Položaj i priprema uzoraka i ispitnih uzoraka za mehanička ispitivanja
- HRN EN 10002-1 Metalni materijali – Vlačni pokus – 1. dio: Metoda ispitivanja (pri sobnoj temperaturi)

HRN EN ISO 15630-1	Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne metode – 1. dio: Armaturne šipke i žice
HRN EN ISO 15630-2	Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne metode – 2. dio: Zavarene mreže

→ Ostali standardi:

ENV 1992-1-1	Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – 1. dio: Opća pravila i pravila za zgrade
ENV 1992-1-2	Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-2 dio: Opća pravila – Projektiranje konstrukcije na požar

Ovlaštene organizacije i institucije za atestiranje su na listi u Glasniku Zavoda kojeg izdaje Državni zavod za normizaciju i graditeljstvo.

Izvoditelj je dužan osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme prema Zakonu i prema zahtjevima iz projekta, te u tom smislu mora čuvati dokumentaciju o ispitivanju ugrađenog materijala, proizvoda i opreme prema programu ispitivanja iz projekta.

Nadzorni inženjer dužan je voditi računa da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. Nadzorni inženjer dužan je da za tehnički pregled priredi završno izvješće o izvedbi građevine.

[3.5. Ostali radovi i materijali](#)

Svi ostali materijali i proizvodi koji se ugrađuju u objekt trebaju biti kvalitetni i trajni, uz zadovoljenje svih važećih normi, propisa i pravila struke. Za sve se upotrijebljene materijale provode tekuća i kontrolna ispitivanja, odnosno prilažu atesti isporučitelja. Izvedba svih radova treba biti ispravna, kvalitetna i pod stalnim stručnim nadzorom. Za svako odstupanje primijenjenog gradiva ili gotovog proizvoda od projekta, potrebna je suglasnost projektanta i investitora. Za vrijeme izvođenja projekta potreban je stalni tehnički nadzor.

Preporuča se stalni kvalificirani nadzor građevinske struke koji će moći realizirati sve postavke ovog proračuna.

3.6. Kontrolna ispitivanja

Kontrolna ispitivanja provodi nadzorni organ, a za konačnu ocjenu kvalitete materijala i radova mjerodavni su rezultati kontrolnog ispitivanja. Kontrolna ispitivanja obavljaju se u tijeku izvedbe radova po vrsti, obujmu i vremenu, kako to nalažu zakonski propisi i tehnička regulativa. Ukoliko rezultati kontrolnih ispitivanja pokažu da kvaliteta upotrijebljenih materijala i izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uvjetima, nadzorni organ je dužan izdati nalog izvođaču da nekvalitetan materijal zamijeni kvalitetnim i radove dovede u ispravno stanje. Izvođač je dužan napraviti Projekt betona koji će zadovoljiti uvjete dane ovom projektnom dokumentacijom, a istovremeno uvažiti tehnologiju proizvodnje i ugradbe betona koju primjenjuje izvođač te zadovoljiti propisane uvjete. Kontrolu kvalitete betonskih radova treba provjeriti u za to registriranoj organizaciji, a kontrolna ispitivanja je potrebno primijeniti u skladu s „TPBK“ N.N. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12.

3.7. Dužnosti izvođača

Radove izvoditi na način određen ugovorom, propisima i pravilima struke, tehničkim normativima i standardima propisanim i prihvaćenim u RH, te prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji. Poduzeti ve potrebne mjere za sigurnost zaposelnih radnika, javnog prometa, kao i susjednih objekata pored kojih se izvode radovi. Organizirati kontrolu radova u terenskim i pogonskim laboratorijima ili povjeriti tu kontrolu stručnim organizacijama koju su za to upisane u sudski registar. Ugrađivani materijal, predgotovljene elemente, elemente, uređaje i tehničku opremu koji odgovaraju propisanim standardima i tehničkim normativima. Kvalitetu radova, materijala i uređaja koji mogu utjecati na stabilnost i sigurnost objekta i kvalitetu cijelog objekta, odnosno radove, dokumentirati obrađenim rezultatima ispitivanja ili ispravama izdanim u skladu sa zakonom ili propisima o tehničkim normativima i standardima. Radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvođenje i o izvođenju pojedinih faza obavijestiti nadzorni organ zbog pregleda i utvrđivanja kvalitete. Rezultate ispitivanja izvođač je dužan dostaviti nadzornom inženjeru. Dužan je pribaviti sve ateste kada je to propisano tehničkim normativima ili propisima. Ne smije upotrebljavati građevinske materijale bez odobrenja

nadzornog organa, a u slučaju da ih upotrijebi snosi rizik i troškove koji iz toga nastanu. Izvođač je dužan tijekom građenja i po završetku istog pribaviti dokaze o kvaliteti upotrijebljenog građevinskog materijala, poluporizvoda i gotovih porizvoda od ovlaštenih organizacija kao što je:

- Upis geomehaničara u građevinski dnevnik s potvrdom kvalitete temeljnog tla
- Izvješće o kvaliteti betona za monolitne AB konstrukcije
- Izvješće o ispitivanju betonskog čelika
- Uvjerenje o kvaliteti zavarene građevinske armaturne mreže

4. OPĆI I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI

4.1. Oplate i skele

Skele i oplate moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijeganja i štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju tijekom izvedbe radova. Skela i oplata moraju biti izvedeni tako da se osigurava puna sigurnost radnika i sredstava rada kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline uopće. Materijali za izradu skela i oplata moraju biti propisane kvalitete. Nadzorni inženjer treba odobriti oplatu prije početka betoniranja. Kod izrade projekta oplate mora se uzeti u obzir kompaktiranje pomoću vibratora na oplati tamo gdje je to potrebno. Oplata mora sadržavati sve otvore i detalje prikazane u nacrtima, odnosno tražene od nadzornog inženjera.

Oplata odnosno skela treba osigurati da se beton ne onečisti. Obje moraju biti dovoljno čvrste i krute da odole pritiscima kod ugradnje i vibriranja i da spriječe ispupčenja. Nadzorni inženjer će, tamo gdje mu se čini potrebno, tražiti proračunski dokaz stabilnosti i progibanja.

Nadvišenja oplate dokazuju se računski i geodetski se provjeravaju prije betoniranja. Oplata mora biti toliko vodotijesna da spriječi istjecanje cementnog mlijeka. Ukoliko se za učvršćenje oplate rabe metalne šipke od kojih dio ostaje ugrađen u betonu, kraj stalno ugrađenog dijela ne smije biti bliži površini od 5 cm. Šupljina koja ostaje nakon uklanjanja šipke mora se dobro ispuniti, naročito ako se radi o plohamo koje će biti izložene protjecanju vode. Ovakav način učvršćenja ne smije se upotrijebiti za vidljive plohe betona. Žičane spojnice za pridržavanje oplate ne smiju prolaziti kroz vanjske plohe gdje bi bile vidljive.

Radne reške moraju biti, gdje god je moguće, horizontalne ili vertikalne i moraju biti na istoj visini zadržavajući kontinuitet. Pristup oplati i skeli radi čišćenja, kontrole i preuzimanja, mora biti osiguran. Oplata mora biti tako izrađena, naročito za nosače i konstrukcije izložene proticanju vode, da se skidanje može obaviti lako i bez oštećenja rubova i površine.

Površina oplate mora biti očišćena od inkrustacija i sveg materijala koji bi mogao štetno djelovati na izložene vanjske plohe.

Kad se oplata premazuje uljem, mora se spriječiti prljanje betona i armature.

Oplata, ukoliko je drvena, mora prije betoniranja biti natopljena vodom na svim površinama koje će doći u dodir s betonom i zaštićena od prijanjanja za beton premazom vapnom.

Skidanje oplata se mora izvršiti čim je to provedivo, naročito tamo gdje oplata ne dozvoljava polijevanje betona, ali nakon što je beton dovoljno očvrstnuo. Svi popravci betona trebaju se izvršiti na predviđen način i to što je prije moguće.

Oplata se mora skidati prema određenom redoslijedu, pažljivo i stručno, da se izbjegnu oštećenja. Moraju se poduzeti mjere predostrožnosti za slučaj neplaniranog kolapsa. Nadzorni inženjer će odrediti kad se mora, odnosno može, skidati oplata.

Sve skele (za oplatu, pomoćne i fasadne) moraju se izvesti od zdravoga drva ili čeličnih cijevi potrebnih dimenzija. Sve skele moraju biti stabilne, ukrućene dijagonalno u poprečnom i uzdužnom smislu, te solidno vezane sponama i kliještima. Mosnice i ograde trebaju biti također dovoljno ukrućene. Skelama treba dati nadvišenje koje se određuje iskustveno u ovisnosti o građevini ili proračunski. Ako to traži nadzorni inženjer, vanjska skela, s vanjske strane, treba biti prekrivena tršćanim ili lanenim pletivom kako bi se uz općenitu zaštitu osigurala i kvalitetnija izvedba i zaštita fasadnog lica.

Skele moraju biti izrađene prema pravilima struke i propisima Pravilnika o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama u građevinarstvu.

Nadzorni inženjer mora zabraniti izradu i primjenu oplata i skela koje prema njegovom mišljenju ne bi mogle osigurati traženu kvalitetu lica gotovog betona ili su neprihvatljive kvalitete ili sigurnosti. Prijem gotove skele ili oplata vrši se vizualno, geodetskom kontrolom i ostalom izmjerom. Pregled i prijem gotove skele, oplata i armature vrši nadzorni inženjer. Bez obzira na odobrenu primjenu skela, oplata i armature, izvođač snosi punu odgovornost za sigurnost i kvalitetu radova.

[4.2. Transport i ugradnja betona](#)

S betoniranjem se može početi samo na osnovi pismene potvrde o preuzimanju podloge, skele, oplata i armature te po odobrenju programa betoniranja od nadzornog inženjera. Beton se mora ugrađivati prema unaprijed izrađenom programu i izabranom sistemu.

Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svježim betonom ne smije biti duže od onog koje je utvrđeno u toku prethodnih ispitivanja (promjena konzistencije s vremenom pri raznim temperaturama). Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju smjese betona. U slučaju transporta betona auto-miješalicama, poslije pražnjenja auto-miješalice treba oprati bubanj, a prije punjenja treba provjeriti je li ispražnjena sva voda iz bubnja.

Zabranjeno je korigiranje sadržaja vode u gotovom svježem betonu bez prisustva tehnologa za beton. Dozvoljena visina slobodnog pada betona je 1,0 m. Nije dozvoljeno transportiranje betona po kosinama. Transportna sredstva se ne smiju oslanjati na oplatu ili armaturu kako ne bi dovela u pitanje njihov projektirani položaj. Svaki započeti betonski odsjek, konstruktivni dio ili element objekta mora biti neprekidno izbetoniran u opsegu, koji je predviđen programom betoniranja, bez obzira na radno vrijeme, brze vremenske promjene ili isključenja pojedinih uređaja mehanizacije pogona. Ako dođe do neizbježnog, nepredvidljivog prekida rada, betoniranje mora biti završeno tako da se na mjestu prekida može izraditi konstruktivno i tehnološki odgovarajući radni spoj. Izrada takvog radnog spoja moguća je samo uz odobrenje nadzornog inženjera.

Svježi beton mora se ugrađivati vibriranjem u slojevima čija debljina ne smije biti veća od 70 cm. Sloj betona koji se ugrađuje mora vibriranjem biti dobro spojen s prethodnim donjim slojem betona. Ako dođe do prekida betoniranja, prije nastavka betoniranja površina donjeg sloja betona mora biti dobro očišćena ispuhivanjem i ispiranjem, a po potrebi i pjeskarenjem.

Beton treba ubaciti što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji da bi se izbjegla segregacija. Smije se vibrirati samo oplatom ukliješten beton. Nije dozvoljeno transportiranje betona pomoću pervibratora.

Ugrađeni beton ne smije imati temperaturu veću od 45 °C u periodu od 3 dana nakon ugradnje.

[4.3. Betoniranje pri visokim vanjskim temperaturama](#)

Niska početna temperatura svježeg betona ima višestruko povoljan utjecaj na poboljšanje uvjeta za betoniranje masivnih konstrukcija. Stoga je sniženje temperature svježeg betona i održavanje iste u propisanim granicama od posebnog značaja.

Za održavanje temperature svježeg betona unutar dopuštenih 25 °C, neophodno je poduzeti sljedeće mjere:

- krupne frakcije agregata hladiti raspršivanjem vode po površini deponije, što se ne preporuča s frakcijama do 8 mm, zbog poteškoća s održavanjem konzistencije betona,
- deponije pijeska zaštititi nadstrešnicama,
- silose za cement, rezervoare, miješalicu, cijevi itd. zaštititi od sunca bojenjem u bijelo.

Ukoliko ovi postupci hlađenja nisu dostatni, daljnje sniženje temperature može se postići hlađenjem vode u posebnim postrojenjima (coolerima).

Za vrijeme visokih dnevnih temperatura (oko 30 °C), kada postoje poteškoće s održavanjem dozvoljene temperature svježeg betona, početak radova na betoniranju treba pomaknuti prema hladnijem dijelu dana (noć, jutro).

Vrijeme od spravljanja betona do ugradnje treba biti što kraće, kako bi se izbjegli problemi pri pražnjenju transportnih sredstava i ugradnji zbog smanjenja obradivosti.

Ugrađivanje se mora odvijati brzo i bez zastoja. Redoslijed betoniranja mora omogućiti povezivanje novog betona s prethodnim. U uvjetima vrućeg vremena najpogodnije je njegovanje vodom. Njegovanje treba početi čim beton počne očvršćivati. Ako je intenzitet isparavanja blizu kritične granice, površina se može finim raspršivanjem vode održavati vlažnom, bez opasnosti od ispiranja.

Čelične oplata treba rashlađivati vodom, a podloga prije betoniranja mora biti dobro nakvašena.

Ukoliko se u svježem betonu pojave pukotine, treba ih zatvoriti revibriranjem.

Voda koja se upotrebljava za njegovanje ne smije biti mnogo hladnija od betona, kako razlike između temperature betona na površini i unutar jezgre ne bi prouzročile pojavu pukotina. Stoga je efikasan način njegovanja pokrivanje betona materijalima koji vodu upijaju i zadržavaju (juta, spužvasti materijal i sl.) te dodatno prekrivanje plastičnom folijom. Prekrivanje povoljno djeluje i na utjecaj razlika temperatura noć - dan.

4.4. Betoniranje pri niskim vanjskim temperaturama

Betoniranje pri temperaturama nižim od +5 °C moguće je uz pridržavanje mjera za zimsko betoniranje. Upotreba smrznutog agregata u mješavini nije dozvoljena, a zagrijavanje pijeska parom nije preporučljivo zbog poteškoća s održavanjem konzistencije betona.

Pri ugradnji svježi beton mora imati minimalnu temperaturu od +6 °C, koja se na nižim temperaturama zraka ($0 < t < +5$ °C) može postići samo zagrijavanjem vode, pri čemu temperatura mješavine agregata i vode prije dodavanja cementa ne smije prijeći +25 °C. Temperatura svježeg betona u zimskom periodu na mjestu ugradnje mora biti od +6 °C do +15 °C. Da bi se omogućio normalni tok procesa stvrdnjavanja i spriječilo smrzavanje, odmah poslije ugradnje, beton se toplinski zaštićuje prekrivanjem otvorenih površina izolacijskim materijalima i izolacijom čeličnih oplata.

Toplinska izolacija betona mora biti takva da osigura postizanje najmanje 50 % projektirane čvrstoće na pritisak prije nego što beton bude izložen djelovanju mraza. Pri temperaturama zraka nižim od +5 °C, temperatura svježeg betona mjeri se najmanje jedanput u toku 2h.

4.5. Obaveze izvođača

Izvođač je dužan na svoj trošak otkloniti sve nedostatke koji se ukažu u dogovorenom roku.

Investitor može priznati samo količine materijala koje su ugrađene. Sav neispravan ili nepropisan materijal ne smije se ugrađivati i mora se otkloniti sa gradilišta.

Po završetku svih radova izvođenja, treba izvršiti tehnički pregled i sastaviti zapisnik o nedostacima. Garantni rok za ispravnost ugrađenih materijala i izvršenih radova regulira se ugovorom o izvođenju radova. Za vrijeme garantnog roka izvođač je dužan da na poziv investitora otkloni sve nedostatke koji se u toku garantnog roka pojave.

Izvođač ne smije vršiti bušenja armirano - betonskih konstrukcije bez prethodnog odobrenja i uputstava nadzornog organa, što treba unijeti u građevinski dnevnik.

Izvođač je dužan nabaviti sve ateste za sav ugrađeni materijal. Izvođač radova je obavezan da korisniku preda upute za rukovanje ugrađenom opremom.

5. NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA

Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propis iz tog područja je:

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), koji u sebi sadrži sve ostale relevantne pravilnike:
 - Pravilnik o vrstama otpada
 - Pravilnik o postupanju s otpadom, itd.

Prema navedenom zakonu građevni otpad spada u inertni otpad jer uopće ne sadrži ili sadrži malo tvari koje podliježu fizikalnoj, kemijskoj i biološkoj razgradnji pa ne ugrožavaju okoliš.

Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od otpadaka i suvišnog materijala i okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje.

Pravilnikom o vrstama otpada određeno je da je proizvođač otpada čija se vrijedna sredstva mogu iskoristiti dužan otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati uvjete skladištenja za očuvanje kakvoće u svrhu ponovne obrade.

Taj pravilnik predviđa slijedeće moguće postupke s otpadom:

- kemijsko-fizikalna obrada
- biološka obrada
- termička obrada
- kondicioniranje otpada
- odlaganje otpada

Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem mijenjanja njegovih kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: neutralizacija, taloženje, ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna osmoza.

Biološka obrada je obrada biološkim metodama s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: aerobna i anaerobna razgradnja.

Termička obrada je obrada termičkim postupkom. Provodi se s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija, sinteriranje, žarenje, taljenje, zataljivanje u staklo.

Kondicioniranje otpada je priprema za određeni način obrade ili odlaganja, a može biti: usitnjavanje, ovlaživanje, pakiranje, odvodnjavanje, oprašivanje, očvršćivanje te postupci kojima se smanjuje utjecaj štetnih tvari koje sadrži otpad.

S građevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom.

Taj pravilnik predviđa moguću termičku obradu za slijedeći otpad:

- drvo
- plastiku
- asfalt koji sadrži katran
- katran i proizvodi koji sadrže katran

Kondicioniranjem se može obraditi slijedeći otpad:

- građevinski materijali na bazi azbesta
- asfalt koji sadrži katran
- asfalt (bez katrana)
- katran i proizvodi koji sadrže katran
- izolacijski materijal koji sadrži azbest
- miješani građevni otpad i otpad od rušenja

Najveći dio građevnog otpada (prethodno obrađen ili neobrađen) može se odvesti u najbliže javno odlagalište otpada: beton, cigle, pločice i keramika, građevinski materijali na bazi gipsa, drvo, staklo, plastika, bakar, bronca, mjed, aluminij, olovo, cink, željezo i čelik, kositar, miješani materijali, kablovi, zemlja i kamenje i ostali izolacijski materijali.

Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od otpada i suvišnog materijala, postupiti prema iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje.

6. UVJETI ODRŽAVANJA I PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA

Razmatrana građevina zahtijeva poseban tretman održavanja. Ukopanost u tlo zahtijeva povećanu mjeru opreza i pojačani nadzor nad svim elementima (konstruktivnim i nekonstruktivnim) građevina. Tehnološkim mjerama, koje su navedene u ovom projektu pokušalo se dobiti što kvalitetniju i trajniju konstrukciju. U tom smislu neophodno je poštovati mjere za postizanje kvalitete materijala i konstrukcija, kao i posebne tehničke uvjete.

Radnje u okviru održavanja betonskih konstrukcija treba provoditi prema odredbama Priloga J.3. Održavanje betonskih konstrukcija, Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (N.N. 139/09, 14/10, 125/10,136/12) i normama na koje upućuje Prilog J.3., te odgovarajućom primjenom odredaba ostalih priloga Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (N.N. 139/09, 14/10, 125/10,136/12).

Redoviti pregled predmetne građevine, od strane kvalificiranih osoba, a u svrhu održavanja konstrukcije za predmetnu građevinu treba provoditi najmanje svakih 5 godina (zgrade javne namjene). Izvanredne preglede građevine provoditi nakon nekog izvanrednog događaja (ekstremne vremenske neprilike, potres, požar, eksplozija i slično) ili prema zahtjevu inspekcije.

Osim ovih pregleda preporučuje se da korisnici građevine vrše godišnje preglede i ukoliko primijete neku nepravilnost na konstrukciji zatraže redoviti ili izvanredni pregled i prije roka predviđenog ovim projektom. Način obavljanja pregleda uključuje:

- vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine,
- utvrđivanja stanja zaštitnog sloja armature, za betonske konstrukcije u umjereno ili jako agresivnom okolišu,
- utvrđivanje veličine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za slučaj osnovnog djelovanja, ako se na temelju vizualnog pregleda sumnja u ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti.

Nakon obavljenih pregleda konstrukcije potrebno je izraditi dokumentaciju o stanju konstrukcije nakon pregleda sa potrebnim mjerama i radovima na saniranju i

održavanju konstrukcije. Ovu i drugu dokumentaciju o održavanju betonske konstrukcije dužan je trajno čuvati vlasnik građevine.

Manje nedostatke može ispraviti stručna osoba (zanatlija) na licu mjesta, a kod većih zahvata vlasnik (ili korisnici) građevine dužni su postupiti prema potrebnim zahtjevima i mjerama iz dokumentacije o stanju konstrukcije te izvesti neophodne radove održavanja, obnove i izmjene uređaja i dijelova te radove popravka, ojačanja i rekonstrukcije.

Sve radove pregleda i izvedbe radova na konstrukciji potrebno je povjeriti za to ovlaštenim osobama.

HRN ENV 13269	Održavanje – Smjernice za izradu ugovora o održavanju
HRN EN 13306	Nazivlje u održavanju
HRN ENV 13670-1:2002	Izvedba betonskih konstrukcija – 1. dio: Općenito (ENV 13670-1:2000)
HRN U.M1.047:1987	Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim opterećenjem i ispitivanje do sloma
HRN EN 4866:1999	Mehaničke vibracije i udari – Vibracije građevina – Smjernice za mjerenje vibracija i ocjenjivanje njihova utjecaja na građevine (ISO 4866:1990+Dopuna 1:1994+Dopuna 2:1996)
prEN 13791:2003	Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima
HRN ISO 15686-1:2002	Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 1. dio: Opća načela (ISO 15686-1:2000)
HRN ISO 15686-2:2002	Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 2. dio: Postupci predviđanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001)
HRN ISO 15686-3:2004	Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 3. dio: Neovisne ocjene (auditi) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002)
HRN 12504-1:2000	Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje, pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće (EN 12504-1:2000)
HRN 12504-2:2001	Svojstva betona u konstrukcijama – 2.dio: Nerozorno ispitivanje – Određivanje indeksa sklerometra (EN 12504-2:2001)

nHRN EN 12504-3	Ispitivanje betona u konstrukcijama – 3. dio: Određivanje sile čupanja (pull-out) (prEN 12504-3:2003)
HRN EN 12504-4:2004	Ispitivanje betona – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvučnog impulsa (EN 12504-4:2004)
HRN EN 12390-1:2001	Ispitivanje očvrsloga betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe (EN 12390-1:2000)
HRN EN 12390-3:2002	Ispitivanje očvrsloga betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća ispitnih uzoraka (EN 12390-3:2001)

Očekivani vijek trajanja građevine je 50 godina.

Preduvjet za postizanje očekivanog vijeka trajanja je pravilna izvedba te pravilno održavanje u skladu s prethodno navedenim zahtjevima te zakonima i pravilima struke.

7. PLANOVI POZICIJA

Planovi pozicija i relevantni tlocrti i presjeci prikazani su u grafičkim priložima.

Poprečni nosači označeni su PN (PN1, PN2, ...) i pripadajućim brojem, uzdužni nosači su označavani velikim slovom UN (UN1, UN2, ...) i pripadajućim brojem, stupovi velikim slovom S (S1, S2, ...) i pripadajućim brojem, grede stubišta vanjskog i unutarjeg prstena stadiona označene su sa GS (GS1, GS2,...) i pripadajućim brojem, glavni nosači krovne konstrukcije označavani su sa GN (GN1, GN2,..) i pripadajućim brojem, sekundarna konstrukcija krova označavana je sa SK (SK1, SK2, ...) i pripadajućim brojem, sajle duže označavane su sa SD (SD1, SD2, ...) i pripadajućim brojem, sajle kraće označavane su sa SK (SK1, SK2,...) i pripadajućim brojem.

Svi računalni proračuni su izvršeni računalnim programom "Scia Engineer 19.01". Zbog opširnosti projekta prikazani su samo oni rezultati koji su smatrani relevantnim. Svi ulazni i izlazni podaci se mogu, na zahtjev, dobiti kod autora ovog projekta. Svi ostali podaci i detalji relevantni za predmetni objekt dani su kroz projektna rješenja.

Za sve izmjene i dopune konzultirati projektanta.

Sva opterećenja uzeta prema:

HRN ENV 1991-1	Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 1. dio: Osnove projektiranja (ENV 1991-1:1994)
HRN ENV 1991-2-1	1 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2- 1. dio: Djelovanja na konstrukcije – Prostorne težine, vlastite težine, uporabna opterećenja (ENV 1991-2-1:1995)
HRN ENV 1991-2-2	Eurokod 1: Osnove proračuna i djelovanja na konstrukcije – 2-2. dio: Djelovanja na konstrukcije – Djelovanja na konstrukcije izložene požaru (ENV 1991-2-2:1995)

HRN ENV 1991-2-3	Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2- 3. dio: Djelovanja na konstrukcije – Opterećenje snijegom (ENV 1991-2-3:1995)
HRN ENV 1991-2-4	Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2- 4. dio: Djelovanja na konstrukcije – Opterećenje vjetrom (ENV 1991-2-4:1995)
HRN ENV 1991-2-6	Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2- 6. dio: Djelovanja na konstrukcije – Djelovanja tijekom izvedbe (ENV 1991-2-6:1997)
HRN ENV 1991-2-7	7 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2- 7. dio: Djelovanja na konstrukcije – Izvanredna djelovanja prouzročena udarom i eksplozijom (ENV 1991-2- 7:1998)
HRN ENV 1998-1-1:2005	Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1-1. dio: Opća pravila – Potresna djelovanja i opći zahtjevi za konstrukcije (ENV 1998-1-1:1994)

8.0. ARHITEKTURA NOVOG STADIONA


8.1. Položaj i lokacija stadiona

Trenutni gradski stadion „Park mladeži“ smješten je u sjevernom djelu grada Splita između ulice Hrvatske mornarice s južne strane, Puta Brodarice s istočne te Puta Supavla s sjeverne strane stadiona. Sa istočne nalazi se pristupna ulica koja vodi prema istoimenom gradskom parku.

Stadion je orijentiran u smjeru sjever-jug i ima namjenu sportsko-rekreacijskog karaktera. S istočne strane stadiona smješteni su pomoćni tereni, prostorije uprava sportskih društava te poslovni prostori primjerice autopraonice i slično.

Stadion primarno koriste sportski klubovi kao što su Radnički nogometni klub „Split“ (RNK Split) te Atletski sportski klub „Split“ (ASK Split) osim toga stadion je zbog atraktivne lokacije čest domaćin brojnim festivalima, koncertima i sličnim zabavnim programima.

U trenutnom stanju kapacitet stadiona je otprilike 4075 gledatelja, a igralište je travnata površina okružena tartan stazom. Sa sjeverne strane nalazi se prostor kojim se prvenstveno služi ASK Split i to za sportove kao bacanje koplja, kugle i skok s motkom. Po obodu stadiona postavljeni su reflektori koji služe za noćno osvjetljenje te su isti dopremljeni s igrališta „Stari plac“ prilikom preseljenja HNK Hajduk Split sa „Starog placa“ na novi stadion „Poljud“ 1979. godine.



*Slika 8.1 Položaj stadiona
Izvor: Google earth*



*Slika 8.2. Pogled na „Park Mladeži“ sa južne strane
Izvor : Internet*



*Slika 8.3. „Park Mladeži“ noću
Izvor: Internet*

8.2 POVIJESNI RAZVOJ STADIONA

GRADSKI STADION SPLIT

PROJEKTANT: Vuko Bombardelli, dipl. ing. arh.

SURADNICI: Zupan Mira, dipl. tehn., Novak Jaroslav, dipl. ing. arh., Prikelmajer Mira, dipl. ing. arh.

STATICAR: Ivo Kuspilić, dipl. ing. građ.

Novi gradski stadion, orijentiran u pravcu sjever-jug, nalazi se na istočnom dijelu gradskog rekreacionog parka »Glavičine«.

Teren stadiona sa južne strane omeđen je kružnom saobraćajnicom, koja premošćava glavni pješakački ulaz u stadion preko trga iz grada. Sa istočne strane nalazi se pomoćna saobraćajnica koja rastećuće glavnu gradsku prilaznu saobraćajnicu Split – Solin. Sa sjeverne strane stadion graniči s novom saobraćajnicom, a s zapadne strane se uklapa u rekreaciono područje »Glavičine«.

Na svim automobilskim pristupima predviđena su parkirališta koja osiguravaju smještaj za 600 vozila.

Uz stadion predviđaju se dva pomoćna igrališta. Sa sjeveroistočne strane predviđen je jedan jači zeleni pojas radi zaštite od bure.

Uz pomoćna igrališta predviđa se izgradnja doma »Hajduka« i »Splita« s društvenim prostorijama.

Stadion ima nogometno igralište, lakoatletsku stazu sa 6 pruga, steeplechase i prostore za ostale lakoatletске discipline.

Pored atletskih i nogometnih takmičenja, stadion može služiti masovnim fiskulturnim nastupima omladine.

Teren se može koristiti i za takmičenja u velikom rukometu i ragbyu.

Postavljanjem ringova omogućava se i takmičenje u boksu, rvanju i judo-sportu.

Prostorije u prizemlju zapadne tribine u nivou terena potpuno su rezervisane za sportiste i odijeljene od publike koja ima zasebne površine. U dijelu za sportiste predviđeni su prostori za svlačionice s tuševima za 8 ekipa, za suce, masere, gimnastička dvorana, sala za sastanke, mali restoran s kuhinjom i sanitarni čvor, kao i posebna sportska ambulanta.

Na spratu predviđen je ispod betonske tribine prostor za gledaoce, sanitarni čvorovi, kino-projekciona kabina i kiosk za prodaju pića.

Postoji mogućnost postavljanja ljetnog kina s gledalištem na zapadnoj tribini sa cca 3.500 sjedišta (kino platno montažno). Centralni dio zapadne tribine predviđa se za radio, televizijsku i press-službu.

Gledalište ima 35.000 sjedišta.

Na ulazima u stadion predviđaju se automatski brojači.

Punjenje i pražnjenje gledališta odvijat će se vrlo povoljno i bez opasnog zagušivanja.

Prvi pojas gledališta je na nasipu, a tribine na amirano-betonskim okvirima.

Odabrani okvirni sistem je u pogledu uslova na terenu, tj. slegavanja, prikladan, jer eventualno slegavanje temelja (ležaja) ne dovodi u pitanje sigurnost građevine.

Stadion će svojom ovalnom i talasastom silhuetom, s naglašenom konstrukcijom izvana, djelovati ugodno u širokom parteru zelenila ispod Turske kule. Naglašene tribine imaju svoje opravdanje iz razloga dobijanja optimalnog položaja sjedišta.


Najveći broj gledalaca je na zapadnoj tribini, manji na istočnoj, a najmanji na bočnim stranama igrališta. Široke rampe i stepeništa pojačat će utisak razvedenosti i ukomponovanosti objekta u teren, (visinske razlike u terenu kao terase, te prostor ispod kružne saobraćajnice).

Sjedišta se predviđaju iz hrastovine. Predviđaju se 4 tornja sa reflektorima, koji će osvjetljavati igralište za vrijeme noćnih utakmica.


Omogućena je etapna izgradnja.

Slika 8.4. Povijesni razvoj stadiona

Izvor: Bombardelli, Vuko (1965.-1966.), Gradski stadion Split, "Urbs", 6: 133-135, Split



*Slika 8.5. Povijesni razvoj stadiona, tlocrt stadiona
Izvor : Bombardelli, Vuko (1965.-1966.), Gradski stadion Split, "Urbs", 6: 134, Split*



*Slika 8.6. Povijesni razvoj stadiona, maketa stadiona
Izvor : Bombardelli, Vuko (1965.-1966.), Gradski stadion Split, "Urbs", 6: 134, Split*

Gradski stadion Split počeo se graditi 1949. godine te je trebao predstavljati impozantnu građevinu namijenjenu sportsko-rekreacijskom sadržaju uz dodatne sadržaje koji bi doprinijeli multifunkcionalnosti samog stadiona i njegove namjene. Predviđen je za kapacitet od 35.000 sjedećih mjesta te se predvidjela izgradnja u etapama.

Godine 1955. završeni su prvi radovi na donjem betonskom prstenu te je iste godine RNK Split počeo koristiti prostorije stadiona. Gradski stadion Split nije dovršen prema idejnom projektu Vuke Bombardellija već je samo izvršena estetska renovacija 1979. kada je grad Split bio domaćin Mediteranskih igara Split (MIS 79).

Stadion je prvo nosio naziv „Park Skojevaca“ ili „Park SKOJ-a“, nakon 1990. godine mijenja naziv u trenutni „Park Mladeži“ dok je široj javnosti poznatiji i prema obližnjem parku Turska kula.

8.3 IDEJNO RJEŠENJE I KONCEPTI

Ovim idejnim rješenjem novog stadiona radnog naziva ANG „Arena Nikola Gazdić“ predviđa se kompletno uklanjanje postojeće konstrukcije na građevinskoj čestiti trenutnog stadiona „Park Mladeži“. U relanoj situaciji bi trebalo detaljnije sagledati urbanističko-arhitektonske aspekte projekta, a ovaj idejni projekt prvenstveno sagledava konstrukciju budućeg stadiona i njegovu statiku, funkcionalnost, trajnost, ekonomičnost i održivost.

Novi stadion inspiran je:

- Povezanost lokalne zajednice sa stadionom
- Uklapanje u postojeće urbanističke uvjete Grada
- Povezanost s prirodom
- Povezanost s pejzažom koji ga okružuje
- Na određeni način odavanje priznanja bogatoj povijesti grada Splita s naglaskom na odavanje priznanja Brodogradilištu (popularno zvanog Škver) koji se nalazi u neposrednoj blizini.

Razigranost konstrukcije osnovni je motiv ovog projekta kojim se nastojalo povezati građevinski aspekt stabilnosti i funkcionalnosti konstrukcije s estetskim uklapanjem u prostor.

Na vanjskom izgledu stadiona dominiraju stupovi i krovna konstrukcija.

Uz sav popratni dio koji čini cjeloviti stadion ovo dva su zasigurno oni koji svojom geometrijom naglašavaju interakciju okoline sa stadionom te privlače gledatelje, posjetitelje, a svojom impozantnom konstrukcijom i veličinom zasigurno pronalazi mjesto na bogatoj splitskoj turističkoj mapi. Cilj je dakle poprilično vidljiv, osim što grad Split, stanovnici i zaljubljenici u sport svakako zaslužuju bolje izdanje od onog postojećeg, koji zasigurno nosi kvalitetu ideje i povijesni trag, ponuditi i konstrukciju koja bi donosila dodatni ekonomski i financijski benefit sportskim društvima, lokalnoj zajednici pa svakako i samom gradu.

Stupovi konstrukcije koji su razrađeni građevinskim projektom predstavljaju geometrijski izlomljeni oblik koji svojom visinom i dominacijom u prostoru nastoje imitirati brodogradilišne dizalice koje stadion okružuju sa sjeverne strane. To je ujedno i poveznica prostorna ali i simbolična samog stadiona i lokalne zajednice koja ga okružuje uzimajući u obzir da je povijesno gledano gradski stadion „Park Mladeži“ bio okružen stambenim blokovima većinom naseljenim s radnicima brodogradilišta koji su naposljetku bili najčešći posjetioци ovoga stadiona.

Visina stupova seže do 24 m od uređene ravne površine terena i lomi se u dva segmenta. Prvi je kosi krak stupa u donjem dijelu koji osim značajnog doprinosa nosivosti i prostorne stabilnosti stupa donosi zanimljiv izgled te razbija monotoniju kojoj je beton kao materijal dosta sklon.

Samu ideju i podlogu već izvedenih sličnih stupova može se pronaći na različitim primjerima, a neki od njih su :



Slika 8.7. i 8.8 : Turina, stadion „Dinamo“, Zagreb

Dok je svakako kao primjer izvedene konstrukcije poslužilo ovakvo rješenje razbijene forme stupova:




Slika 8.9: Vitić, Velesajam, Zagreb


Pri vrhu stupa koji se previđa kao rješenje stupova pozicije S2 u građevinskom projektu, stup se lomi na još jedan kosi dio čija je funkcija prvenstveno davanje većeg nagiba koji je potreban za izvedbu, učvršćenje, nosivost i stabilnost čelične krovne konstrukcije krova. Osim toga drugi lomljeni dio forme stupa uvelike doprinosi estetskom izgledu stupa koji na ovaj način zaokružuje ideju brodogradilišta koje bila osnovna inspiracija.



*Slika 8.10 : Dizalice na zalasku sunca
Izvor: Internet*



*Slika 8.11: Položaj dizalice sa sjeverne strane stadiona
Izvor: Internet*




*Slika 8.12 Prikaz osvijetljene dizalice
Izvor: Vlastita fotografija*

Krovnna konstrukcija stadiona je čelična rešetkasta konstrukcija koja se povezuje sa sekundarnim nosačima- trojrasnom prostornom rešetkom. Sama krovna konstrukcija seže u najvećem rasponu do 35 m te svojim velikim rasponom predstavlja veliki izazov kako prilikom projektiranja tako i prilikom izvedbe same konstrukcije.

Krov je natkriven prozirnim panelima (lexan ploče) s čime se želi povezati priroda i okruženje stadiona s njegovom unutrašnjošću. To se najviše odnosi na integraciju gradskog parka Turska kula koje svojim zelenilom razbija formu betona i čelika. Osim toga „otvorena“ konstrukcija poput ove posjetiocima pruža potpun osjećaj slobode i povezanosti s prirodom.


Krovna konstrukcija ovješena je o sajlje koje se upinju u stupove čime se stvara dodatna atrakcija same krovne konstrukcije.

Neka od rješenja krovnih konstrukcija koja su poslužila kao primjer su:



Slika 8.13 : F. Gotovac i R. Ružić: Područje Spinut-Poljud i nogometni stadion Hajduka, natječajni projekt,1975. pročelje s mora

Izvor : Vesna Perković Jović; Projekti Frane Gotovca za Hajdukov stadion u Splitu, „Prostor-Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam“, 422




Slika 8.14 : F. Gotovac i R. Ružić: Područje Spinut-Poljud i nogometni stadion Hajduka, natječajni projekt,1975. pročelje s mora

Izvor : Vesna Perković Jović; Projekti Frane Gotovca za Hajdukov stadion u Splitu, „Prostor-Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam“, 422

Prilikom razrade ideje stadiona osim gore navedenih parametara vodila se briga o cjelokupnoj funkcionalnosti stadiona i popratnih sadržaja.

Stadion je prema ovome prijedlogu pravokutnog oblika, orijentiran igralištem u smjeru sjever-jug. Krovna konstrukcija koja natkriva tribine stadiona tlocrtno je postavljena kao oštri segment s kojim se želi izazvati osjećaj pažnje i privući pozornost prolaznika. Stupovi su postavljeni simetrično u odnosu na centar stadiona u oba smjera. Tribine su predviđene u dva prstena. Donji, većeg kapaciteta oko 14.000 sjedećih mjesta, te gornji prsten manjeg kapaciteta 6.000 sjedećih mjesta. Kapacitet od približno 20.000 sjedećih mjesta svrstava stadion ANG kao drugog po veličini u Splitu te trećim u Republici Hrvatskoj odmah iza Stadiona Maksimir u Zagrebu, te stadiona Poljud u Splitu.


Sa svih strana stadiona omogućen je pristup stubištima samom stadionu pri čemu se vodila i briga o osobama s invaliditetom te se predviđa na svakom stubištu i pomoćno dizalo za osobe s invaliditetom.




Slika 8.15 : Tlocrtni prikaz projektnog rješenja ANG

Ovaj stadion razlikuje se od stadiona u RH oblikovanjem jugoistočnog ugla stadiona gdje su prekinute tribine stadiona s juga i istoka.

Taj prostor predviđen je kao interaktivni prostor ANG-a te kao povijesni ostatak „Parka Mladeži“, odnosno u tom prostoru predviđa se prostor za match day aktivnosti, druženje s navijačima, fan zona s pogledom na unutrašnjost stadiona čime su svi uključeni u proces utakmice i ostavlja se dojam kako dan utakmice (match day) nije isključivo 90 minuta igre već je to cjelodnevna aktivnost s kulminacijom igre. U tom prostoru predviđa se i VIP prostorije s restoranom i pogledom na travnjak, a na kaskadi niže (u razini prvog prstena stadiona) predviđa se mali park za najmlađe posjetitelje (prostor niskih stabala i grmova s travnatom površinom i s ljuljačkama).



Slika 8.16: Zapadni prikaz projektnog rješenja ANG



Slika 8.17: Sjeverni prikaz projektnog rješenja ANG

Stadion predviđa i poslovne prostore koje bi se nalazili ispod tribina na istočnoj strani, dok bi sa zapadne strane bile smiještne prostorije uprave, administracije i struke klubova korisnika stadiona. S južne strane nalazio bi se food corner dok bi sa sjeverne strane (s koje se očekuje najvećeg broja posjetitelja) bio smješten fan shop i ostali promotivni materijali.

Kolni pristup stadionu moguć je sa sjeverne strane gdje bi se predvidio veliki parking sa oko 1500 parking mjesta a u skladu sa brigom za osobe sa invaliditetom, stadionu najbliža parking mjesta bila bi rezervirana za njih. Osim toga pristupnim stubištem omogućila bi se prilazna rampa za osobe sa invaliditetom čime je omogućena i horizontalna i vertikalna neometana komunikacija.



Slika 8.18: Prikaz lokacije budućeg parkinga

Stadion bi prema planu trebao biti opremljen s najsuvremenijom sportskom tehnikom kao što su: teretana, prostor za zagrijavanje, dvije male dvorane za unutarnje pripreme i kondicijske treninge, sala za večeru i prehranu igračkog i tehničkog osoblja, konferencijska sala koji bi bili smješteni uz zapadnu stranu stadiona odmah pokraj uprave klubova korisnika stadiona.

Na južnom donjem djelu krova predviđene su (umjesto predviđenih lexan prozirnih ploča) i solarni paneli čime bi se osigurala energetska učinkovitost i postigao ekološki učinak i neovisnost stadiona. Paneli ne bi mogli opskrbiti čitav stadion energijom pa je prikupljena energija prvenstveno predviđena za tehničke prostorije i prostorije uprave kluba.

Ispod unutarnjeg reda stupova ispod svakog ulaza na stadion smješten je i sanitarni čvor za posjetitelje.

Na zapadnoj tribini, a kroz ulaz prostorija uprave kluba, predviđa se VIP sektor izdvojen od regularnih gledatelja posebnim ogradom, opremom i tehnikom uređenja kao što su: prvoklasna sjedala, LCD televizori obješeni na gornjem djelu, prostorija za zakuske prije, tokom i nakon utakmice, privatni sanitarni čvorovi. Prostorije VIP-a primarno su namijenjene upravi klubova korisnika, uzvanicima, visokim političarima, gradskim čelnicima, gostima.

Na drugom prstenu stadiona u nižem njegovom djelu, predviđen je izdvojeni prostor koji bi koristili snimatelji, TV postaje, sportski novinari, novinari općenito i ostalo tehničko i akreditirano osoblje.

8.4. O imenu stadiona

Stadion nosi ime : Arena Nikola Gazdić skraćeno ANG.

Nikola Gazdić poznati je i proslavljeni nogometaš i sportaš koji je obilježio i zadužio grad Split, njegove građane te sve zaljubljenike u sport.

Rođen je i umro u Splitu a svoju igračku karijeru nogometaša u potpunosti je posvetio nogometnom klubu Hajduk.

U više nego li bogatoj povijesti HNK Hajduk Split, ime Nikole Gazdića upisano je zlatnim slovima. Upisao se kao prvi igrač sa postignutih 100 golova. Do svoje tragične smrti upisao je ukupno 106 golova u 91 odigranoj utakmici.

Nikola Gazdić ostat će zapamćen po utakmici Hajduk Split – Građanski Zagreb koja je završila ukupnim rezultatom 2-1. Izjednačujući gol za 1-1 zabio je upravo Nikola Gazdić. Unatoč bolesti koja ga je shvala u danima prije utakmice Nikola je inzistirao da ga trener stavi u igri kao zamjenskog igrača. Nekoliko dana nakon utakmice, 22.5.1921., umire od posljedica tuberkuloze u rodnoj kući.

Zbog svoje ricaste kose nosio je i nadimak Janjčić ili Rico.

Ime Nikole Gazdića prenijeto je i na televizijske ekrane zahvaljujući svevremenskom serijalu „Velo Misto“ iz 1971. godine te u istoimenim knjigama autora Miljenka Smoje („Velo Misto- prvi dil“).


Kao primjer požrtvovnosti za svoj Grad i Klub, ovaj sportaš zadužio je nadolazeće generacije sportaša, navijača i pratitelja ne smo nogometa nego i sporta u cijelosti.




Slika 8.18. Portret Nikole Gazdića

Izvor: Internet


8.5. GRAFIČKI PRIKAZ IDEJNOG RJEŠENJA NOVOG STADIONA




Slika 8.19: Perspektiva pogled na stadion sa južne strane



Slika 8.20: Perspektiva pogled na stadion sa sjeveroistočne strane




Slika 8.21: Perspektiva pogled na stadion sa sjeverozapadne strane




Slika 8.22: Perspektiva pogled na stadion sa južne strane




Slika 8.23: Perspektiva pogled na stadion sa sjeverne strane




Slika 8.24: Perspektiva pogled s unutarnje strane jugozapad




Slika 8.25: Perspektiva pogled s unutarnje strane sjeverozapad




Slika 8.26: Perspektiva pogled s unutarnje strane sjeverozistok



Slika 8.27: Perspektiva pogled s unutarnje strane sjeverozistok



Slika 8.28: Perspektiva pogled s unutarnje strane jugoistok



Slika 8.29: Perspektiva pogled s unutarnje strane istok

9. ODREĐIVANJE DIMENZIJA ELEMENATA KONSTRUKCIJE

Kako bi se odredile dimenzije poprečnih presjeka elemenata konstrukcije te kako bi se napravila ravninska analiza stabilnosti elemenata konstrukcije napravljen je proračun konstrukcije kao ravninski štapni elementi opterećeni na iduća opterećenja : stalno opterećenje, dodatno stalno opterećenje, opterećenje sekundarne krovne konstrukcije, vjetar koji odiže konstrukciju, vjetar koji spušta konstrukciju, vjetar koji djeluje na vanjske stupove, pokretno opterećenje, opterećenje snijegom dok je opterećenje konstrukcije na potres razrađeno kroz prostorni model konstrukcije. Sva navedena opterećenja formirana su tri osnovne kombinacije za nosivost kako slijedi :

- GSN 1 : $1,35G + 1,35 dG + 1,35 Sk + 1,50 W1 + 1,50 S + 1,50 Q$
- GSN 2 : $1,35G + 1,35 dG + 1,35 Sk + 1,50 W2 + 1,50 S + 1,50 Q$
- GSN 3 : $1,35G + 1,35 dG + 1,35 Sk + 1,50 W3 + 1,50 S + 1,50 Q$

Te u tri kombinacije opterećenja za proračun konstrukcije na granično stanje uporabljivosti :

- GSU 1: $1,0G + 1,0 dG + 1,0 Sk + 1,0 W1 + 1,0 S + 1,0 Q$
- GSU 2: $1,0G + 1,0 dG + 1,0 Sk + 1,0 W2 + 1,0 S + 1,0 Q$
- GSU 3: $1,0G + 1,0 dG + 1,0 Sk + 1,0 W3 + 1,0 S + 1,0 Q$

Proračun konstrukcije proveden je u programskom paketu SCIA Engineer 19.01.


Kako bi se izabrala najkritičnija kombinacija opterećenja sve kombinacije razvrstane su preko opcije classes u programskom paketu SCIA. Classes u obzir uzima sva opterećenja za nosivost i uporabljivost te prikazuje rezultate za onu koja je najkritičnija.

Kako bi se pristupilo oblikovanju konstrukcije potrebno je zadovoljiti osnovne pretpostavke nosivosti elemenata u vidu dozvoljenih naprezanja svakog elementa.

Betonska konstrukcija stadiona predviđena je izgradnjom betona klase C 35/45, prema čemu f_{ck} (karakteristična tlačna čvrstoća betona) iznosi 35 Mpa.

Dozvoljena naprezanja u betonu iznose 45% vrijednosti f_{ck} .


Prema čemu vrijedi izraz $\sigma = 0,45 \cdot f_{ck}$



Slika 9.a1. Prikaz radnog i računskog dijagrama betona


Za potrebe navedene analize konstrukcije odabran je karakterističan presjek stadiona koji obuhvaća osnovne konstruktivne elemente kao što su : stup pozicije S1 (unutarnji stup), stup pozicije S2 (vanjski stup), poprečni nosač, uzdužni nosač, krovna rešetka, čelične sajlje koje pridrđavaju rešetku.

Za potrebu usporedne analize uz karakterističan presjek analiziran je i krajnji nosač stadiona kojeg karakterizira najveći raspon ali nešto manje opterećenje te je napravljena usporedba ponašanja konstrukcije predstavljene preko zaključka o odabiru poprečnog presjeka elemenata konstrukcije stadiona.




Slika 9.a2. Prikaz karakterističnog i rubnog nosača

Kako bi se zadovoljili svi parametri nosivosti i prostorne stabilnosti, vanjski stupovi POZ S2 kontrolirani su na varijantu pridržanja sa vanjskom zategom te bez vanjske zatege koja pridržava konstrukciju. Rezultati usporedne analize predstavljaju zaključak je li potrebno postavljanje vanjske zatege ili ne te odabir varijantnog rješenja ovisno o rezultatima.



Slika 9.1.2. Prikaz modela bez vanjske zatege



Slika 9.1.2. Prikaz modela s vanjskom zategom

9.a.1 Analiza konstrukcije u pogledu prostorne stabilnosti te odabir varijantnog rješenja pridržanja krovne konstrukcije

Prilikom izrade modela, kako je prije navedeno, napravljene su usporedne analize modela bez vanjske zatege te varijante sa vanjskom zategom. Prilikom analiziranja promatrana su četiri ključna parametra koja moraju biti zadovoljena kako bi varijantno rješenje konstrukcije bilo prihvaćeno :


1. Stabilnost betonskog stupa (pomak, progib u x smjeru)
ograničenje na $L/250$ - promatrana konzolna istaka
Duljina konzolne istake $L = 8,49 \text{ m}$; $8,49/250 = 0,0339 \text{ m}$ (33,96 mm)
2. Naprezanja u betonu, ograničena na 45% vrijednosti tlačne čvrstoće betona $\sigma = 0.45 \cdot f_{ck}$, $f_{ck} = 35 \text{ MPa}$, $\sigma = 15.75 \text{ MPa}$
3. Rezna sila dobivena proračunom konstrukcije mora biti manja od dozvoljene sile po zategi. Za odabrani čelik S 355 te uzimajući faktor sigurnosti prema EC3 za čelične konstrukcije $\gamma = 1.15$; $355/1.15$ dozvoljena naprezanja iznose 308 MPa a pomnoženo sa površinom dobivamo vrijednost maksimalne dozvoljene uzdužne sile.
4. Progib krovne konstrukcije u z smjeru (kritičan smjer prema kojem konstrukcija inercijski teži), ograničen na $L/200$.
Raspon konstrukcije krovnog nosača $L = 21.89 \text{ m}$; $21.89/200 = 0.1094 \text{ m}$ (109.45 mm).

Kao krajnji rezultat analiziranja varijantnih rješenja dobit će se konačan statički sustav konstrukcije te potrebni poprečni presjeci.

Prikazani rezultati reznih sila predstavljaju kombinaciju najkritičijeg opterećenja od svih kombinacija za granično stanje uporabljivosti, te se dobiveni poprečni presjeci kasnije u prostornom modelu ispitivaju na granično stanje nosivosti.


9.a.2 Varijanta konstrukcije bez vanjske zatege

9.a.2.1. Pomak betonske konzole u X smjeru



Kako je vidljivo na prikazu pomaka dolazi do pomaka u kritičnom smjeru X u iznosu od 6.7 mm što je manje od dozvoljene vrijednosti 33.96 mm te se smatra kako je uvjet prostorne stabilnosti konstrukcije zadovoljen.

9.a.2.2. Prikaz naprezanja u betonu




Kako je vidljivo na prikazu naprezanja dolazi dok koncentracije naprezanja na rubnim djelovima konstrukcije. U predjelu konzolne istake dolazi do naprezanja

u iznosu od 18 MPa s obzirom kako je 15.75 MPa dozvoljena vrijednost naprezanja u betonu smatra se kako navedeni zahtjev nije zadovoljen.

9.a.2.3. Prikaz naprezanja u čeliku

Uzdužna sila u zategama



Iz uvjeta kako je površina poprečnog presjeka pomnožena sa vlačnom čvrstoćom čelika sila koju element može preuzeti, ovime zaključujemo kako je sila u zategi manja od granične odnosno uvjet je zadovoljen.


$$S355 - f_{yk} = 308 \text{ MPa} \rightarrow 308000 \text{ kN/m}^2$$

$$RD 40 \text{ pop. presjek } A = 1.25 * 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$N = A * f_{yk} = 308000 * 1.25 * 10^{-3} = 385 \text{ kN}$$

Maksimalna dozvoljena sila u zategi iznosi 385 kN > 148.31 kN te je zahtev zadovoljen.


9.a.2.4. Progib krovnog nosača Z smjer



Iz uvjeta progiba krovnog nosača koji je ograničen na vrijednost raspona nosača podjeljenog sa 200 dobivena je ograničavajuća vrijednost od 109.45 mm. Kako je prikazano na slici progib krovnog nosača iznosi 65.9 mm što je manje od 109.45 mm te se smatra kako je uvjet zadovoljen.


Zaključak:

Promatrajući ponašanje konstrukcije pri zadanom opterećenju primjetno je kako su svi zahtjevi zadovoljeni osim naprezanja u betonu stoga se ovakva varijanta ne uzima u obzir kao finalna te je potrebno intervenirati na konstrukciju kako bi navedeni zahtjev bio udovoljen.

9.a.3 Varijanta konstrukcije sa vanjskom zategom9.a.4.1. Pomak betonske konzole u X smjeru

Kako je vidljivo na prikazu pomaka dolazi do pomaka u kritičnom smjeru X u iznosu od 6.1 mm što je manje od dozvoljene vrijednosti 33.96 mm te se smatra kako je uvjet prostorne stabilnosti konstrukcije zadovoljen. Primjetno je kako je dodatna sajla kao pridržanje stupa neznatno smanjila progib u X smjeru u iznosu od 0,6 mm. Analizirajući samo ovaj zahtjev zasebno, ne uviđa se potreba za dodavanjem dodatne zatege.


9.a.4.2. Prikaz naprezanja u betonu



Kako je vidljivo na prikazu naprezanja dolazi do koncentracije naprezanja na rubnim djelovima konstrukcije. U predjelu konzolne istake dolazi do naprezanja u iznosu od 18 MPa s obzirom kako je 15.75 MPa dozvoljena vrijednost naprezanja u betonu smatra se kako navedeni zahtjev nije zadovoljen. Primjetno je kako je dodatna sajla kao pridržanje stupa neznatno utjecala na naprezanja u betonu. Analizirajući samo ovaj zahtjev zasebno, ne uviđa se potreba za dodavanjem dodatne zatege.

9.a.4.3. Prikaz naprezanja u čeliku

Uzdužna sila u zategama



Iz uvjeta kako je površina poprečnog presjeka pomnožena sa vlačnom čvrstoćom čelika sila koju element može preuzeti, ovime zaključujemo kako je sila u zategi manja od granične odnosno uvjet je zadovoljen.


$$S355 - f_{yk} = 308 \text{ MPa} \rightarrow 308000 \text{ kN/m}^2$$

$$RD 40 \text{ pop. presjek } A = 1.25 * 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$N = A * f_{yk} = 308000 * 1.25 * 10^{-3} = 385 \text{ kN}$$

Maksimalna dozvoljena sila u zategi iznosi 385 kN > 148.32 kN te je zahtev zadovoljen. Analizirajući samo ovaj zahtjev zasebno, ne uviđa se potreba za dodavanjem dodatne zatege.


9.a.4.4. Progib krovnog nosača Z smjer



Iz uvjeta progiba krovnog nosača koji je ograničen na vrijednost raspona nosača podjeljenog sa 200 dobivena je ograničavajuća vrijednost od 109.45 mm. Kako je prikazano na slici progib krovnog nosača iznosi 64.7 mm što je manje od 109.45 mm te se smatra kako je uvjet zadovoljen. Primjetno je kako je dodatna sajla, kao pridržanje krovne konstrukcije, neznatno utjecala na progib glavnog nosača. Analizirajući samo ovaj zahtjev zasebno, ne uviđa se potreba za dodavanjem dodatne zatege.


Zaključak:

Promatrajući ponašanje konstrukcije pri zadanom opterećenju primjetno je kako su svi zahtjevi zadovoljeni osim naprezanja u betonu stoga se ovakva varijanta ne uzima u obzir kao finalana te je potrebno intervenirati na konstrukciju kako bi navedeni zahtjev bio udovoljen. Idući korak modeliranja konstrukcije upućuje na povećanje klase betona koja bi zadovoljila zahtjev – C 40/50. U drugoj iteraciji pretpostavlja se povećanje nagiba zatege (smanjuje se vertikalna komponenta) kako bi se smanjili momenti u stupu a time i naprezanja.

9.a.4 Varijanta konstrukcije bez vanjske zatege-2.iteracija9.a.4.1. Pomak betonske konzole u X smjeru

Kako je vidljivo na prikazu pomaka dolazi do pomaka u kritičnom smjeru X u iznosu od 3.7 mm što je manje od dozvoljene vrijednosti 33.96 mm te se smatra kako je uvjet prostorne stabilnosti konstrukcije zadovoljen.


9.a.3.2. Prikaz naprezanja u betonu



Kako je vidljivo na prikazu naprezanja dolazi dok koncentracije naprezanja na rubnim djelovima konstrukcije. U predjelu konzolne istake dolazi do naprezanja u iznosu od 1.5 MPa s obzirom kako je 15.75 MPa dozvoljena vrijednost naprezanja u betonu smatra se kako navedeni zahtjev zadovoljen.

9.a.4.3. Prikaz naprezanja u čeliku

Uzdužna sila u zategama




Iz uvjeta kako je površina poprečnog presjeka pomnožena sa vlačnom čvrstoćom čelika sila koju element može preuzeti, ovime zaključujemo kako je sila u zategi manja od granične odnosno uvjet je zadovoljen.

$$S355 - f_{yk} = 308 \text{ MPa} \rightarrow 308000 \text{ kN/m}^2$$

$$RD 40 \text{ pop. presjek } A = 1.25 * 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$N = A * f_{yk} = 308000 * 1.25 * 10^{-3} = 385 \text{ kN}$$

Maksimalna dozvoljena sila u zategi iznosi $385 \text{ kN} > 148.32 \text{ kN}$ te je zahtev zadovoljen. Analizirajući samo ovaj zahtjev zasebno, ne uviđa se potreba za dodavanjem dodatne zatege.

9.a.4.4. Progib krovnog nosača Z smjer

Iz uvjeta progiba krovnog nosača koji je ograničen na vrijednost raspona nosača podjeljenog sa 200 dobivena je ograničavajuća vrijednost od 109.45 mm. Kako je prikazano na slici progib krovnog nosača iznosi 65.6 mm što je manje od 109.45 mm te se smatra kako je uvjet zadovoljen. Primjetno je kako je dodatna sajla, kao pridržanje krovne konstrukcije, neznatno utjecala na progib glavnog nosača.

Zaključak:

Promatrajući ponašanje konstrukcije pri zadanom opterećenju primjetno je kako su svi zahtjevi zadovoljeni.

Ovime se usvaja osnovna statička dispozicija konstrukcije te osvni oni poprečni presjeci koji će se provjeriti dalje u tekstu na dozvoljena naprezanja (svaki element zasebno).

9.a.5. Kontrola naprezanja u betonskim elementima


Za pretpostavljene poprečne presjeke potrebno je izvršiti kontrolu naprezanja u betonu. Betonska konstrukcija stadiona predviđena je izgradnjom betona klase C 35/45, prema čemu f_{ck} (karakteristična tlačna čvrstoća betona) iznosi 35 Mpa.

Dozvoljena naprezanja u betonu iznose 45% vrijednosti f_{ck} .


Prema čemu vrijedi izraz $\sigma = 0.45 \cdot f_{ck}$

9.a.5.1. Stup pozicija S1


9.a.5.1.1. Rezne sile stupa pozicije S1



Uzdužna sila N (kN)



Moment M_y (kNm)



Poprečna sila V_z (kN)

9.a.5.1.1. Kontrola naprezanja stupa pozicije S1

Dozvoljena naprezanja u betonu : $\sigma = 0,45 \cdot 35 = 15.75 \text{ MPa}$

Naprezanja u betonskom elementu $\sigma = \frac{N}{A} + \frac{M}{W} = \sigma = \frac{977,58}{1,0} + \frac{325,67}{0,0833}$

Pretpostavljeni poprečni presjek : 1.0X1.0 m


$A = a \cdot a = 1,0 \cdot 1,0 = 1,0 \text{ m}^2$

$W = \frac{b \cdot h^3}{12} = \frac{1 \cdot 1^3}{12} = 0,0833 \text{ m}^3$


Naprezanja u betonskom elementu $\sigma = 4887,18 \text{ kN/m}^2$

Dozvoljena naprezanja u betonu : $\sigma = 15.75 \text{ MPa} \rightarrow 15750 \text{ kN/m}^2$


Navedena naprezanja u stupu zadovoljavaju !

9.a.5.1. Stup pozicija S29.a.5.1.2. Rezne sile stupa pozicije S2

Uzdužna sila N (kN)



Moment M_y (kNm)



Poprečna sila V_z (kN)

9.a.5.2.1. Kontrola naprezanja stupa pozicije S2

Dozvoljena naprezanja u betonu : $\sigma = 0,45 \cdot 40 = 18 \text{ MPa}$

Naprezanja u betonskom elementu $\sigma = \frac{N}{A} + \frac{M}{W} = \sigma = \frac{2363,08}{2,25} + \frac{1750,90}{0,421}$

Pretpostavljeni poprečni presjek : 1.5X1.5 m

$A = a \cdot a = 1,5 \cdot 1,5 = 2,25 \text{ m}^2$

$W = \frac{b \cdot h^3}{12} = \frac{1,5 \cdot 1,5^3}{12} = 0,421 \text{ m}^3$


Naprezanja u betonskom elementu $\sigma = 1468,07 \text{ kN/m}^2$

Dozvoljena naprezanja u betonu : $\sigma = 18,0 \text{ MPa} \rightarrow 18000 \text{ kN/m}^2$


Navedena naprezanja u stupu zadovoljavaju !

9.a.5.3. Poprečni nosač


9.a.5.3.1. Rezne sile na poprečnom nosaču



Uzdužna sila N (kN)



Moment M_y (kNm)



Poprečna sila V_z (kN)

9.a.5.3.1. Kontrola naprezanja poprečnih nosača

Dozvoljena naprezanja u betonu : $\sigma = 0,45 \cdot 35 = 15,75 \text{ MPa}$

Naprezanja u betonskom elementu $\sigma = \frac{N}{A} + \frac{M}{W} = \sigma = \frac{460,18}{1,20} + \frac{811,28}{0,225}$

Pretpostavljeni poprečni presjek : 0,8X1.5 m

$A = a \cdot a = 0,8 \cdot 1,5 = 1,20 \text{ m}^2$

$W = \frac{b \cdot h^3}{12} = \frac{0,8 \cdot 1,5^3}{12} = 0,225 \text{ m}^3$

Naprezanja u betonskom elementu $\sigma = 33989,22 \text{ kN/m}^2$

Dozvoljena naprezanja u betonu : $\sigma = 15,75 \text{ MPa} \rightarrow 15750 \text{ kN/m}^2$


Navedena naprezanja u stupu zadovoljavaju !

9.a.4. Analiza ponašanja rubnog nosača


Kako je prethodno navedenu potrebno je analizirati ponašanje glavnog nosača krovne konstrukcije na rubu. Pod time se podrazumijeva nosač koji ima najveći raspon, te nešto manje opterećenje koje se prenosi na njega.

Analiza uključuje prikaz elemenata konstrukcije izrađenih kao 2D štapnih elemenata opterećenim opterećenjima kako je navedeno u ranijim analizama. Analiza podrazumijeva provjeru napreznaj u betonu, provjeru iznosa sile (vlačna sila) u zategi koja je opterećenija (preuzima više opterećenja), progib konstrukcije krova (glavnog nosača) te progib vanjskog stupa pozicije S2. Po završetku analize izrađuje se zaključak usporedno sa karakterističnim presjekom.

1. Stabilnost betonskog stupa (pomak, progib u x smjeru) ograničenje na $L/250$ - promatrana konzolna istaka
 Duljina konzolne istake $L = 8,49$ m; $8,49/250 = 0,0339$ m (33,96 mm)
2. Napreznaja u betonu, ograničena na 45% vrijednosti tlačne čvrstoće betona $\sigma = 0.45 \cdot f_{ck}$, $f_{ck} = 35$ MPa, $\sigma = 15.75$ MPa
3. Rezna sila dobivena proračunom konstrukcije mora biti manja od dozvoljene sile po zategi. Za odabrani čelik S 355 te uzimajući faktor sigurnosti prema EC3 za čelične konstrukcije $\gamma = 1.15$; $355/1.15$ dozvoljena napreznaja iznose 308 MPa a pomnoženo sa površinom dobivamo vrijednost maksimalne dozvoljene uzdužne sile.
4. Progib krovne konstrukcije u z smjeru (kritičan smjer prema kojem konstrukcija inercijski teži), ograničen na $L/200$.
 Raspon konstrukcije krovnog nosača $L = 26$ m; $26/200 = 0.13$ m (130 mm).





Prilaz modela rubnog nosača

9.a.4.1. Pomak betonske konzole u X smjeru

Kako je vidljivo na prikazu pomaka dolazi do pomaka u kritičnom smjeru X u iznosu od 13.20 mm što je manje od dozvoljene vrijednosti 33.96 mm te se smatra kako je uvjet prostorne stabilnosti konstrukcije zadovoljen.


9.a.2.2. Prikaz naprezanja u betonu



Kako je vidljivo na prikazu naprezanja dolazi do koncentracije naprezanja na rubnim djelovima konstrukcije. U predjelu konzolne istake dolazi do naprezanja u iznosu od 2.2 MPa s obzirom kako je 15.75 MPa dozvoljena vrijednost naprezanja u betonu smatra se kako je navedeni zahtjev zadovoljen.

9.a.4.3. Prikaz naprezanja u čeliku

Uzdužna sila u zategama



Iz uvjeta kako je površina poprečnog presjeka pomnožena sa vlačnom čvrstoćom čelika sila koju element može preuzeti, ovime zaključujemo kako je sila u zategi manja od granične odnosno uvjet je zadovoljen.


$$S355 - f_{yk} = 308 \text{ MPa} \rightarrow 308000 \text{ kN/m}^2$$

$$RD 40 \text{ pop. presjek } A = 1.25 * 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$N = A * f_{yk} = 308000 * 1.25 * 10^{-3} = 385 \text{ kN}$$

Maksimalna dozvoljena sila u zategi iznosi 385 kN > 207.85 kN te je zahtev zadovoljen.

9.a.4.4. Progib krovnog nosača Z smjer



Iz uvjeta progiba krovnog nosača koji je ograničen na vrijednost raspona nosača podjeljenog sa 200 dobivena je ograničavajuća vrijednost od 130 mm. Kako je prikazano na slici progib krovnog nosača iznosi 140.20 mm što je više od 130 mm te se smatra kako uvjet nije zadovoljen.


Zaključak:

Promatrajući ponašanje konstrukcije pri zadanom opterećenju primjetno je kako su svi zahtjevi zadovoljeni osim progiba krovnog nosača. Uputno je u idućem koraku modeliranja rubnog nosača povećati dimenzije pretpostavljenog profila CFHRS 200x200x6 mm na CFHRS 200x200x10 mm kako bi navedeni zahtjev zadovoljio.


9.a.5. Analiza ponašanja rubnog nosača- 2.iteracija

U ovom koraku provodi se ponovljeni proračun s istim modelom te povećanom debljinom stijenke donjeg pojasa rubnog glavnog nosača. S obzirom kako su prva tri zahtjeva bila zadovoljena u prvoj iteraciji u drugoj iteraciji promatrat ćemo samo progib rubnog krovnog nosača u Z smjeru.


9.a.5.1. Progib krovnog nosača Z smjer




Iz uvjeta progiba krovnog nosača koji je ograničen na vrijednost raspona nosača podjeljenog sa 200 dobivena je ograničavajuća vrijednost od 130 mm. Kako je prikazano na slici progib krovnog nosača iznosi 125.80 mm što je manje od 130 mm te se smatra kako je uvjet zadovoljen.

9.a.5.3. Usporedna analiza karakterističnog i rubnog krovnog nosačaUsporedba pomaka vanjskog stupa pozicije S2 u X smjeru


Prva slika predstavlja pomak vanjskog stup u X smjeru rubnog nosača, dok je druga pomak u X smjeru karakterističnog nosača. Primjetno je kako je pomak rubnog nosača veći za 28 % ali i dalje manji od dozvoljenog pomaka.

Usporedba naprezanja u betonskom vanjskom stupu POZ S2

Prva slika predstavljaju naprezanja u betonu kod rubnog nosača, dok je druga slika prikaz naprezanja u karakterističnom presjeku nosača. Primjetno je kako su naprezanja u stupu kod krajnjeg nosača u betonu 44.4 %veća nego kod karakterističnog stupa, ali i dalje manja od dozvoljene vrijednosti.

Usporedba vlačne sile u zategama

Prva slika predstavljaju silu u zategi kod rubnog nosača, dok je druga slika prikaz sila u karakterističnom presjeku nosača. Primjetno je kako je sila u zategi kod krajnjeg nosača u zategi 71.36 % veća nego kod karakterističnog stupa, ali i dalje manja od dozvoljene vrijednosti.

Usporedba progiba glavnog nosača krovne konstrukcije

Prva slika predstavljaju progib nosača kod rubnog nosača, dok je druga slika prikaz progiba karakterističnog nosača. Primjetno je kako je progib nosača kod krajnjeg nosača 52.14 % veći nego kod karakterističnog stupa, ali i dalje manji od dozvoljene vrijednosti.

9.a.6. Usvojeni poprečni presjeci konstruktivnih elemenata


Za potrebe daljnjeg proračuna usvajaju se iduće dimenzije poprečnog presjeka dani skupa sa osnovnim karakteristikama.


Vrijedi napomenuti kako zbog uvjeta progiba rubnih nosača, poprečni presjek dojeg i gornjeg pojasa četveropojasne rešetke se uzima kao povećana vrijednost u odnosu na ostale karakteristične krovne nosače.

Vrijedi napomenuti kako iz prema prethodno obavljene analize proizlazi kako je beton vanjskih stupova pozicije S2 veće vrijednosti te iznosi C 40/50 dok su svi ostali betonski elementi predviđeni prema klasi betona C 35/45.


*napoeman, dimenzije poprečnog presjeka dane su u mm.

Vanjski stup S2




Unutarnji stup S1

Property	
A [m ²]	1,0000e+00
Ay [m ²]	8,3432e-01
Az [m ²]	8,3432e-01
AL [m ² /m]	4,0000e+00
AD [m ² /m]	4,0000e+00
cYUCS [mm]	500
cZUCS [mm]	500
α [deg]	0,00
Iy [m ⁴]	8,3333e-02
Iz [m ⁴]	8,3333e-02
Iy [mm]	289
Iz [mm]	289
Wely [m ³]	1,6667e-01
Welz [m ³]	1,6667e-01
Wply [m ³]	0,0000e+00
Wplz [m ³]	0,0000e+00
Mply+ [Nm]	0,00e+00
Mply- [Nm]	0,00e+00

Poprečni nosači


Property	
A [m ²]	1,2000e+00
Ay [m ²]	1,0006e+00
Az [m ²]	1,0022e+00
AL [m ² /m]	4,6000e+00
AD [m ² /m]	4,6000e+00
cYUCS [mm]	750
cZUCS [mm]	400
α [deg]	0,00
Iy [m ⁴]	6,4000e-02
Iz [m ⁴]	2,2500e-01
Iy [mm]	231
Iz [mm]	433
Wely [m ³]	1,6000e-01
Welz [m ³]	3,0000e-01
Wply [m ³]	0,0000e+00
Wplz [m ³]	0,0000e+00
Mply+ [Nm]	0,00e+00
Mply- [Nm]	0,00e+00

Glavni krovni nosač- karakteristični presjek




Geometry	
Formcode	2 - Rectangular hollow s...
h [mm]	200
b [mm]	200
s [mm]	6
r [mm]	12
r1 [mm]	6

Property	
A [m ²]	4,5630e-03
A _y [m ²]	2,2808e-03
A _z [m ²]	2,2808e-03
AL [m ² /m]	7,7900e-01
AD [m ² /m]	1,5210e+00
cYUCS [mm]	100
cZUCS [mm]	100
α [deg]	0,00
I _y [m ⁴]	2,8327e-05
I _z [m ⁴]	2,8327e-05
i _y [mm]	79
i _z [mm]	79
W _{ely} [m ³]	2,8327e-04
W _{elz} [m ³]	2,8327e-04
W _{ply} [m ³]	3,2967e-04
W _{plz} [m ³]	3,2967e-04
M _{ply+} [Nm]	1,17e+05
M _{ply-} [Nm]	1,17e+05


Glavni krovni nosač- rubni presjek

Geometry	
Formcode	2 - Rectangular hollow s...
h [mm]	200
b [mm]	200
s [mm]	10
r [mm]	25
r1 [mm]	15

Property	
A [m ²]	7,2570e-03
A _y [m ²]	3,6251e-03
A _z [m ²]	3,6251e-03
AL [m ² /m]	7,5700e-01
AD [m ² /m]	1,4510e+00
cYUCS [mm]	100
cZUCS [mm]	100
α [deg]	0,00
I _y [m ⁴]	4,2511e-05
I _z [m ⁴]	4,2511e-05
i _y [mm]	77
i _z [mm]	77
W _{ely} [m ³]	4,2511e-04
W _{elz} [m ³]	4,2511e-04
W _{ply} [m ³]	5,0808e-04
W _{plz} [m ³]	5,0808e-04
M _{ply+} [Nm]	1,80e+05
M _{ply-} [Nm]	1,80e+05

Zatega duža


Property	
A [m ²]	7,0650e-04
Ay [m ²]	6,3722e-04
Az [m ²]	6,3722e-04
AL [m ² /m]	9,3999e-02
AD [m ² /m]	9,4243e-02
cYUCS [mm]	15
cZUCS [mm]	15
α [deg]	0,00
Iy [m ⁴]	3,8928e-08
Iz [m ⁴]	3,8928e-08
iy [mm]	7
iz [mm]	7
Wely [m ³]	2,5952e-06
Welz [m ³]	2,5952e-06
Wply [m ³]	4,4290e-06
Wplz [m ³]	4,4290e-06
Mply+ [Nm]	1,60e+03
Mply- [Nm]	1,60e+03

Zatega kraća


Property	
A [m ²]	1,7341e-03
Ay [m ²]	1,5596e-03
Az [m ²]	1,5596e-03
AL [m ² /m]	1,4727e-01
AD [m ² /m]	1,4765e-01
cYUCS [mm]	24
cZUCS [mm]	24
α [deg]	0,00
Iy [m ⁴]	2,3451e-07
Iz [m ⁴]	2,3451e-07
iy [mm]	12
iz [mm]	12
Wely [m ³]	9,9792e-06
Welz [m ³]	9,9792e-06
Wply [m ³]	1,7031e-05
Wplz [m ³]	1,7031e-05
Mply+ [Nm]	6,14e+03
Mply- [Nm]	6,14e+03

9.a.6. Analiza položaja hvatišta zatega za glavni nosač krovne konstrukcije

Osnovna pretpostavka je izvedba spoja krovne konstrukcije (četveropojasnog nosača) i konzolne istake betonskog stupa pozicije S2 kao upeti spoj. Na taj način postiglo se smanjenje vrijednosti momenta u polju dok je vrijednost momenta nad ležajem u iznosu koji odgovara odabranom položaju hvatanja zatege.



Prikaz vrijednosti momenta i položaja zatega kod karakterističnog nosača



Prikaz vrijednosti momenta i položaja zatega kod rubnog nosača

9.a.7. Provjera naprezanja u betonu prilikom otvaranja rupa

Iz estetskog uvjeta izgleda vanjskog stupa pozicije S2 nadodane su tri rupe na konzonoj istaci stupa (ispod mjesta gdje se hvataju sajle do vertikalnog djela stupa).

Z potrebe analize izrađen je 3D model u programskom paketu SCIA Engineer 19.01. Stup je formiran kao ravninski element kako bi se mogle postaviti rupe (za 1D elemente-štapove ne postoji mogućnost dodavanja otvora). Dok su ostali elementi 1D štapni elementi s unparijed definiranim poprečnim presjecima.

Model je opterećen danim opterećenjima te razvrstan u kombinacije opterećenja za nosivost :

- GSN 1 : 1,35G + 1,35 dG+ 1,35 Sk+1,50 W1+ 1,50 S + 1,50 Q
- GSN 2 : 1,35G + 1,35 dG+ 1,35 Sk+1,50 W2+ 1,50 S+ 1,50 Q
- GSN 3 : 1,35G + 1,35 dG+ 1,35 Sk+1,50 W3+ 1,50 S+ 1,50 Q

Te u tri kombinacije opterećenja za proračun konstrukcije na granično stanje uporabljivosti :

- GSU 1: 1,0G + 1,0 dG+ 1,0 Sk+1,0 W1+ 1,0 S+ 1,0 Q
- GSU 2: 1,0G + 1,0 dG+ 1,0 Sk+1,0 W2+ 1,0 S+ 1,0 Q
- GSU 3: 1,0G + 1,0 dG+ 1,0 Sk+1,0 W3+ 1,0 S+ 1,0 Q


Kako bi se izabrala najkritičnija kombinacija opterećenja sve kombinacije razvrstane su preko opcije classes u programskom paketu SCIA. Classes u obzir uzima sva opterećenja za nosivost i uporabljivost te prikazuje rezultate za onu koja je najkritičnija.

Kako bi se pristupilo oblikovanju konstrukcije potrebno je zadovoljiti osnovne pretpostavke nosivosti elemenata u vidu dozvoljenih naprezanja svakog elementa.


Betonska konstrukcija stadiona predviđena je izgradnjom betona klase C 35/45, prema čemu f_{ck} (karakteristična tlačna čvrstoća betona) iznosi 35 Mpa.

Dozvoljena naprezanja u betonu iznose 45% vrijednosti f_{ck} .


Prema čemu vrijedi izraz $\sigma = 0.45 \cdot f_{ck}$




Prikaz prostornog modela




Prikaz prostornog modela



Prikaz prostornog modela



Prikaz naprezanja u betonu



Prikaz naprezanja u betonu (detalj gornjeg dijela stupa)

10. OPĆENITO O PRORAČUNSKOM MODELU

Kako bi se ispitala mogućnost izvedbe zamišljene predmetne konstrukcije i izrađen je 3D model konstrukcije koji se štampnih 1D elemenata stupova i greda. Numerički model izrađen je u računalnom programu Scia Engineer 17.1 i SCIA Engineer 19.0.

Programskim paketom proračunati su osnovni konstruktivni elementi opterećeni opterećenjima kako je prikazano dalje u projektu a obuhvaćani u dva razdvojena modela zbog pojednostavljivanja proračuna. Jedan proračunski model je za betonsku konstrukciju dok je drugi za čeličnu krovnu konstrukciju.

Betonska konstrukcija- opterećenja uzeta u obzir prilikom izrade modela :

- Stalno opterećenje konstrukcije (vlastita težina)
- Dodatno stalno opterećenje
- Pokretno opterećenje
- Snijeg
- Vjetar (analizirane su obje varijante vjetra koji spušta i odiže)
- Potresno izvanredno opterećenje
- Reakcije krovne konstrukcije na temperaturu
- Reakcije stalnog opterećenja krovne konstrukcije
- Reakcije dodatnog stalnog opterećenja krovne konstrukcije
- Reakcije opterećenja vjetrom krovne konstrukcije
- Reakcije opterećenja snijegom na krovnu konstrukciju

Sva opterećenja razvrstana su kombinacije opterećenja podijeljeni u dvije osnovne grupe : - kombinacije opterećenja za granično stanje nosivosti (GSN) i kombinacije graničnog stanja uporabljivosti (GSU). Takve kombinacije opterećenja razvrstane su u Result classes u četiri osnovne grupe a prilikom proračuna konstruktivnog elementa odabirala se ona najkritičnija po element.

Čelična konstrukcija- opterećenja uzeta u obzir prilikom izrade modela :

- Stalno opterećenje konstrukcije (vlastita težina)
- Temperaturno opterećenje
- Opterećenje vjetrom na nadstrešnicu
- Opterećenje snijegom
- Reakcije oslonca sekundarne konstrukcije krova

Sva opterećenja razvrstana su kombinacije opterećenja podijeljeni u dvije osnovne grupe : - kombinacije opterećenja za granično stanje nosivosti (GSN) i kombinacije graničnog stanja uporabljivosti (GSU). Takve kombinacije opterećenja razvrstane su u Result classes u četiri osnovne grupe a prilikom proračuna konstruktivnog elementa odabirala se ona najkritičnija po element.

Spojevi čelične konstrukcije razmatrani su programskim paketom IDEA Statica 10.

U obzir su uzeti neki od karakterističnih spojeva, vijačni i vareni.

Kod izrade glavnog projekta potrebno je napraviti detaljniji model i detaljnije analizirati sve konstruktivne elemente uključujući i sekundarne efekte i opterećenja nastala tijekom gradnje konstrukcije.



Slika 10.1: Prikaz slične konstrukcije betona i čelika u fazi izvedbe

Izvor : Internet

10.1. Konstruktivni elementi u modelu

- Svi stupovi su armirano betonski elementi. Stupovi su podijeljeni prema dimenzijama i različitim položajima na konstrukciji. Vanjski stupovi na koje se oslanja krovna konstrukcija i gornji prsten tribina stadiona ima dimenzije poprečnog presjeka 100x200 cm dok krak samog stupa, koji je pridodan zbog veće stabilnosti uslijed velike visine stupova, ima dimenzije 80x100 cm. Unutarnji stupovi na koje se oslanja donji prsten tribina stadiona ima poprečni presjek 100x100 cm. Stupovi na koje se oslanja stubište (stubište kojim se ulazi na stadion) ima dimenzije 50x50 cm i to u varijantama stubišta za gornji prsten (većeg raspona) i donjeg prstena (manjeg raspona).
- Sve grede tribina su armirano betonske. Grede tribina su podjeljene prema položaju u konstrukciji i dimenzijama. Grede su raspoređene prema idućim pozicijama i dimenzijama : Grede donjeg prstena stadiona dimenzija 75x50 cm, grede gornjeg prstena stadiona dimenzija 75x50 cm. Gredni nosač stubišta donjeg prstena stadiona dimenzija 50x50 cm, gredni nosač stubišta gornjeg prstena stadiona dimenzija 50x50 cm.
- Svi poprečni nosači su armirano betonski. Poprečni nosači podijeljeni su prema položaju u konstrukciji i dimenzijama. Poprečni nosači raspoređeni su prema idućim pozicijama i dimenzijama : Poprečni nosač donjeg prstena tribina dimenzija 80x150 cm, poprečni nosač gornjeg prstena tribina dimenzija 80x150 cm.
- Proračun stubišta proveden u sklopu prostornog modela

Svi betonski dijelovi izgrađeni su od betona C35/45, izuzev temelja C25/30, armirani armaturom B500B.

10.2. Kombinacije opterećenja korištene u modelu

Za gore navedene dijelove konstrukcije i nanesena opterećenja provedena je dinamička i statička analiza. Dinamička analiza podrazumijeva višemodalnu spektralnu analizu sa rezultatima vlastitih oblika koji su međusobno kombinirani

SRSS metodom. Temeljem statičke analize provedeno je dimenzioniranje konstruktivnih elemenata (GSN kombinacije) te kontrola graničnog stanja uporabljivosti (GSU kombinacije).

GRANIČNO STANJE NOSIVOSTI:

Uobičajena kombinacija:

GSN1	$1,35 \cdot (G_k + \Delta G) + 1,5 \cdot 1,2 \cdot Q_k$
GSN2	$1,35 \cdot (G_k + \Delta G) + 1,5 \cdot Q_k$
GSN3	$1,35 \cdot (G_k + \Delta G) + 1,35(1,2 \cdot Q_k + W_x + S)$
GSN4	$1,35 \cdot (G_k + \Delta G) + 1,35(Q_k + W_x + S)$
GSN5	$1,35 \cdot (G_k + \Delta G) + 1,35(1,2 \cdot Q_k + W_y + S)$
GSN6	$1,35 \cdot (G_k + \Delta G) + 1,35(Q_k + W_y + S)$
GSN7	$1,35 \cdot (G_k + \Delta G) + 1,5 \cdot 1,2 \cdot Q_k + 0,6(1,5W_x + 1,5S)$
GSN8	$1,35 \cdot (G_k + \Delta G) + 1,5 \cdot Q_k + 0,6(1,5W_x + 1,5S)$
GSN9	$1,35 \cdot (G_k + \Delta G) + 1,5 \cdot 1,2 \cdot Q_k + 0,6(1,5W_y + 1,5S)$
GSN10	$1,35 \cdot (G_k + \Delta G) + 1,5 \cdot Q_k + 0,6(1,5W_y + 1,5S)$
GSN11	$1,35 \cdot (G_k + \Delta G) + 1,5 \cdot 1,2 \cdot W_x + 0,7 \cdot 1,5Q_k + 0,6 \cdot 1,5S$
GSN12	$1,35 \cdot (G_k + \Delta G) + 1,5 \cdot W_x + 0,7 \cdot 1,5Q_k + 0,6 \cdot 1,5S$
GSN13	$1,35 \cdot (G_k + \Delta G) + 1,5 \cdot W_y + 0,7 \cdot 1,2 \cdot 1,5Q_k + 0,6 \cdot 1,5S$
GSN14	$1,35 \cdot (G_k + \Delta G) + 1,5 \cdot y + 0,7 \cdot 1,5Q_k + 0,6 \cdot 1,5S$
GSN13	$1,35 \cdot (G_k + \Delta G) + 0,6 \cdot W_y + 0,7 \cdot 1,2 \cdot 1,5Q_k + 1,5S$
GSN14	$1,35 \cdot (G_k + \Delta G) + 0,6 \cdot W_y + 0,7 \cdot 1,5Q_k + 1,5S$
GSN13	$1,35 \cdot (G_k + \Delta G) + 0,6 \cdot W_x + 0,7 \cdot 1,2 \cdot 1,5Q_k + 1,5S$
GSN14	$1,35 \cdot (G_k + \Delta G) + 0,6 \cdot W_x + 0,7 \cdot 1,5Q_k + 1,5S$

Seizmička kombinacija:

<i>GSN15</i>	$1,0 \cdot (G_k + \Delta G) + 0,5 \cdot Q_k + 1,0 \cdot S_x$
<i>GSN16</i>	$1,0 \cdot (G_k + \Delta G) + 0,5 \cdot Q_k + 1,0 \cdot S_y$

GRANIČNO STANJE UPORABLJIVOSTI:

<i>GSU1</i>	$1,0 \cdot (G_k + \Delta G) + 1,0 \cdot Q_k$
<i>GSU2</i>	$1,0 \cdot (G_k + \Delta G) + 1,0Q_k + 1,0W_x + 1,0S$
<i>GSU3</i>	$1,0 \cdot (G_k + \Delta G) + 1,0Q_k + 1,0W_y + 1,0S$

11. ANALIZA OPTEREĆENJA

11.1. Stalno opterećenje

11.1.1. Vlastita težina

Vlastita težina svih konstruktivnih elementa automatski je uključena u programskom paketu Scia Engineer.

11.1.2. Dodatno stalno opterećenje- betonska konstrukcija


a) Tribnine stadiona – donji prsten, UN1-UN930

SLOJ:	$d(m)$	$g(kN/m^3)$	(kN/m^2)
ZAŠTITNA METALNA OGRADA	-	-	0.8
PLASTIČNA SJEDALA			0.2
UKUPNO DODATNO STALNO OPTEREĆENJE : 1.0 kN/m²			

b) Tribnine stadiona – gornji prsten prsten, UN931-UN1699

SLOJ:	$d(m)$	$g(kN/m^3)$	(kN/m^2)
ZAŠTITNA METALNA OGRADA	-	-	0.8
PLASTIČNA SJEDALA			0.2
UKUPNO DODATNO STALNO OPTEREĆENJE : 1.0 kN/m²			

c) STUBIŠTE 1



Slika 8.5. Slojevi poda stubišta

SLOJ:	$d(m)$	$g(kN/m^3)$	$d \cdot g(kN/m^2)$
KAMENE PLOČE(gazište)	0,02	28	0,56
CEMENTNI MORT STUBE	0,02	20	0,40
	0,0875	24	2,10
UKUPNO DODATNO STALNO OPTEREĆENJE : 3,06 kN/m²			

d) STUBIŠTE 2:

PODEST – vanjsko stubište

SLOJ:	$d(m)$	$g(kN/m^3)$	$d \cdot g(kN/m^2)$
KAMENE PLOČE(gazište)	0,02	28	0,56
CEMENTNI MORT	0,02	20	0,40
UKUPNO DODATNO STALNO OPTEREĆENJE : 0,96 kN/m²			

11.2. Promjenjivo opterećenje

11.2.1. Korisno opterećenje

Minimalno korisno opterećenje za stadione i važne javne objekte definirano je u EC1991-1-1. Ovo korisno (pokretno) opterećenje je najmanje koje se smije primijeniti na ovakvim objektima. Na zahtjev investitora ili pri procjeni projektanta smije se koristiti i veće opterećenje. Za potrebe proračuna, a prema EC1991-1-1 korištena su sljedeća opterećenja:

- Donje tribine: $q = 5,0 \text{ kN/m}^2$
- Gornje tribine: $q = 5,0 \text{ kN/m}^2$
- Stubišta: $q = 5,0 \text{ kN/m}^2$

Tablica 1

	$q_k \text{ [kN/m}^2\text{]}$
A Stambene prostorije, odjeli u bolnicama, hotelske sobe	
uobičajene prostorije	2,0
stubišta	3,0
balkoni	4,0
B Uredi	
uredi	3,0
C Prostorije na kojima je moguće okupljanje ljudi	
C1 (prostorije sa stolovima, škole, kavane, restorani, čitaonice, recepcije)	3,0
C2 (prostorije s nepomičnim sjedalima, crkve, kina, predavaonice, čekaonice, konferencijske dvorane)	4,0
C3 (prostorije bez prepreka za kretanje ljudi, izložbeni prostori, pristupi u javnim i državnim zgradama, hotelima i sl.)	5,0
C4 (športske prostorije i prostori za igru, plesne dvorane, gimnastičke dvorane)	5,0
C5 (prostorije za velika okupljanja ljudi, zgrade za javne priredbe, koncertne dvorane, športske dvorane)	5,0
D Prodajne prostorije	
D1 (prostorije u trgovinama)	5,0
D2 (prostorije u robnim kućama i trgovinama na veliko)	5,0
E Prostorije s mogućnošću gomilanja robe i stvari	
(skladišta uključujući i knjižnice)	6,0


Slika 10.1 : Vrijednosti korisnog opterećenja

11.2.2. Opterećenje snijegom

Opterećenje snijegom definira se izrazom:

$$s = \mu_1 \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k$$

- μ_1 - koef. oblika za opterećenje snijegom-RAVNI I JEDNOSTREŠNI KROV-
nagib krova $\rightarrow \alpha = 5^\circ$




Kut nagiba krova α	$0^\circ \leq \alpha \leq 30^\circ$	$30^\circ < \alpha < 60^\circ$	$\alpha \geq 60^\circ$
μ_1	0,8	$0,8 (60 - \alpha) / 30$	0,0
μ_2	$0,8 + 0,8 \alpha / 30$	1,6	-

Slika 10.2: Očitavanje koeficijenta oblika

$$\alpha = 5^\circ \rightarrow \mu_1 = 0,8$$

- s_k - karakteristična vrijednost opterećenja na tlu u $[kN/m^2]$
- \Rightarrow zona Split, područje 1. (priobalje i otoci), nadmorska visina do 100 m



Slika 10.3: Karta karakterističnih vrijednosti opterećenja snijegom obzirom na područje

- C_e - koef. izloženosti $\rightarrow C_e = 1,0$
- C_t - toplinski koef. $\rightarrow C_t = 1,0$

$$\Rightarrow s = 0,8 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 0,50 = 0,40 \left[\text{kN} / \text{m}^2 \right]$$

11.2.3. Opterećenje vjetrom

Opterećenje vjetrom definirano je Eurokodom 1991-1-4 – Djelovanje vjetra (Eurocode 1: Actions on structures - General actions - Part 1-4: Wind actions).

- v_{b0} (ili $v_{ref 0}$ - u prednormi) je poredbena vrijednost brzine vjetra ovisna o geografskom položaju objekta (dana na karti). Poredbena vrijednost brzine vjetra je karakteristična srednja 10-minutna vrijednost brzine vjetra, neovisna o smjeru vjetra, vremenu i godišnjem dobu, na 10 m iznad površine otvorenog terena, koji može biti obrastao travom i grmljem i manjim preprekama.


Vrijednost poredbene brzine vjetra v_{b0} dodatno se korigira s obzirom na smjer vjetra, godišnje doba i nadmorsku visinu, te se tako dobiva osnovna brzina vjetra:

$$\Rightarrow v_b = c_{dir} \cdot c_{tem} \cdot c_{alt} \cdot v_{b,0}$$

- Koeficijent smjera vjetra (c_{DIR}) proizlazi iz odnosa brzine vjetra za različiti smjer vjetra i uzima se za cijelo područje Hrvatske: $c_{dir} = 1,0$.
- Koeficijent godišnjeg doba (c_{TEM}) uzima se za cijelo područje Hrvatske: $c_{tem} = 1,0$.
- Koeficijent nadmorske visine (c_{ALT}) koji obuhvaća povećanje brzine vjetra s nadmorskom visinom, zbog ograničenog broja mjernih mjesta na planinskom području Republike Hrvatske nije moguće egzaktno odrediti, te se koristi izraz:

$$c_{alt} = 1 + 0,0001 \cdot a_s = 1 + 0,0001 \cdot 10 = 1,001$$

gdje je a_s nadmorska visina mjesta u (m).



Slika 11.4: Karta osnovnih brzina vjetra obzirom na područje

→ Objekt se nalazi na području grada Splita te prema prikazanoj karti pripada III. vjetrovnoj zoni. Iz toga slijedi:

$$v_{b,0} = 35 \frac{\text{m}}{\text{s}} \rightarrow \text{očitano za Split}$$

$$v_b = c_{dir} \cdot c_{tem} \cdot c_{alt} \cdot v_{b,0} = 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,001 \cdot 35,0 = 38,50 \text{ m/s}$$

Srednja brzina vjetra iznad terena na nekoj visini z:

$$v_{m(z)} = c_{r(z)} \cdot c_{0(z)} \cdot v_b$$

$c_{0(z)}$ – koeficijent topografije (uglavnom se uzima 1,0)

$c_{r(z)}$ – koeficijent hrapavosti

$$c_{r(z)} = k_r \cdot \ln\left(\frac{z}{z_0}\right) \quad \text{za } z_{min} \leq z \leq z_{max}$$

$$c_{r(z)} = c_{r(z,min)} \quad \text{za } z \leq z_{min}$$

$$k_r = 0,19 \cdot \left(\frac{z_0}{z_{0,II}}\right)^{0,07} \quad \text{– koeficijent terena}$$

Kategorija terena	Opis	K_r	z_0 [m]	z_{min} [m]
0	More ili područje uz more otvoreno prema moru	0.156	0.003	1
I	Uzburkano otvoreno more ili jezero, s najmanje 5 km dužine navjetrine i gladak ravan teren bez prepreka	0.170	0.01	1
II	Poljoprivredno zemljište s ogradama, povremenim malim poljoprivrednim objektima, kućama ili drvećem	0.190	0.05	2
III	Predgrađa ili industrijske zone i stalne šume	0.215	0.30	5
IV	Urbane zone u kojima je najmanje 15% površine pokriveno zgradama čija je srednja visina veća od 15 m	0.234	1.00	10

Slika 11.5: Parametri vjetrovnog opterećenja ovisno o kategoriji terena

→ Za područje grada Splita kategorija terena prema tablici je IV. Stoga su vrijednosti sljedeće:

$$z_0 = 1,0 \quad z_{min} = 10,0 \quad z_{max} = \text{obično se uzima } 200\text{m}$$

➤ Turbulencija vjetra na visini z iznad terena dana je izrazom:

$$I_{V(z)} = \frac{1}{c_{0(z)} \cdot \ln\left(\frac{z}{z_0}\right)} \quad \text{za } z_{min} \leq z \leq z_{max}$$

$$I_{V(z)} = I_{V(z,min)} \quad \text{za } z \leq z_{min}$$

- Maksimalni tlak brzine vjetra iznosi:

$$q_{p(z)} = [1 + 7 \cdot I_{V(z)}] \cdot 0,5 \cdot \rho \cdot v_m^2(z)$$

$$q_b = \frac{\rho_{zrak}}{2} \cdot v_b^2$$

$$\rho = 1,25 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

- Rezultirajuća sila vjetra:

$$w_e = q_p(z_e) \cdot c_{pe} [\text{kN/m}^2] - \text{sila vjetra na vanjske plohe}$$

c_{pe} – koeficijent vanjskog tlaka


$$w_e = q_p(z_i) \cdot c_{pi} [\text{kN/m}^2] - \text{sila vjetra na unutarnje plohe}$$

c_{pi} – koeficijent unutarnjeg tlaka

z_i – referentna visina objekta

Određivanje koeficijenta vanjskog tlaka c_{pe}


- I. Referentna visina objekta z_e - određuje se prema odnosu h/b



Slika 11.6.: Određivanje koeficijenta vanjskog tlaka vjetra

Napomena: U radu nije uzeta u obzir promjena iznosa opterećenja vjetrom po visini prema gore prikazanim slikama. Uzet je najkritičniji slučaj $h < b$ čime je pojednostavljen proračun a istovremeno smo na strani sigurnosti.

II. Podjela zgrade na zone (za vertikalne zidove)



Slika 11.7: Podjela zgrade na vjetrovne zone


Zone	A		B		C		D		E	
	$C_{pe,10}$	$C_{pe,1}$	$C_{pe,10}$	$C_{pe,1}$	$C_{pe,10}$	$C_{pe,1}$	$C_{pe,10}$	$C_{pe,1}$	$C_{pe,10}$	$C_{pe,1}$
h/d										
5	-1,2	-1,4	-0,8	-1,1	-0,5		+0,8	+1,0	-0,7	
1	-1,2	-1,4	-0,8	-1,1	-0,5		+0,8	+1,0	-0,5	
$\leq 0,25$	-1,2	-1,4	-0,8	-1,1	-0,5		+0,7	+1,0	-0,3	

Slika 11.8: Koeficijenti vanjskog tlaka za vanjske zidove zgrada


Određivanje koeficijenta unutarnjeg tlaka c_{pi}

Maksimalni koeficijent unutarnjeg tlaka je 0,8, a minimalni koeficijent unutarnjeg tlaka (podtlak) je -0,5.

Rezultirajuća sila vjetra na vanjske i unutarnje plohe (w_e i w_i) se raspoređi prema shemi prikazanoj na slici 8.4 te se zbrajanjem odnosno oduzimanjem rezultirajuće sile vjetra dobije ekvivalentna sila vjetra na plohu.



Slika 11.9: Smjer djelovanja unutarnjeg i vanjskog tlaka na zidove i krovove zgrade

Rezultati proračuna vjetra za objekt iz ovog rada

Slika 11.10: Prikaz djelovanja vjetra na stadion

Ulazni parametri

Ze	24,00	m
$V_{b,0}$	35,000	m/s
C_{alt}	1,001	
C_{dir}	1,000	
C_{tem}	1,000	
V_b	38,50	m/s
$Cr(z)$	0,740	
kr	0,234	
Z	24,00	m
Z_0	1,000	m
$Co(z)$	1,000	
V_m	28,49	m/s
lv	0,314	
$\rho(\text{zraka})$	1,250	kg/m^3
$qp(z)$	0,93	kN/m^3

H 24,00

b	178,00
d	140,90
e	178,00 > 48 Zone A,B,C,D,E
h/d	0,17

	$qp(z)$	$C_{pe,10}$	$C_{pi,max}$	$C_{pi,min}$	W_e	$W_{i,max}$	$W_{i,min}$	$W_{uk,max}$	$W_{uk,min}$	W_{ekv}
zona vjetra	kN/m^2				kN/m^2	kN/m^2	kN/m^2	kN/m^2	kN/m^2	kN/m^2
A	0,930	-1,20	0,80	-0,5	-3,24	0,744	-0,465	-3,98	-0,465	-3,98
B	0,930	-0,80	0,80	-0,5	-2,16	0,744	-0,465	-2,90	-0,465	-2,90
C	0,930	-0,50	0,80	-0,5	-1,35	0,744	-0,465	-2,09	-0,465	-2,09
D	0,930	0,70	0,80	-0,5	1,89	0,744	-0,465	-2,63	-0,465	-2,63
E	0,930	-0,30	0,80	-0,5	-0,81	0,744	-0,465	-1,55	-0,465	-1,55

-Zona A na duljini $e/5=9,60$ m

-Zona B na duljini $d-e/5=38,40$ m

-Zona C na duljini $d-e=92,90$ m

11.3. Izvanredno opterećenje

11.3.1. Potresno opterećenje


Proračun potresnog opterećenja napravljen je koristeći prostorni model konstrukcije u računalnom programu Scia Engineer 19. Potresne sile određene su koristeći višemodalnu (spektralnu) analizu prema EC-8 sa SRSS metodom izračuna. Potresne sile uvelike ovise o unesenim parametrima kao što su klasa tla na kojoj će se nalaziti građevina, proračunsko ubrzanje tla na tom području, duktilnost konstrukcije itd. Neki od tih parametara direktno se unose na temelju normama definiranih vrijednosti dok se ostale vrijednosti parametara uzimaju u obzir kroz vrijednost faktora ponašanja o kojem će kasnije u tekstu biti riječ.

Potresno djelovanje u nekoj točki na površini općenito se prikazuje elastičnim spektrom odziva. Razlikujemo dva tipa elastičnog spektra odziva ovisno o očekivanoj magnitudi površinskih poprečnih valova. Za magnitude veće od 5,5 odabiremo tip 1, a za magnitude manje od 5,5 tip 2 elastičnog spektra odziva.


Budući se dio potresne energije u konstrukciji troši njenim deformiranjem ovisno o sklonosti deformiranju općenito se dopušta proračun na djelovanje sila koje su manje od onih u elastičnom spektru odziva. Da bi se izbjegao nelinearni proračun uzima se u obzir kapacitet konstrukcije trošenju energije. Taj kapacitet ovisi o duktilnosti konstrukcije tj njenih elemenata. Duktilnije konstrukcije imaju veći kapacitet trošenja energije i smanjenja potresnog utjecaja. To smanjenje potresnih sila radi se na način da se elastični spektar odziva umanju odgovarajućim koeficijentom koji se naziva faktor ponašanja. Faktor ponašanja predstavlja omjer potresnih sila kojima bi građevina bila izložena kad bi njen odziv u cijelosti bio elastičan u odnosu na potresne sile koje se bi se pojavile na promatranoj konstrukciji.

U nastavku su razrađene vrijednosti svih parametara mjerodavnih za potresni proračun koji su korišteni u analizi pomoću računalnog programa.

- Vrijednosti poredbenog vršnog ubrzanja tla očitavaju se koristeći seizmološke karte Republike Hrvatske. Za traženo područje očita se ubrzanje tla za povrtani period od 475 godina za GSN
 - Za područje grada Splita **$a_{gR} = 0,22g \approx 2,2 \text{ m/s}^2$**



Slika 11.11: Karta područja za određivanje ubrzanja tla od potresnog opterećenja



Slika 11.12: Očitano ubrzanje za područje grada Splita

- Građevina je temeljena na čvrstom tlu- tlu **klase A**. Parametar kojim u proračun uzimamo u obzir vrstu i kvalitetu tla naziva se faktor tla (S)
 - Klasa tla A → S=1,0

Ground type	S	T _B (s)	T _C (s)	T _D (s)
A	1,0	0,15	0,4	2,0
B	1,2	0,15	0,5	2,0
C	1,15	0,20	0,6	2,0
D	1,35	0,20	0,8	2,0
E	1,4	0,15	0,5	2,0

Slika 11.13: Određivanje faktora tla ovisno o klasi tla

- Proračun faktora ponašanja ovisi o vrsti i tipu konstrukcije. Pretpostavlja se srednja klasa (DCM) duktilnog ponašanja konstrukcije te sustav povezanih zidova

- $q = q_0 \cdot k_w \geq 1,5$ za klasu DCM

$$q_0 \rightarrow \text{osnovni faktor ponašanja} \rightarrow q_0 = 3,0 \cdot \frac{\alpha_0}{\alpha_1}$$

$$\frac{\alpha_0}{\alpha_1} = 1,0 \rightarrow \text{za tlocrtno nepravilne sustave}$$

$$k_w \rightarrow \text{faktor prevladavajućeg sloma} \rightarrow k_w = \frac{1 + \alpha_0}{3}, \quad k_w = 1$$

STRUCTURAL TYPE	DCM	DCH
Frame system, dual system, coupled wall system	$3,0\alpha_w/\alpha_1$	$4,5\alpha_w/\alpha_1$
Uncoupled wall system	3,0	$4,0\alpha_w/\alpha_1$
Torsionally flexible system	2,0	3,0
Inverted pendulum system	1,5	2,0


Slika 11.14: Određivanje osnovnog faktora ponašanja

$$q = q_0 \cdot k_w = 3,0 \cdot 1,0 = 3,0$$

⇒ Ulazni podaci za proračun:

coeff accel. ag	0,224
ag - design ac...	2,200
q - behaviour f...	3,000
beta	0,200
S, T _b , T _c , T _d m...	No
Subsoil type	A
Spectrum type	type 1
Direction	Horizontal
Direction factor	1
S - soil factor	1,000
T _b	0,150
T _c	0,400
T _d	2,000

Slika 11.15: Ulazni podaci za proračun na potres



Slika 11.16: Proračunski spektar ubrzanja za unesene podatke

Na temelju ulaznih podataka i prostornog modela konstrukcije provedena je višemodalna analiza na način da je automatski generirana ukupna masa na temelju sudjelujućih masa od stalnog (vlastita težina plus dodatno stalno opterećenje) i pokretnog opterećenja (50% pokretnog opterećenja). Po provedenom proračunu dobiveni su rezultati modalne analize u vidu 100 vlastitih oblika konstrukcije, njima pripadajući periodi te ukupna sudjelujuća masa po svakom smjeru. Kao što je prikazano u rezultatima dinamičke analize naknadno u tekstu nije aktivirano svih 90 % mase po pojedinom smjeru djelovanja potresnih sila. Stoga su sve potresne sile uvećane recipročno aktiviranoj masi (uključen je taj postupak kroz program i opciju „Missing mass in modes“).

Po dovršenoj modalnoj analizi napravljen je i linearni proračun za potresne kombinacije djelovanja na temelju čijih su rezultata dobivene mjerodavne sile za dimenzioniranje vertikalnih elemenata konstrukcije (zidova i stupova).

10.3. Rezultati dinamičke analize

Prikaz aktivacije mase pri potresnom djelovanju**Calculation protocol****Solution of Free Vibration**

Number of 2D elements	0
Number of 3D elements	11173
Number of mesh nodes	6953
Number of equations	41718
Combination of mass groups	MC 1 CM1
Number of frequencies	500
Method	Polynomial
Type of analysis model	Standard
Start of calculation	09.07.2019 20:55
End of calculation	09.07.2019 22:51

Sum of masses

[kg]	X	Y	Z
Combination of mass groups 1	39770565.03	39770565.03	39770565.03

Modal participation factors

Mode	Omega [rad/s]	Period [s]	Freq. [Hz]	Wd / WdTot	Wyl / WylTot	Wd / WdTot	Wd_R / WdTot_R	Wyl_R / WylTot_R	Wd_R / WdTot_R
1	4.3217	1.4539	0.6878	0.0000	0.0001	0.0006	0.0011	0.0000	0.0000
2	5.0308	1.2489	0.8007	0.0000	0.0020	0.0000	0.0001	0.0000	0.0027
3	5.0308	1.2489	0.8007	0.0000	0.0020	0.0000	0.0001	0.0000	0.0027
4	5.0308	1.2489	0.8007	0.0000	0.0020	0.0000	0.0001	0.0000	0.0030
5	5.0308	1.2489	0.8007	0.0000	0.0020	0.0000	0.0001	0.0000	0.0030
6	5.1534	1.2192	0.8202	0.0002	0.0000	0.0006	0.0002	0.0012	0.0000
7	5.1534	1.2192	0.8202	0.0002	0.0000	0.0006	0.0002	0.0014	0.0000
8	5.1534	1.2192	0.8202	0.0000	0.0002	0.0006	0.0012	0.0000	0.0000
9	5.9866	1.0495	0.9528	0.0004	0.0014	0.0000	0.0001	0.0000	0.0041
10	6.2355	1.0076	0.9904	0.0005	0.0012	0.0000	0.0001	0.0000	0.0038
11	6.2355	1.0076	0.9904	0.0005	0.0012	0.0000	0.0001	0.0000	0.0039
12	6.2355	1.0076	0.9904	0.0005	0.0012	0.0000	0.0001	0.0000	0.0042
13	7.6400	0.8224	1.2159	0.0016	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0016
14	7.6400	0.8224	1.2159	0.0016	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0016
15	7.6400	0.8224	1.2159	0.0016	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0014
16	7.6400	0.8224	1.2159	0.0016	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0014
17	7.8307	0.8024	1.2463	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	8.6051	0.7332	1.3895	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	8.6051	0.7332	1.3895	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	8.6051	0.7332	1.3895	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	9.3526	0.6718	1.4885	0.0000	0.0134	0.0000	0.0013	0.0000	0.0211
22	9.3895	0.6692	1.4944	0.0001	0.0145	0.0000	0.0021	0.0001	0.0218
23	9.6219	0.6530	1.5314	0.0000	0.0015	0.0001	0.0005	0.0001	0.0013
24	9.6219	0.6530	1.5314	0.0000	0.0015	0.0001	0.0005	0.0001	0.0015
25	9.6219	0.6530	1.5314	0.0000	0.0015	0.0001	0.0005	0.0001	0.0013
26	9.6219	0.6530	1.5314	0.0000	0.0015	0.0001	0.0005	0.0001	0.0015
27	10.2163	0.6150	1.6260	0.0000	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0003
28	10.2478	0.6131	1.6310	0.0000	0.0015	0.0001	0.0005	0.0001	0.0013
29	10.4722	0.6000	1.6667	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	10.4840	0.5993	1.6686	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	10.5607	0.5945	1.6822	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	10.5730	0.5943	1.6828	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0000
33	10.6081	0.5923	1.6883	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001
34	10.6151	0.5919	1.6894	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	10.6299	0.5911	1.6918	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	10.6320	0.5910	1.6921	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	10.6326	0.5909	1.6922	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	10.6328	0.5909	1.6923	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	11.2942	0.5563	1.7975	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	11.3439	0.5539	1.8053	0.0219	0.0000	0.0001	0.0001	0.0027	0.0195
41	12.1060	0.5190	1.9267	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001
42	12.1881	0.5135	1.9398	0.0013	0.0003	0.0001	0.0002	0.0004	0.0002
43	12.4237	0.5037	1.9773	0.0012	0.0004	0.0001	0.0003	0.0004	0.0001
44	12.4681	0.5039	1.9844	0.0012	0.0004	0.0001	0.0003	0.0004	0.0001
45	12.4879	0.5031	1.9875	0.0012	0.0004	0.0001	0.0003	0.0004	0.0001
46	12.4879	0.5031	1.9875	0.0012	0.0004	0.0001	0.0003	0.0004	0.0001
47	12.4879	0.5031	1.9875	0.0012	0.0004	0.0001	0.0003	0.0004	0.0001
48	12.5622	0.5002	1.9995	0.0012	0.0004	0.0001	0.0003	0.0004	0.0001
49	12.5865	0.4991	2.0037	0.0012	0.0004	0.0001	0.0003	0.0004	0.0001
50	12.6282	0.4972	2.0114	0.0012	0.0004	0.0001	0.0003	0.0004	0.0001
51	12.6531	0.4966	2.0138	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
52	12.6800	0.4955	2.0182	0.0012	0.0004	0.0001	0.0003	0.0004	0.0001
53	12.6864	0.4953	2.0191	0.0012	0.0004	0.0001	0.0003	0.0004	0.0001
54	12.6993	0.4946	2.0212	0.0012	0.0004	0.0001	0.0003	0.0004	0.0001
55	12.7144	0.4942	2.0236	0.0012	0.0004	0.0001	0.0003	0.0004	0.0001
56	12.7177	0.4941	2.0241	0.0012	0.0004	0.0001	0.0003	0.0004	0.0001
57	12.7181	0.4940	2.0241	0.0012	0.0004	0.0001	0.0003	0.0004	0.0001

Mode	Omega [rad/s]	Period [s]	Freq. [Hz]	Wzd / Wzdost	Wyl / Wylot	Wzi / Wzlot	Wzd_R / Wzdost_R	Wyl_R / Wylot_R	Wzi_R / Wzlot_R
58	12.7183	0.4940	2.0242	0.0012	0.0004	0.0001	0.0003	0.0004	0.0001
59	12.7195	0.4940	2.0244	0.0012	0.0004	0.0001	0.0003	0.0004	0.0001
60	12.7212	0.4939	2.0246	0.0012	0.0004	0.0001	0.0003	0.0004	0.0001
61	12.7220	0.4939	2.0246	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
62	12.7232	0.4939	2.0246	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
63	12.7225	0.4939	2.0246	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
64	13.1321	0.4785	2.0900	0.0001	0.0014	0.0000	0.0003	0.0000	0.0004
65	13.1645	0.4773	2.0952	0.0013	0.0005	0.0001	0.0002	0.0004	0.0002
66	14.0946	0.4458	2.2432	0.0016	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0016
67	14.1023	0.4455	2.2444	0.0000	0.0050	0.0002	0.0021	0.0000	0.0001
68	14.1023	0.4455	2.2444	0.0000	0.0050	0.0002	0.0021	0.0000	0.0000
69	14.1113	0.4453	2.2450	0.0000	0.0031	0.0002	0.0014	0.0001	0.0012
70	14.1164	0.4451	2.2467	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0009
71	14.1169	0.4451	2.2466	0.0000	0.0002	0.0000	0.0001	0.0000	0.0004
72	14.1200	0.4450	2.2473	0.0000	0.0041	0.0002	0.0018	0.0000	0.0001
73	14.1210	0.4450	2.2474	0.0000	0.0024	0.0001	0.0011	0.0000	0.0002
74	14.1341	0.4449	2.2479	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0003
75	14.1347	0.4448	2.2480	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001
76	14.1552	0.4439	2.2529	0.0000	0.0002	0.0000	0.0002	0.0000	0.0002
77	14.1662	0.4435	2.2546	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
78	14.1674	0.4435	2.2546	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001
79	14.1775	0.4432	2.2564	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
80	14.1873	0.4430	2.2572	0.0000	0.0005	0.0000	0.0001	0.0000	0.0001
81	14.1884	0.4428	2.2582	0.0016	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0016
82	14.1945	0.4426	2.2591	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002
83	14.2004	0.4425	2.2601	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
84	14.2042	0.4423	2.2607	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001
85	14.2067	0.4423	2.2611	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
86	14.2149	0.4420	2.2624	0.0000	0.0003	0.0000	0.0001	0.0000	0.0001
87	14.2644	0.4399	2.2734	0.0000	0.0001	0.0007	0.0007	0.0016	0.0001
88	14.2462	0.4399	2.2734	0.0016	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0016
89	15.1487	0.4148	2.4110	0.0000	0.0000	0.0002	0.0004	0.0006	0.0000
90	16.0653	0.3911	2.5569	0.0017	0.0000	0.0000	0.0001	0.0004	0.0008
91	16.0653	0.3911	2.5569	0.0017	0.0000	0.0000	0.0001	0.0004	0.0008
92	16.0653	0.3911	2.5569	0.0017	0.0000	0.0000	0.0001	0.0004	0.0009
93	16.0653	0.3911	2.5569	0.0017	0.0000	0.0000	0.0001	0.0004	0.0007
94	16.1731	0.3817	2.6099	0.0000	0.0000	0.0001	0.0005	0.0002	0.0000
95	16.4174	0.3827	2.6130	0.0012	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0010
96	17.2497	0.3540	2.8230	0.0001	0.0013	0.0008	0.0040	0.0012	0.0007
97	18.0029	0.3490	2.8652	0.0011	0.0061	0.0009	0.0120	0.0028	0.0042
98	18.1418	0.3463	2.8874	0.0007	0.0001	0.0002	0.0003	0.0004	0.0008
99	18.4592	0.3404	2.9379	0.0000	0.0009	0.0000	0.0000	0.0000	0.0012
100	18.4592	0.3404	2.9379	0.0000	0.0009	0.0000	0.0000	0.0000	0.0012
101	18.4592	0.3404	2.9379	0.0000	0.0009	0.0000	0.0000	0.0000	0.0013
102	18.4592	0.3404	2.9379	0.0000	0.0009	0.0000	0.0000	0.0000	0.0013
103	18.6420	0.3370	2.9670	0.0009	0.0008	0.0000	0.0010	0.0010	0.0004
104	18.7648	0.3348	2.9885	0.0001	0.0020	0.0002	0.0007	0.0022	0.0000
105	19.0566	0.3297	3.0329	0.0010	0.0019	0.0148	0.0139	0.0078	0.0019
106	19.4266	0.3234	3.0918	0.0000	0.0001	0.0001	0.0000	0.0003	0.0001
107	19.4907	0.3224	3.1020	0.0014	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0034
108	19.6377	0.3200	3.1254	0.0059	0.0045	0.0001	0.0000	0.0000	0.2906
109	19.6474	0.3198	3.1270	0.0014	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0013
110	19.6474	0.3198	3.1270	0.0000	0.0014	0.0000	0.0000	0.0000	0.0018
111	19.6474	0.3198	3.1270	0.0000	0.0014	0.0000	0.0000	0.0000	0.0020
112	20.8023	0.3020	3.3106	0.0001	0.0019	0.0040	0.0031	0.0055	0.0001
113	20.9064	0.3005	3.3274	0.0008	0.0003	0.0052	0.0009	0.0100	0.0002
114	21.2755	0.2953	3.3881	0.0003	0.0008	0.0000	0.0000	0.0000	0.0004
115	21.5060	0.2922	3.4226	0.0001	0.0005	0.0015	0.0008	0.0027	0.0006
116	21.7765	0.2885	3.4656	0.0236	0.0094	0.0220	0.0094	0.0221	0.0000
117	22.0356	0.2851	3.5071	0.0005	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0004
118	22.0356	0.2851	3.5071	0.0005	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
119	22.0356	0.2851	3.5071	0.0005	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0007
120	22.2801	0.2820	3.5460	0.0062	0.0000	0.0002	0.0000	0.0018	0.0000
121	22.2809	0.2820	3.5461	0.0056	0.0000	0.0001	0.0000	0.0018	0.0001
122	22.2887	0.2819	3.5474	0.0008	0.0000	0.0000	0.0001	0.0003	0.0005
123	22.2921	0.2819	3.5479	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0004
124	22.3046	0.2817	3.5499	0.0006	0.0000	0.0001	0.0000	0.0003	0.0001
125	22.3162	0.2816	3.5517	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001
126	22.3311	0.2814	3.5541	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001
127	22.3353	0.2813	3.5548	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0003
128	22.3631	0.2810	3.5592	0.0001	0.0001	0.0000	0.0001	0.0002	0.0001
129	22.3840	0.2810	3.5603	0.0000	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000	0.0002
130	22.3770	0.2809	3.5606	0.0002	0.0002	0.0000	0.0001	0.0000	0.0003
131	22.3949	0.2806	3.5643	0.0014	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0013
132	22.4097	0.2804	3.5666	0.0012	0.0000	0.0001	0.0000	0.0006	0.0002
133	22.4420	0.2800	3.5719	0.0013	0.0000	0.0002	0.0001	0.0002	0.0000


Mode	Omega [rad/s]	Period [s]	Freq. [Hz]	Wzl / Wzlot	Wyl / Wytot	Wzl / Wzlot	Wzl_R / Wzlot_R	Wyl_R / Wytot_R	Wzl_R / Wzlot_R
134	22.4581	0.2798	3.5743	0.0019	0.0000	0.0254	0.0001	0.0347	0.0000
135	23.1322	0.2717	3.6800	0.1525	0.0640	0.0013	0.0019	0.0045	0.0000
136	23.7877	0.2659	3.7732	0.0002	0.0158	0.0058	0.0002	0.0091	0.0000
137	24.2504	0.2591	3.8596	0.0005	0.0000	0.0016	0.0000	0.0010	0.0015
138	24.4432	0.2571	3.8903	0.0006	0.0000	0.0066	0.0019	0.0092	0.0002
139	24.5642	0.2558	3.9095	0.0002	0.0001	0.0007	0.0048	0.0026	0.0000
140	24.9350	0.2521	3.9669	0.0145	0.0052	0.0337	0.0150	0.0239	0.0001
141	25.2127	0.2492	4.0127	0.0013	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0012
142	25.2127	0.2492	4.0127	0.0013	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0012
143	25.2127	0.2492	4.0127	0.0013	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0010
144	25.2127	0.2492	4.0127	0.0013	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0010
145	25.4472	0.2469	4.0500	0.0000	0.0034	0.0495	0.0584	0.0012	0.0000
146	25.4491	0.2469	4.0504	0.0001	0.0023	0.0493	0.0384	0.0003	0.0000
147	25.6038	0.2454	4.0748	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0078	0.0003
148	25.6385	0.2452	4.0789	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0051	0.0001
149	25.7321	0.2442	4.0954	0.0000	0.0000	0.0001	0.0007	0.0000	0.0000
150	25.7810	0.2437	4.1032	0.0021	0.0007	0.0023	0.0019	0.0010	0.0000
151	25.8828	0.2428	4.1193	0.0000	0.0002	0.0040	0.0046	0.0001	0.0000
152	25.9343	0.2423	4.1276	0.0000	0.0000	0.0019	0.0013	0.0002	0.0000
153	25.9898	0.2419	4.1332	0.0007	0.0000	0.0078	0.0003	0.0077	0.0000
154	26.0189	0.2415	4.1410	0.0003	0.0000	0.0060	0.0004	0.0072	0.0000
155	26.4127	0.2379	4.2037	0.0002	0.0000	0.0001	0.0002	0.0000	0.0002
156	26.5172	0.2369	4.2203	0.0014	0.0019	0.0059	0.0003	0.0053	0.0001
157	26.6249	0.2359	4.2391	0.0001	0.0002	0.0007	0.0002	0.0012	0.0000
158	26.6405	0.2359	4.2400	0.0013	0.0014	0.0013	0.0000	0.0031	0.0001
159	26.7234	0.2351	4.2532	0.0000	0.0007	0.0001	0.0006	0.0004	0.0000
160	26.7816	0.2346	4.2624	0.0004	0.0005	0.0000	0.0002	0.0001	0.0000
161	26.9213	0.2334	4.2847	0.0019	0.0009	0.0000	0.0000	0.0015	0.0002
162	26.9482	0.2332	4.2880	0.0001	0.0001	0.0019	0.0011	0.0025	0.0000
163	26.9984	0.2327	4.2969	0.0001	0.0004	0.0000	0.0002	0.0001	0.0000
164	27.1237	0.2318	4.3189	0.0018	0.0022	0.0002	0.0000	0.0000	0.0001
165	27.1490	0.2314	4.3209	0.0002	0.0001	0.0001	0.0000	0.0001	0.0000
166	27.2407	0.2307	4.3355	0.0003	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
167	27.3383	0.2298	4.3512	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001
168	27.3636	0.2296	4.3531	0.0005	0.0003	0.0000	0.0000	0.0005	0.0003
169	27.3981	0.2294	4.3570	0.0001	0.0025	0.0032	0.0023	0.0001	0.0001
170	27.5109	0.2284	4.3785	0.0000	0.0014	0.0025	0.0019	0.0000	0.0000
171	27.7006	0.2258	4.4087	0.0000	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
172	27.7977	0.2258	4.4088	0.0020	0.0024	0.0001	0.0000	0.0001	0.0002
173	27.9605	0.2252	4.4405	0.0002	0.0003	0.0004	0.0000	0.0001	0.0001
174	27.9530	0.2248	4.4489	0.0006	0.0008	0.0003	0.0001	0.0003	0.0001
175	28.0678	0.2239	4.4671	0.0053	0.0061	0.0000	0.0002	0.0000	0.0001
176	28.0733	0.2238	4.4680	0.0373	0.0401	0.0018	0.0002	0.0001	0.0006
177	28.1617	0.2231	4.4821	0.0007	0.0009	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
178	28.1694	0.2231	4.4833	0.0005	0.0004	0.0005	0.0001	0.0002	0.0000
179	28.1911	0.2229	4.4868	0.0002	0.0003	0.0002	0.0000	0.0002	0.0000
180	28.2009	0.2228	4.4883	0.0002	0.0001	0.0001	0.0002	0.0000	0.0000
181	28.2154	0.2227	4.4906	0.0000	0.0002	0.0024	0.0015	0.0006	0.0000
182	28.2251	0.2226	4.4922	0.0002	0.0012	0.0002	0.0006	0.0000	0.0000
183	28.2390	0.2225	4.4944	0.0000	0.0003	0.0005	0.0049	0.0012	0.0000
184	28.3708	0.2215	4.5153	0.0303	0.0109	0.0001	0.0003	0.0002	0.1417
185	28.4467	0.2209	4.5274	0.0240	0.0335	0.0001	0.0013	0.0001	0.0206
186	28.4936	0.2205	4.5349	0.0062	0.0028	0.0059	0.0001	0.0018	0.0005
187	28.8895	0.2175	4.5979	0.0134	0.0140	0.0010	0.0001	0.0003	0.0004
188	28.9655	0.2169	4.6100	0.0015	0.0017	0.0003	0.0000	0.0002	0.0000
189	28.9994	0.2167	4.6154	0.0002	0.0000	0.0021	0.0003	0.0045	0.0002
190	29.0802	0.2160	4.6289	0.0001	0.0000	0.0025	0.0002	0.0001	0.0000
191	29.1530	0.2155	4.6399	0.0001	0.0000	0.0011	0.0000	0.0024	0.0000
192	29.1628	0.2155	4.6414	0.0000	0.0000	0.0006	0.0001	0.0015	0.0000
193	29.4366	0.2134	4.6850	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
194	29.4609	0.2133	4.6889	0.0004	0.0002	0.0011	0.0026	0.0020	0.0035
195	29.4706	0.2132	4.6904	0.0000	0.0002	0.0014	0.0026	0.0001	0.0000
196	29.4732	0.2132	4.6907	0.0000	0.0002	0.0014	0.0032	0.0005	0.0001
197	29.4799	0.2131	4.6919	0.0000	0.0000	0.0002	0.0001	0.0005	0.0000
198	29.4884	0.2131	4.6932	0.0000	0.0000	0.0012	0.0029	0.0012	0.0000
199	29.4981	0.2130	4.6948	0.0003	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
200	29.5011	0.2130	4.6952	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	29.5076	0.2129	4.6963	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
202	29.5157	0.2129	4.6978	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
203	29.5544	0.2126	4.7037	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
204	29.5832	0.2125	4.7051	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
205	29.5771	0.2125	4.7066	0.0000	0.0001	0.0005	0.0011	0.0006	0.0001
206	29.5731	0.2125	4.7066	0.0000	0.0002	0.0009	0.0013	0.0001	0.0000
207	29.5724	0.2125	4.7066	0.0000	0.0001	0.0014	0.0010	0.0000	0.0000
208	29.5739	0.2125	4.7067	0.0000	0.0001	0.0009	0.0023	0.0002	0.0000
209	29.5934	0.2123	4.7099	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Mode	Omega [rad/s]	Period [s]	Freq. [Hz]	Wzl / Wzlot	Wyt / Wytot	Wzl / Wzlot	Wzl_R / Wzlot_R	Wyt_R / Wytot_R	Wzl_R / Wzlot_R
286	35.6316	0.1763	5.6769	0.0090	0.0000	0.0010	0.0049	0.0000	0.0000
287	35.7355	0.1758	5.6875	0.0090	0.0000	0.0000	0.0027	0.0003	0.0025
288	36.3851	0.1727	5.7909	0.0185	0.0000	0.0011	0.0005	0.0000	0.0006
289	36.4116	0.1726	5.7951	0.0124	0.0007	0.0000	0.0005	0.0074	0.0008
290	36.4486	0.1724	5.8010	0.0246	0.0016	0.0003	0.0059	0.0000	0.0022
291	36.6363	0.1715	5.8309	0.0001	0.0001	0.0066	0.0017	0.0014	0.0000
292	37.2434	0.1687	5.9275	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
293	37.3434	0.1687	5.9275	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
294	37.3434	0.1687	5.9275	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
295	37.3635	0.1686	5.9307	0.0092	0.0001	0.0009	0.0019	0.0005	0.0000
296	37.3328	0.1683	5.9401	0.0092	0.0000	0.0000	0.0005	0.0003	0.0000
297	37.8250	0.1662	6.0187	0.0090	0.0000	0.0107	0.0039	0.0000	0.0000
298	37.8713	0.1659	6.0274	0.0099	0.0006	0.0002	0.0001	0.0001	0.0012
299	37.8956	0.1658	6.0313	0.0092	0.0005	0.0000	0.0003	0.0120	0.0002
300	38.1733	0.1646	6.0755	0.0129	0.0013	0.0067	0.0013	0.0032	0.0003
301	38.3489	0.1638	6.1034	0.0025	0.0028	0.0009	0.0049	0.0079	0.0047
302	38.7101	0.1623	6.1609	0.0091	0.0000	0.0025	0.0007	0.0000	0.0003
303	39.1445	0.1605	6.2300	0.0091	0.0002	0.0025	0.0000	0.0224	0.0002
304	39.6366	0.1585	6.3084	0.0115	0.0038	0.0038	0.0034	0.0000	0.0010
305	40.0819	0.1568	6.3792	0.0092	0.0000	0.0015	0.0004	0.0017	0.0000
306	40.8885	0.1537	6.5076	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001
307	41.2969	0.1521	6.5726	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002
308	41.5720	0.1511	6.6185	0.0092	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0000
309	41.7310	0.1506	6.6417	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001
310	41.8816	0.1500	6.6657	0.0093	0.0003	0.0000	0.0001	0.0004	0.0049
311	41.9697	0.1497	6.6797	0.0095	0.0000	0.0026	0.0004	0.0056	0.0002
312	42.1925	0.1489	6.7156	0.0091	0.0015	0.0000	0.0000	0.0000	0.0024
313	42.2066	0.1489	6.7174	0.0092	0.0024	0.0000	0.0000	0.0000	0.0041
314	42.2758	0.1486	6.7384	0.0090	0.0000	0.0001	0.0001	0.0000	0.0001
315	42.3956	0.1483	6.7338	0.0090	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001
316	42.3147	0.1483	6.7346	0.0090	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009
317	42.3456	0.1484	6.7401	0.0091	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0004
318	42.4086	0.1482	6.7455	0.0090	0.0000	0.0001	0.0002	0.0000	0.0009
319	42.4361	0.1481	6.7509	0.0095	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005
320	42.4973	0.1478	6.7636	0.0097	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0014
321	42.4992	0.1478	6.7640	0.0092	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0004
322	42.5007	0.1478	6.7642	0.0093	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0005
323	42.5897	0.1475	6.7784	0.0095	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0024
324	42.9256	0.1452	6.8324	0.0097	0.0000	0.0090	0.0002	0.0002	0.0000
325	42.9900	0.1451	6.8434	0.0092	0.0000	0.0011	0.0000	0.0023	0.0000
326	43.2840	0.1452	6.8889	0.0090	0.0000	0.0000	0.0003	0.0000	0.0000
327	43.8182	0.1434	6.9739	0.0091	0.0000	0.0004	0.0002	0.0001	0.0002
328	43.9109	0.1431	6.9886	0.0090	0.0000	0.0002	0.0003	0.0004	0.0000
329	44.0197	0.1427	7.0060	0.0093	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
330	44.0221	0.1427	7.0063	0.0090	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
331	44.0276	0.1427	7.0072	0.0092	0.0000	0.0007	0.0002	0.0010	0.0004
332	44.2896	0.1403	7.1285	0.0090	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
333	44.8371	0.1401	7.1360	0.0093	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
334	44.8464	0.1401	7.1375	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
335	45.0441	0.1395	7.1690	0.0090	0.0000	0.0004	0.0004	0.0007	0.0000
336	45.1709	0.1391	7.1882	0.0090	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0001
337	45.9474	0.1367	7.3128	0.0090	0.0010	0.0014	0.0003	0.0016	0.0003
338	46.1376	0.1362	7.3430	0.0095	0.0011	0.0010	0.0018	0.0003	0.0000
339	46.2016	0.1360	7.3532	0.0091	0.0000	0.0009	0.0002	0.0016	0.0000
340	46.4008	0.1354	7.3864	0.0090	0.0000	0.0025	0.0000	0.0028	0.0000
341	46.4200	0.1354	7.3880	0.0090	0.0001	0.0001	0.0018	0.0001	0.0000
342	46.5073	0.1351	7.4019	0.0090	0.0000	0.0053	0.0002	0.0001	0.0000
343	46.5877	0.1349	7.4147	0.0090	0.0000	0.0052	0.0104	0.0001	0.0000
344	46.6540	0.1347	7.4252	0.0095	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0009
345	46.8213	0.1342	7.4518	0.0090	0.0001	0.0000	0.0000	0.0004	0.0003
346	47.0173	0.1336	7.4830	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
347	47.2522	0.1330	7.5204	0.0024	0.0002	0.0006	0.0001	0.0000	0.0007
348	47.2868	0.1329	7.5259	0.0091	0.0000	0.0000	0.0000	0.0013	0.0000
349	47.3760	0.1326	7.5401	0.0093	0.0004	0.0005	0.0000	0.0000	0.0000
350	47.3910	0.1326	7.5425	0.0091	0.0000	0.0017	0.0000	0.0000	0.0000
351	47.4675	0.1325	7.5491	0.0093	0.0000	0.0005	0.0000	0.0000	0.0000
352	47.4347	0.1325	7.5479	0.0090	0.0000	0.0003	0.0000	0.0001	0.0000
353	47.4249	0.1325	7.5479	0.0094	0.0001	0.0010	0.0000	0.0002	0.0000
354	47.5625	0.1321	7.5698	0.0097	0.0004	0.0006	0.0001	0.0000	0.0000
355	47.5897	0.1321	7.5710	0.0092	0.0000	0.0011	0.0003	0.0012	0.0000
356	47.6060	0.1320	7.5767	0.0090	0.0000	0.0001	0.0000	0.0001	0.0000
357	47.6965	0.1317	7.5911	0.0091	0.0007	0.0045	0.0019	0.0004	0.0001
358	47.7318	0.1317	7.5953	0.0090	0.0001	0.0001	0.0000	0.0002	0.0001
359	47.9140	0.1311	7.6389	0.0017	0.0007	0.0005	0.0050	0.0033	0.0000
360	48.0037	0.1309	7.6490	0.0013	0.0001	0.0000	0.0013	0.0009	0.0000
361	48.0430	0.1308	7.6481	0.0095	0.0004	0.0001	0.0006	0.0006	0.0000


Mode	Omega [rad/s]	Period [s]	Freq. [Hz]	Wzd / Wzlot	Wyt / Wytot	Wzd / Wzlot	Wzd_R / Wzlot_R	Wyt_R / Wytot_R	Wzd_R / Wzlot_R
362	48.3686	0.1299	7.6981	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
363	48.5223	0.1295	7.7326	0.0003	0.0005	0.0002	0.0001	0.0002	0.0000
364	48.5448	0.1294	7.7262	0.0009	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0011
365	48.5448	0.1294	7.7262	0.0000	0.0009	0.0000	0.0000	0.0000	0.0015
366	48.5448	0.1294	7.7262	0.0000	0.0009	0.0000	0.0000	0.0000	0.0017
367	48.5662	0.1294	7.7299	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
368	48.6044	0.1293	7.7356	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0000
369	48.6647	0.1286	7.7771	0.0002	0.0002	0.0002	0.0005	0.0001	0.0004
370	48.6804	0.1283	7.7965	0.0001	0.0002	0.0003	0.0004	0.0019	0.0005
371	49.1294	0.1279	7.8192	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0000
372	49.2568	0.1276	7.8385	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0000
373	49.3448	0.1273	7.8535	0.0002	0.0000	0.0002	0.0001	0.0000	0.0001
374	49.8890	0.1269	7.9353	0.0002	0.0003	0.0000	0.0000	0.0001	0.0012
375	49.9680	0.1257	7.9527	0.0007	0.0004	0.0002	0.0001	0.0001	0.0025
376	50.3477	0.1248	8.0131	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0003	0.0000
377	50.4812	0.1247	8.0216	0.0000	0.0001	0.0004	0.0001	0.0003	0.0003
378	50.6174	0.1241	8.0580	0.0002	0.0000	0.0001	0.0000	0.0002	0.0000
379	50.6503	0.1241	8.0613	0.0000	0.0000	0.0005	0.0000	0.0001	0.0000
380	50.6570	0.1241	8.0613	0.0002	0.0000	0.0002	0.0001	0.0007	0.0000
381	51.0594	0.1231	8.1257	0.0000	0.0001	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000
382	51.4174	0.1222	8.1833	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000
383	51.5448	0.1219	8.2036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
384	51.5570	0.1219	8.2057	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
385	51.6007	0.1217	8.2138	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
386	51.6788	0.1216	8.2349	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0002	0.0000
387	51.8006	0.1211	8.2496	0.0000	0.0009	0.0009	0.0001	0.0002	0.0002
388	51.8690	0.1211	8.2552	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
389	51.8790	0.1211	8.2588	0.0000	0.0011	0.0001	0.0178	0.0016	0.0002
390	51.9255	0.1210	8.2642	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0011
391	52.0120	0.1208	8.2780	0.0000	0.0008	0.0006	0.0079	0.0007	0.0001
392	52.0910	0.1206	8.2905	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	0.0000
393	52.1524	0.1205	8.3003	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	0.0000
394	52.2196	0.1203	8.3110	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0000
395	52.4651	0.1198	8.3501	0.0002	0.0000	0.0002	0.0049	0.0000	0.0003
396	52.4807	0.1197	8.3530	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
397	52.7808	0.1190	8.4003	0.0000	0.0004	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
398	52.9193	0.1187	8.4224	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
399	52.9322	0.1187	8.4244	0.0000	0.0000	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000
400	53.1541	0.1182	8.4597	0.0001	0.0000	0.0005	0.0001	0.0000	0.0000
401	53.5418	0.1174	8.5214	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
402	53.7480	0.1169	8.5543	0.0001	0.0005	0.0000	0.0002	0.0000	0.0000
403	54.1521	0.1160	8.6187	0.0000	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
404	54.3680	0.1156	8.6529	0.0001	0.0000	0.0005	0.0000	0.0010	0.0000
405	54.4620	0.1154	8.6629	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
406	54.4728	0.1153	8.6686	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
407	54.6288	0.1150	8.6944	0.0000	0.0000	0.0002	0.0000	0.0004	0.0000
408	54.7283	0.1148	8.7103	0.0003	0.0007	0.0003	0.0008	0.0003	0.0000
409	54.8065	0.1146	8.7230	0.0000	0.0012	0.0003	0.0006	0.0005	0.0011
410	54.8065	0.1146	8.7230	0.0000	0.0012	0.0003	0.0006	0.0005	0.0012
411	54.8065	0.1146	8.7230	0.0000	0.0012	0.0003	0.0005	0.0005	0.0011
412	54.8065	0.1146	8.7230	0.0000	0.0012	0.0003	0.0005	0.0005	0.0012
413	54.8666	0.1145	8.7323	0.0000	0.0000	0.0001	0.0000	0.0001	0.0000
414	54.9723	0.1143	8.7481	0.0001	0.0001	0.0003	0.0014	0.0000	0.0000
415	55.0305	0.1142	8.7587	0.0000	0.0000	0.0003	0.0010	0.0000	0.0000
416	55.1260	0.1140	8.7736	0.0000	0.0004	0.0001	0.0000	0.0002	0.0001
417	55.2948	0.1136	8.8004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000
418	55.3250	0.1136	8.8049	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000
419	55.3317	0.1136	8.8063	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000
420	55.3436	0.1135	8.8082	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
421	55.5805	0.1130	8.8475	0.0002	0.0005	0.0001	0.0000	0.0000	0.0001
422	55.6265	0.1130	8.8532	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
423	55.6729	0.1129	8.8606	0.0002	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
424	55.8175	0.1126	8.8836	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
425	55.8242	0.1126	8.8847	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
426	56.5806	0.1110	9.0065	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002
427	56.6367	0.1109	9.0140	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001
428	56.7461	0.1107	9.0314	0.0000	0.0004	0.0002	0.0008	0.0005	0.0000
429	56.8252	0.1106	9.0440	0.0001	0.0005	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000
430	56.9346	0.1104	9.0614	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002
431	56.9825	0.1103	9.0706	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002
432	57.0362	0.1103	9.0776	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
433	57.0410	0.1102	9.0784	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001
434	57.0457	0.1101	9.0791	0.0000	0.0000	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000
435	57.0558	0.1101	9.0807	0.0001	0.0000	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
436	57.1582	0.1096	9.0972	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
437	57.1707	0.1099	9.0990	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Mode	Omega [rad/s]	Period [s]	Freq. [Hz]	Wd / Wtot	Wyl / Wytot	Wz / Wztot	Wyl_R / Wytot_R	Wyl_R / Wytot_R	Wz_R / Wztot_R
438	57.1846	0.1099	9.1512	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
439	57.2073	0.1098	9.1548	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
440	57.2444	0.1098	9.1187	0.0082	0.0000	0.0002	0.0002	0.0001	0.0000
441	57.4821	0.1093	9.1486	0.0090	0.0001	0.0009	0.0012	0.0003	0.0000
442	57.4842	0.1093	9.1505	0.0090	0.0001	0.0009	0.0013	0.0003	0.0000
443	57.5815	0.1093	9.1517	0.0090	0.0000	0.0007	0.0011	0.0002	0.0000
444	57.5176	0.1092	9.1542	0.0090	0.0001	0.0008	0.0013	0.0001	0.0000
445	57.5243	0.1092	9.1553	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
446	57.5418	0.1092	9.1581	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
447	57.5762	0.1091	9.1635	0.0090	0.0000	0.0003	0.0004	0.0003	0.0000
448	57.5812	0.1091	9.1643	0.0091	0.0001	0.0002	0.0000	0.0003	0.0000
449	57.7387	0.1088	9.1894	0.0093	0.0002	0.0001	0.0002	0.0000	0.0000
450	57.8249	0.1087	9.2031	0.0022	0.0012	0.0000	0.0019	0.0025	0.0000
451	58.0966	0.1082	9.2463	0.0094	0.0004	0.0001	0.0006	0.0002	0.0007
452	58.2366	0.1079	9.2686	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
453	58.3491	0.1077	9.2865	0.0091	0.0000	0.0000	0.0002	0.0000	0.0003
454	58.3754	0.1076	9.2907	0.0090	0.0001	0.0001	0.0000	0.0005	0.0002
455	58.7203	0.1070	9.3456	0.0091	0.0009	0.0000	0.0000	0.0007	0.0001
456	58.7393	0.1070	9.3487	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
457	58.7785	0.1069	9.3549	0.0090	0.0005	0.0000	0.0002	0.0000	0.0001
458	58.8528	0.1068	9.3667	0.0090	0.0005	0.0002	0.0014	0.0000	0.0001
459	59.0565	0.1064	9.3991	0.0012	0.0000	0.0000	0.0013	0.0075	0.0004
460	59.4739	0.1058	9.4835	0.0090	0.0011	0.0009	0.0009	0.0024	0.0001
461	60.2891	0.1042	9.5923	0.0097	0.0006	0.0001	0.0006	0.0007	0.0000
462	60.2891	0.1042	9.5923	0.0097	0.0006	0.0003	0.0005	0.0006	0.0000
463	60.2891	0.1042	9.5923	0.0097	0.0006	0.0001	0.0006	0.0006	0.0000
464	60.3776	0.1041	9.6094	0.0091	0.0001	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
465	61.2112	0.1028	9.7421	0.0092	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
466	61.4150	0.1023	9.7745	0.0091	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
467	61.7425	0.1018	9.8246	0.0098	0.0005	0.0003	0.0006	0.0007	0.0000
468	62.0722	0.1012	9.8791	0.0092	0.0000	0.0001	0.0000	0.0015	0.0000
469	62.1742	0.1011	9.8953	0.0090	0.0000	0.0009	0.0002	0.0007	0.0000
470	62.2400	0.1010	9.9058	0.0091	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0001
471	62.4847	0.1007	9.9320	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
472	62.4382	0.1006	9.9323	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
473	62.6386	0.1002	9.9692	0.0091	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
474	62.8499	0.1000	10.0029	0.0091	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
475	62.8564	0.1000	10.0040	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
476	62.8841	0.0999	10.0083	0.0013	0.0013	0.0002	0.0000	0.0000	0.0028
477	62.9800	0.0998	10.0236	0.0090	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
478	63.1166	0.0995	10.0453	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
479	63.1794	0.0994	10.0553	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
480	63.2246	0.0994	10.0625	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
481	63.2674	0.0993	10.0693	0.0090	0.0001	0.0000	0.0000	0.0001	0.0000
482	63.3709	0.0991	10.0858	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
483	63.4478	0.0990	10.0980	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
484	63.5273	0.0989	10.1107	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
485	63.6321	0.0987	10.1274	0.0091	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
486	63.6648	0.0987	10.1326	0.0091	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
487	63.7353	0.0986	10.1438	0.0014	0.0007	0.0000	0.0001	0.0003	0.0022
488	63.7470	0.0986	10.1456	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
489	63.8559	0.0984	10.1630	0.0095	0.0001	0.0006	0.0002	0.0016	0.0001
490	64.3803	0.0976	10.2464	0.0090	0.0001	0.0003	0.0004	0.0001	0.0000
491	64.4135	0.0975	10.2517	0.0090	0.0001	0.0004	0.0004	0.0000	0.0000
492	64.4243	0.0975	10.2534	0.0090	0.0002	0.0003	0.0005	0.0002	0.0001
493	64.4552	0.0975	10.2584	0.0090	0.0002	0.0003	0.0005	0.0000	0.0000
494	64.4558	0.0975	10.2585	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
495	64.4930	0.0974	10.2644	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
496	64.6444	0.0972	10.2885	0.0091	0.0000	0.0001	0.0006	0.0002	0.0001
497	64.6873	0.0971	10.2969	0.0092	0.0001	0.0001	0.0000	0.0001	0.0001
498	64.7862	0.0970	10.3079	0.0017	0.0004	0.0002	0.0001	0.0004	0.0010
499	64.7866	0.0970	10.3127	0.0090	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0006
500	64.8590	0.0969	10.3228	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001
				0.6287	0.4807	0.5088	0.4391	0.4622	0.7989


Uočavamo kako nije aktivirano 90 % mase u niti jednom smjeru. U x smjeru je aktivirano 62.87 % mase, a u y smjeru 49.03 % mase. Stoga je potrebno sve rezne sile od potresnih kombinacija uvaćati u odnosu postotka aktivirane mase tj. za x smjer za vrijednost $1/0.6287=1,591$, a za y smjer za vrijednost $1/0.4903=2.44$. Ovdje je to napravljeno na način da je u programu uključena opcija Missing mass in modes koja automatski uvećava sve sile na gore opisani način.

11.4. Prikaz prva tri vlastita vektora

Slika 11.1: 1. mod translacija u smjeru globalne osi x



Slika 11.2: .2. mod translacija u smjeru globalne osi y



Slika 11.3.: 3. mod torzija oko globalne osi z

12. PRORAČUN VERTIKALNIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE

12.1. Proračun stupova

Stupovi su u modelu modelirani kao 1D štapni elementi. Prostorni model je proračunat na uobičajene i izvanredne kombinacije iz kojih su izvučene maksimalne rezne sile. Razlikujemo četiri pozicije stupova u modelu. Stupovi se izvode po segmentima kao prefabricirani polumontažni elementi koji se povezuju prilikom montaže na licu mjesta (slučaj kod stupova pozicije S2) dok se stupovi pozicija S1, S3 i S4 montiraju kao montažni elementi.

Unutarnji stupovi pozicije S1 na koje se oslanja donji prsten tribina stadiona imaju visinu 7.0 m te kvadratni poprečni presjek dimenzija 100x100 cm. Dimenzionirani su na uobičajenu i izvanrednu kombinaciju. Iznimno kao pozicija S1a su tri stupa visine 12 m koji se nalaze na krajnjim dijelovima stadiona.

Vanjski stupovi pozicije S2 na koje se oslanja gornji prsten tribina stadiona i krovna konstrukcija nadstrešnice stadiona imaju složenu geometriju. Sastoje se od uspravnog dijela stupa (okomit na podlogu) dimenzija pravokutnog poprečnog presjeka 100x200 cm, od izlomljenog djela pri vrhu stupa ukupne duljine 8.94 m koji je zadan zbog zahtjeva većeg nagiba sajle koje pridržavaju nadstrešnicu a sve kako bi se izbjeglo dodatno povećavanje visine stupa. Dimenzija pravokutnog poprečnog presjeka je 100x200 cm. Krak stupa koji se na visini od 12 m oslanja na uspravni dio stupa ima dimenzije pravokutnog poprečnog presjeka 80x100 cm ukupne visine 10.57 m. Svi dijelovi stupa pozicije S2 dimenzionirani su na uobičajenu i izvanrednu kombinaciju opterećenja.

Stupovi pozicije S3 su elementi konstrukcije koji su postavljeni na mjestima oslanjanja podesta vanjskih stubišta donjeg prstena stadiona te imaju kvadratni poprečni presjek dimenzija 50x50 cm a visine su 3.39 m , dimenzionirani su na uobičajenu i izvanrednu kombinaciju.

Stupovi pozicije S4 su elementi konstrukcije koji su postavljeni na mjestima oslanjanja podesta vanjskih stubišta gornjeg prstena stadiona te imaju kvadratni poprečni presjek dimenzija 50x50 cm a visine su 4 m , dimenzionirani su na uobičajenu i izvanrednu kombinaciju.

AB stupovi su svi napravljeni od betona C 35/45 te armirani armaturom B500B. Zaštitni sloj betona do armature iznosi 3,5 cm.

Proračun stupova proveden je pomoću programskog paketa AspalathosSectionDesign. Pretpostavljena je armatura u stupu te je za nekoliko različitih profila armaturnih šipki izračunata granična nosivost stupa za zadani poprečni presjek i odabranu armaturu. Potom je u programu Microsoft Excel napravljen dijagram nosivosti stupa sa podacima dobivenim iz SectionDesigna. Nanošenjem maksimalnih reznih sila (kombinacija M i N) na graf nosivosti utvrđeno je koji profil armature zadovoljava.

Pri proračunu je u obzir uzet i utjecaj vitkosti stupa približnim postupkom prema EC-2 na način da su dobiveni momenti iz modela uvećani za određenu vrijednost ψ .

$$C35/45 \rightarrow E = 9500 \cdot \sqrt[3]{f_{ck} + 8} = 32 \text{ GPa}$$

$$E_{\varphi} = \frac{E}{1 + \varphi}$$

$$N_e = \pi^2 \cdot \frac{E_{\varphi} \cdot I}{l_i^2}$$

$$\psi = \frac{1}{1 - \frac{N}{N_e}}$$


$$M_{računski} = \psi \cdot M_{očítani}$$

12.1.1. Proračun stupova pozicije S1(unutarnji stupovi na koje se oslanja donji prsten tribina)


12.1.1.1. Rezne sile

- Uobičajena kombinacija opterećenja


Slika 12.1. $N_{max}, M_{pripadni}$ -prikaz N




Slika 12.2. $N_{max}, M_{pripadni}$ -prikaz M



Slika 12.3. $M_{max}N_{pripadni}$ -prikaz M



Slika 12.4. $M_{max}N_{pripadni}$ -prikaz N



11.1.1.2. Dimenzioniranje stupova na savijanje i uzdužnu silu

$$C35/45 \rightarrow E = 9500 \cdot \sqrt[3]{35 + 8} = 32 \text{ GPa}$$

$$E_\varphi = \frac{E}{1 + \varphi} = \frac{32000}{1 + 2,4} = 9411,76 \text{ MPa}$$



$$I = \frac{bxh^3}{12} = \frac{1x1^3}{12} = 0,0833 \text{ m}^4$$



$$l_i = 1,4 \cdot h_0 = 1,4 \cdot 7 \text{ m} = 9,80 \text{ m}$$

$$N_e = \pi^2 \cdot \frac{E_\varphi \cdot I}{l_i^2} = \pi^2 \cdot \frac{9411,76 \cdot 0,0833 \cdot 1000}{9,80^2} = 80568,16 \text{ kN}$$


$$\psi = \frac{1}{1 - \gamma \cdot \frac{N}{N_e}}$$

$$M_{\text{računski}} = \psi \cdot M_{\text{očitani}}$$

Izvanredna kombinacija opterećenja*Slika 12.5. $N_{max}, M_{pripadni}$ -prikaz N* *Slika 12.6. $N_{max}, M_{pripadni}$ -prikaz M* 


Slika 12.7. $M_{max}, N_{pripadni}$ -prikaz M Slika 12.8. $M_{max}, N_{pripadni}$ -prikaz N 

		N(kN)	M I.reda(kNm)	ψ	M II.reda (kNm)
Uobičajena kombinacija	Nmax,Mprip.	-3627,6	1184,73	1,05	1240,41
	Mmax,Nprip.	-3342,11	6200,16	1,04	6448,17
Izvanredna kombinacija	Nmax,Mprip.	-2317,68	4147,84	1,03	4272,28
	Mmax,Nprip.	-2317,68	4147,84	1,03	4272,28



Slika 12.9. Poprečni presjek stupa


Dijagram nosivosti stupova



Odabrana armatura u stupu: 28 ϕ 40 (175.93 cm²)

$$A_{s,min} = 0,1\% \cdot A_c = 0,1 \cdot \frac{10000}{100} = 10,0 \text{ cm}^2$$
$$A_{s,max} = 2,0\% \cdot A_c = 2,0 \cdot 10000/100 = 200 \text{ cm}^2$$
$$A_{s,min} < A_s < A_{s,max}$$

12.1.1.3. Dimenzioniranje stupova na poprečnu silu



Slika 11.10. V

$$V_{Ed} = 1211.59 \text{ kN}$$

C 35/45

 $V_{Ed} = 1211.59 \text{ kN}$ $N_{Ed} = 3627.12 \text{ kN}$

$$V_{Rd,c} = \left[C_{Rdc} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

$$k = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{970}} = 1.45 \leq 2.0 \Rightarrow k = 1.45$$

$$k_1 = 0.15$$

$$\sigma_{cp} = N_{Ed} / A_c = 3627.12 / 10000 = 0.36 \text{ kN} / \text{cm}^2$$

$$C_{Rdc} = 0.18 / \gamma_c = 0.18 / 1.5 = 0.12$$

$$\sum A_s = 28 \varnothing 40 = 175,93 \text{ cm}^2$$

$$\rho_l = \frac{\sum A_s}{A_c} = \frac{175,93}{10000} = 0.0175$$

$$V_{Rd,c} = \left[0.12 \cdot 1.45 \cdot (100 \cdot 0.0175 \cdot 35.0)^{1/3} + 0.15 \cdot 0.36 \right] 1000 \cdot 970$$

$$V_{Rd,c} = 717688,41 \text{ N} = 717,69 \text{ kN}$$

$V_{Rd,c}$ mora biti veća od:

$$V_{Rd,c} \geq \left[v_{\min} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

$$k_1 = 0.15$$

$$v_{\min} = 0.035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0.035 \cdot 1.45^{3/2} \cdot 35.0^{1/2} = 0.27$$

$$\sigma_{cp} = N_{sd} / A_c = 0,36 \text{ kN} / \text{cm}^2$$

$$V_{Rd,c} \geq (0.27 + 0,15 \cdot 0,36) \cdot 970 \cdot 1000$$

$$V_{Rd,c} \geq 314280 \text{ N} = 314,28 \text{ kN}$$

Pa je i taj uvjet zadovoljen

$$V_{Ed,max} = V_{Ed} = 1211,59 \text{ kN}$$

$$V_{Rd,max} = 0.5 \cdot \nu \cdot b_w \cdot d \cdot f_{cd}$$

$$\nu = 0.6 \left[1.0 - \frac{f_{ck}}{250} \right] = 0.6 \left[1.0 - \frac{35}{250} \right] = 0.516$$

$$V_{Rd,max} = 0.5 \cdot 0.516 \cdot 970 \cdot 1000 \cdot 23.3 = 5831058 \text{ N} = 5831,06 \text{ kN} > V_{Ed,max} = V_{Ed}$$

$$V_{Ed,max} / V_{Rd,max} = 1211,59 / 5831,06 \approx 0.04 \Rightarrow V_{Ed} = 0.21 V_{Rd,max}$$

$$s_{max} = \min \{ 0.75 \cdot d; 30.0 \text{ cm} \} =$$

$$\min \{ 0.75 \cdot 97 = 72.75; 30.0 \} \Rightarrow s_{max} = 30 \text{ cm}$$

$$\rho_{min} = 0.001$$

$$A_{sw,min} = \frac{\rho_{min} \cdot s_w \cdot b_w}{m} = \frac{0.001 \cdot 30 \cdot 100}{2} = 1.5 \text{ cm}^2$$

Odabrane minimalne spone: Ø14/30 ($A_{sw}=1.54 \text{ cm}^2$)

$$f_{ywd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; \quad B 500B \Rightarrow f_{ywd} = \frac{500}{1.15} = 434.8 \text{ MPa} = 43.48 \text{ kN/cm}^2$$

$$V_{Rd} = V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot m \cdot ctg \theta$$

$$V_{Rd,s} = \frac{1.54}{30} \cdot (0.9 \cdot 100) \cdot 43.48 \cdot 2 = 401,76 \text{ kN}$$

$$V_{Ed} > V_{Rd}$$


Na mjestu maksimalne poprečne sile:

$$s_w \leq \frac{m \cdot A_{sw} \cdot f_{yw,d} \cdot z}{V_{Ed}} = \frac{2 \cdot 1.54 \cdot 43.5 \cdot (0.9 \cdot 100)}{1211,59} = 9,95 \text{ cm}$$

Postaviti spone Ø14/9 ($A_{sw}=1.54 \text{ cm}^2$)

12.1.1.5. Kontrola naprezanja u stupu za GSU

Naprezanja u betonu za kombinaciju opterećenja za granično stanje uporabljivosti ograničavamo na vrijednost $\sigma_c \leq 0,45 \cdot f_{ck}$



Slika 12.11. M-GSU



$$\sigma_c = \frac{N_{Ed,max}}{A_c} = \frac{2517,74}{10000} = 0,25 \text{ kN/cm}^2 < 0,45 \cdot f_{ck} = 0,45 \cdot 3,5 = 1,575 \text{ kN/cm}^2$$

→ Naprezanja zadovoljavaju!


12.1.2. Proračun stupova pozicije S2

12.1.2.1. Rezne sile


○ Uobičajena kombinacija

Slika 12.12. $N_{max}, M_{pripadni}$ -prikaz N Slika 12.13. $N_{max}, M_{pripadni}$ -prikaz M 



Slika 12.14. $M_{max}, N_{pripadni}$ -prikaz M





Slika 12.15. $M_{max}, N_{pripadni}$ -prikaz N



○ Izvanredna kombinacija

Slika 12.16. $N_{max}, M_{pripadni}$ -prikaz N Slika 12.17. $N_{max}, M_{pripadni}$ -prikaz M 

Slika 12.18. $M_{max}, N_{pripadni}$ -prikaz M Slika 12.19. $M_{max}, N_{pripadni}$ -prikaz N 

12.1.2.2. Dimenzioniranje stupova na savijanje i uzdužnu silu

$$C35/45 \rightarrow E = 9500 \cdot \sqrt[3]{35 + 8} = 32 \text{ GPa}$$

$$E_\varphi = \frac{E}{1 + \varphi} = \frac{3200}{1 + 2,4} = 9411,76 \text{ MPa}$$

$$I = \frac{b \cdot h^3}{12} = \frac{1 \cdot 2^3}{12} = 0,667 \text{ m}^4$$


$$l_i = 1,4 \cdot h_0 = 1,4 \cdot 23 \text{ m} = 32,2 \text{ m}$$

$$N_e = \pi^2 \cdot \frac{E_\varphi \cdot I}{l_i^2} = \pi^2 \cdot \frac{9411,76 \cdot 0,667 \cdot 1000}{32,2^2} = 59756,44 \text{ kN}$$


$$\psi = \frac{1}{1 - \frac{N}{N_e}}$$

$$M_{\text{računski}} = \psi \cdot M_{\text{očitani}}$$

		N(kN)	M I.reda(kNm)	ψ	M II.reda (kNm)
Uobičajena kombinacija	Nmax,Mprip.	-12895,91	12487,44	1,27	15859,05
	Mmax,Nprip.	-2111,53	14352,09	1,02	14639,13
Izvanredna kombinacija	Nmax,Mprip.	-2918,28	301,83	1,07	322,96
	Mmax,Nprip.	-500,45	15262,06	1,04	15872,54



Slika 12.20. Poprečni presjek stupa




Odabrana armatura u stupu: $40\phi 36$ ($407,20\text{ cm}^2$)

$$A_{s,min} = 0,1\% \cdot A_c = 0,1 \cdot 150 \cdot \frac{150}{100} = 22,50\text{ cm}^2$$

$$A_{s,max} = 2,0\% \cdot A_c = 2,0 \cdot 150 \cdot \frac{150}{100} = 450\text{ cm}^2$$

$$A_{s,min} < A_s < A_{s,max}$$

12.1.2.3. Dimenzioniranje stupova na poprečnu silu

Slika 12.21.. V

C 35/45

 $V_{Ed} = 2086,93 \text{ kN}$ $N_{Ed} = 2918,28 \text{ kN}$

$$V_{Rd,c} = \left[C_{Rdc} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

$$k = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{1470}} = 1.36 \leq 2.0 \Rightarrow k = 1.36$$

$$k_1 = 0.15$$

$$\sigma_{cp} = N_{Ed} / A_c = 2918,28 / 17600 = 0,16 \text{ kN} / \text{cm}^2$$

$$C_{Rdc} = 0.18 / \gamma_c = 0.18 / 1.5 = 0.12$$

$$\sum A_s = 40 \varnothing 36 = 407,20 \text{ cm}^2$$

$$\rho_l = \frac{\sum A_s}{A_c} = \frac{407,20}{17600} = 0.023$$

$$V_{Rd,c} = \left[0.12 \cdot 1.36 \cdot (100 \cdot 0.023 \cdot 35.0)^{1/3} + 0.15 \cdot 0.16 \right] \cdot 1500 \cdot 1470$$

$$V_{Rd,c} = 1606716,152 \text{ N} = 1606,72 \text{ kN}$$

$V_{Rd,c}$ mora biti veća od:

$$V_{Rd,c} \geq \left[v_{\min} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

$$k_1 = 0.15$$

$$v_{\min} = 0.035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0.035 \cdot 1.36^{3/2} \cdot 35.0^{1/2} = 0.32$$

$$\sigma_{cp} = N_{sd} / A_c = 0.16 \text{ kN} / \text{cm}^2$$

$$V_{Rd,c} \geq (0.32 + 0,15 \cdot 0,16) \cdot 1500 \cdot 1470$$

$$V_{Rd,c} \geq 758520 \text{ N} = 758,52 \text{ kN}$$

$$V_{Ed,max} = V_{Ed} = 2086,93 \text{ kN}$$

$$V_{Rd,max} = 0.5 \cdot \nu \cdot b_w \cdot d \cdot f_{cd}$$

$$\nu = 0.6 \left[1.0 - \frac{f_{ck}}{250} \right] = 0.6 \left[1.0 - \frac{35}{250} \right] = 0.516$$

$$V_{Rd,max} = 0.5 \cdot 0.516 \cdot 1500 \cdot 1470 \cdot 23.3 = 13255137 \text{ N} = 13255,14 \text{ kN} \quad V_{Ed,max} > V_{Ed}$$

$$V_{Ed,max} = V_{Ed} = 2089,93 \text{ kN} < V_{Rd,c}$$

Potreban je proračun za poprečnu armaturu.

$$V_{Ed,max} / V_{Rd,max} = 2086,93 / 13255 \approx 0.157 \Rightarrow V_{Ed} = 0.157 V_{Rd,max}$$

$$s_{max} = \min \{ 0.75 \cdot d; 30.0 \text{ cm} \} =$$

$$\min \{ 0.75 \cdot 147 = 110.25; 30.0 \} \Rightarrow s_{max} = 30 \text{ cm}$$

$$\rho_{min} = 0.001$$

$$A_{sw,min} = \frac{\rho_{min} \cdot s_w \cdot b_w}{m} = \frac{0.001 \cdot 30 \cdot 150}{2} = 2.25 \text{ cm}^2$$

Odabrane minimalne spone: Ø18/30 ($A_{sw}=2.54 \text{ cm}^2$)

$$f_{ywd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; \quad B 500B \Rightarrow f_{ywd} = \frac{500}{1.15} = 434.8 \text{ MPa} = 43.48 \text{ kN/cm}^2$$

$$V_{Rd} = V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot m \cdot ctg \theta$$

$$V_{Rd,s} = \frac{2.54}{30} \cdot (0.9 \cdot 150) \cdot 43.48 \cdot 2 = 993,95 \text{ kN}$$

$$V_{Ed} > V_{Rd}$$


Na mjestu maksimalne poprečne sile:

$$s_w \leq \frac{m \cdot A_{sw} \cdot f_{yw,d} \cdot z}{V_{Ed}} = \frac{2 \cdot 2.54 \cdot 43.5 \cdot (0.9 \cdot 150)}{2086,93} = 14,29 \text{ cm}$$

Postaviti spone Ø18/14 ($A_{sw}=2.54 \text{ cm}^2$)

12.1.2.5. Kontrola naprezanja u stupu za GSU

Naprezanja u betonu za kombinaciju opterećenja za granično stanje uporabljivosti ograničavamo na vrijednost $\sigma_c \leq 0,45 \cdot f_{ck}$



Slika 12.22. M-GSU



$$\sigma_c = \frac{N_{Ed,max}}{A_c} = \frac{7099,28}{17600} = 0,40 \text{ kN/cm}^2 < 0,45 \cdot f_{ck} = 0,45 \cdot 3,5 = 1,57 \text{ kN/cm}^2$$

→ Naprezanja zadovoljavaju!


12.1.3. Proračun stupova pozicije S3

12.1.3.1. Rezne sile


- **Uobičajena kombinacija**

Slika 12.23. $N_{max}, M_{pripadni}$ -prikaz N Slika 12.24. $N_{max}, M_{pripadni}$ -prikaz M 

Slika 12.25. $M_{max}, N_{pripadni}$ -prikaz M




Slika 12.26. $M_{max}, N_{pripadni}$ -prikaz N



- Izvanredna kombinacija


Slika 12.27. $N_{max}, M_{pripadni}$ -prikaz N



Slika 12.28. $N_{max}, M_{pripadni}$ -prikaz M



Slika 12.29. $M_{max}, N_{pripadni}$ -prikaz M



Slika 12.30. $M_{max}, N_{pripadni}$ -prikaz N



12.1.3.2. Dimenzioniranje stupova na savijanje i uzdužnu silu

$$C35/45 \rightarrow E = 9500 \cdot \sqrt[3]{35 + 8} = 32 \text{ GPa}$$

$$E_\varphi = \frac{E}{1 + \varphi} = \frac{3200}{1 + 2,4} = 9411,76 \text{ MPa}$$

$$I = \frac{a^4}{12} = \frac{0,5^4}{12} = 0,00520 \text{ m}^4$$


$$l_i = 1,4 \cdot h_0 = 1,4 \cdot 3,39 \text{ m} = 4,75 \text{ m}$$

$$N_e = \pi^2 \cdot \frac{E_\varphi \cdot I}{l_i^2} = \pi^2 \cdot \frac{9411,76 \cdot 0,00520 \cdot 1000}{4,75^2} = 2169,14 \text{ kN}$$


$$\psi = \frac{1}{1 - \gamma \cdot \frac{N}{N_e}}$$

$$M_{\text{računski}} = \psi \cdot M_{\text{očitani}}$$

		N(kN)	M I.reda(kNm)	ψ	M II.reda(kNm)
Uobičajena kombinacija	Nmax,Mprip.	-1635,02	99,42	4,06	403,65
	Mmax,Nprip.	-1056,37	1413,82	1,94	2742,81
Izvanredna kombinacija	Nmax,Mprip.	-881,02	37,86	1,68	63,60
	Mmax,Nprip.	-630,49	847,94	1,40	1187,12



Slika 12.31. Poprečni presjek stupa




Odabrana armatura u stupu: 16 ϕ 18 (40.64 cm²)

$$A_{s,min} = 0,1\% \cdot A_c = 0,1 \cdot 50 \cdot \frac{50}{100} = 2,50 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,max} = 2,0\% \cdot A_c = 2,0 \cdot 50 \cdot \frac{50}{100} = 50 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,min} < A_s < A_{s,max}$$

12.1.3.3. Dimenzioniranje stupa na poprečnu silu



Slika 11.33. V

<p>C 35/45</p> <p>$V_{Ed} = 639,60 \text{ kN}$</p> <p>$N_{Ed} = 1635,02 \text{ kN}$</p>	$V_{Rd,c} = \left[C_{Rdc} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$ $k = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{470}} = 1.65 \leq 2.0 \Rightarrow k = 1.65$ $k_1 = 0.15$ $\sigma_{cp} = N_{Ed} / A_c = 1635,02 / (50 \cdot 50) = 0,65 \text{ kN} / \text{cm}^2$ $C_{Rdc} = 0.18 / \gamma_c = 0.18 / 1.5 = 0.12$ $\sum A_s = 16\phi 18 = 40,64 \text{ cm}^2$ $\rho_l = \frac{\sum A_s}{A_c} = 0.0163$ $V_{Rd,c} = \left[0.12 \cdot 1.65 \cdot (100 \cdot 0.0163 \cdot 35.0)^{1/3} + 0.15 \cdot 0.65 \right] \cdot 500 \cdot 470$ $V_{Rd,c} = 202035,60 = 202,04 \text{ kN}$ <p>$V_{Rd,c}$ mora biti veća od:</p> $V_{Rd,c} \geq \left[v_{\min} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$ $k_1 = 0.15$ $v_{\min} = 0.035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0.035 \cdot 1.65^{3/2} \cdot 35.0^{1/2} = 0.44$ $\sigma_{cp} = N_{sd} / A_c = 0.65 \text{ kN} / \text{cm}^2$ $V_{Rd,c} \geq (0.44 + 0,15 \cdot 0,65) \cdot 500 \cdot 470$ $V_{Rd,c} \geq 126312,50 \text{ N} = 126,31 \text{ kN}$
---	--

$$V_{Ed,max} = V_{Ed} = 639,60 \text{ kN}$$

$$V_{Rd,max} = 0.5 \cdot \nu \cdot b_w \cdot d \cdot f_{cd}$$

$$\nu = 0.6 \left[1.0 - \frac{f_{ck}}{250} \right] = 0.6 \left[1.0 - \frac{35}{250} \right] = 0.516$$

$$V_{Rd,max} = 0.5 \cdot 0.516 \cdot 500 \cdot 470 \cdot 23.3 = 1412679,00 \text{ N} = 1412,67 \text{ kN} > V_{Ed,max} = V_{Ed}$$

$$V_{Ed,max} = V_{Ed} = 639,60 \text{ kN} < V_{Rd,c}$$

Potreban je proračun za poprečnu armaturu.

$$V_{Ed,max} / V_{Rd,max} = 639,60 / 1412,67 \approx 0.453 \Rightarrow V_{Ed} = 0.453 V_{Rd,max}$$

$$s_{max} = \min \{ 0.75 \cdot d; 30.0 \text{ cm} \} =$$

$$\min \{ 0.75 \cdot 470 = 352.50; 30.0 \} \Rightarrow s_{max} = 30 \text{ cm}$$

$$\rho_{min} = 0.001$$

$$A_{sw,min} = \frac{\rho_{min} \cdot s_w \cdot b_w}{m} = \frac{0.001 \cdot 30 \cdot 50}{2} = 0.75 \text{ cm}^2$$

Odabrane minimalne spone: Ø10/30 ($A_{sw}=0.79 \text{ cm}^2$)

$$f_{ywd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; \quad B 500B \Rightarrow f_{ywd} = \frac{500}{1.15} = 434.8 \text{ MPa} = 43.48 \text{ kN/cm}^2$$

$$V_{Rd} = V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot m \cdot ctg \theta$$

$$V_{Rd,s} = \frac{0.79}{30} \cdot (0.9 \cdot 50) \cdot 43.48 \cdot 2 = 103.05 \text{ kN}$$

$$V_{Ed} > V_{Rd}$$

Na mjestu maksimalne poprečne sile:

$$s_w \leq \frac{m \cdot A_{sw} \cdot f_{yw,d} \cdot z}{V_{Ed}} = \frac{2 \cdot 0.79 \cdot 43.5 \cdot (0.9 \cdot 50)}{639,60} = 4.84 \text{ cm}$$

Postaviti spone Ø10/4 ($A_{sw}=0.79 \text{ cm}^2$)

12.1.3.5. Kontrola naprezanja u stupu za GSU

Naprezanja u betonu za kombinaciju opterećenja za granično stanje uporabljivosti ograničavamo na vrijednost $\sigma_c \leq 0,45 \cdot f_{ck}$



Slika 12.34. M-GSU

$$\sigma_c = \frac{N_{Ed,max}}{A_c} = \frac{959,06}{50 * 50} = 0,38 \text{ kN/cm}^2 < 0,45 \cdot f_{ck} = 0,45 \cdot 3,5 = 1,575 \text{ kN/cm}^2$$



→ Naprezanja zadovoljavaju!

12.1.4. Proračun stupova pozicije S4

12.1.4.1. Rezne sile



- **Uobičajena kombinacija**

Slika 12.35. $N_{max}, M_{pripadni}$ -prikaz N Slika 12.36. $N_{max}, M_{pripadni}$ -prikaz M 

Slika 12.37. $M_{max}, N_{pripadni}$ -prikaz M Slika 12.38. $M_{max}, N_{pripadni}$ -prikaz N 

○ Izvanredna kombinacija

Slika 12.39. $N_{max}, M_{pripadni}$ -prikaz N Slika 12.40. $N_{max}, M_{pripadni}$ -prikaz M 

Slika 12.41. $M_{max}, N_{pripadni}$ -prikaz M Slika 12.42. $M_{max}, N_{pripadni}$ -prikaz N 

12.1.4.2. Dimenzioniranje stupova na savijanje i uzdužnu silu

$$C30/37 \rightarrow E = 9500 \cdot \sqrt[3]{30 + 8} = 32 \text{ GPa}$$

$$E_\varphi = \frac{E}{1 + \varphi} = \frac{3200}{1 + 2,4} = 9411,76 \text{ MPa}$$

$$I = \frac{a^4}{12} = \frac{0,50^4}{12} = 0,00520 \text{ m}^4$$


$$l_i = 1,4 \cdot h_0 = 1,4 \cdot 3,39 \text{ m} = 4,75 \text{ m}$$

$$N_e = \pi^2 \cdot \frac{E_\varphi \cdot I}{l_i^2} = \pi^2 \cdot \frac{9411,76 \cdot 0,00520 \cdot 1000}{4,75^2} = 21408,52 \text{ kN}$$


$$\psi = \frac{1}{1 - \gamma \cdot \frac{N}{N_e}}$$

$$M_{\text{računski}} = \psi \cdot M_{\text{očitani}}$$

		N(kN)	M I.reda(kNm)	ψ	M II.reda (kNm)
Uobičajena kombinacija	Nmax,Mprip.	-5913,71	639,6	4,06	2596,78
	Mmax,Nprip.	-408,31	1181,4	1,94	2291,92
Izvanredna kombinacija	Nmax,Mprip.	-3329,19	342,31	1,68	575,08
	Mmax,Nprip.	-2134,21	659,84	1,40	923,78



Slika 12.46. Poprečni presjek stupa




Odabrana armatura u stupu: 16 ϕ 16 (32,80 cm²)

$$A_{s,min} = 0,1\% \cdot A_c = 0,1 \cdot 50 \cdot \frac{50}{100} = 2,50 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,max} = 2,0\% \cdot A_c = 2,0 \cdot 50 \cdot \frac{50}{100} = 50 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,min} < A_s < A_{s,max}$$

12.1.4.3. Dimenzioniranje stupa na poprečnu silu



Slika 11.48.. V

C 35/45

 $V_{Ed} = 623,80 \text{ kN}$ $N_{Ed} = 2134,21 \text{ kN}$

$$V_{Rd,c} = \left[C_{Rdc} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

$$k = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{470}} = 1.65 \leq 2.0 \Rightarrow k = 1.65$$

$$k_1 = 0.15$$

$$\sigma_{cp} = N_{Ed} / A_c = 2134,21 / (50 \cdot 50) = 0,85 \text{ kN} / \text{cm}^2$$

$$C_{Rdc} = 0.18 / \gamma_c = 0.18 / 1.5 = 0.12$$

$$\sum A_s = 16 \phi 16 = 32,80 \text{ cm}^2$$

$$\rho_l = \frac{\sum A_s}{A_c} = 0.01312$$

$$V_{Rd,c} = \left[0.12 \cdot 1.65 \cdot (100 \cdot 0.01312 \cdot 35.0)^{1/3} + 0.15 \cdot 0.85 \right] \cdot 500 \cdot 470$$

$$V_{Rd,c} = 196585,01 = 196,58 \text{ kN}$$

 $V_{Rd,c}$ mora biti veća od:

$$V_{Rd,c} \geq \left[v_{\min} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

$$k_1 = 0.15$$

$$v_{\min} = 0.035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0.035 \cdot 1.65^{3/2} \cdot 35.0^{1/2} = 0.44$$

$$\sigma_{cp} = N_{sd} / A_c = 0.85 \text{ kN} / \text{cm}^2$$

$$V_{Rd,c} \geq (0.44 + 0,15 \cdot 0,85) \cdot 500 \cdot 470$$

$$V_{Rd,c} \geq 133362,50 \text{ N} = 133,36 \text{ kN}$$

$$V_{Ed,max} = V_{Ed} = 623,80 \text{ kN}$$

$$V_{Rd,max} = 0.5 \cdot \nu \cdot b_w \cdot d \cdot f_{cd}$$

$$\nu = 0.6 \left[1.0 - \frac{f_{ck}}{250} \right] = 0.6 \left[1.0 - \frac{35}{250} \right] = 0.516$$

$$V_{Rd,max} = 0.5 \cdot 0.516 \cdot 500 \cdot 470 \cdot 23.3 = 1412679,00 \text{ N} = 1412,67 \text{ kN} > V_{Ed,max} = V_{Ed}$$

$$V_{Ed,max} = V_{Ed} = 623,80 \text{ kN} < V_{Rd,c}$$

Potreban je proračun za poprečnu armaturu.

$$V_{Ed,max} / V_{Rd,max} = 632,80 / 1412,67 \approx 0.453 \Rightarrow V_{Ed} = 0.453 V_{Rd,max}$$

$$s_{max} = \min \{ 0.75 \cdot d; 30.0 \text{ cm} \} =$$

$$\min \{ 0.75 \cdot 470 = 352.50; 30.0 \} \Rightarrow s_{max} = 30 \text{ cm}$$

$$\rho_{min} = 0.001$$

$$A_{sw,min} = \frac{\rho_{min} \cdot s_w \cdot b_w}{m} = \frac{0.001 \cdot 30 \cdot 50}{2} = 0.75 \text{ cm}^2$$

Odabrane minimalne spone: Ø10/30 ($A_{sw}=0.79 \text{ cm}^2$)

$$f_{ywd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; \quad B 500B \Rightarrow f_{ywd} = \frac{500}{1.15} = 434.8 \text{ MPa} = 43.48 \text{ kN/cm}^2$$

$$V_{Rd} = V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot m \cdot ctg \theta$$

$$V_{Rd,s} = \frac{0.79}{30} \cdot (0.9 \cdot 50) \cdot 43.48 \cdot 2 = 103.05 \text{ kN}$$

$$V_{Ed} > V_{Rd}$$


Na mjestu maksimalne poprečne sile:

$$s_w \leq \frac{m \cdot A_{sw} \cdot f_{yw,d} \cdot z}{V_{Ed}} = \frac{2 \cdot 0.79 \cdot 43.5 \cdot (0.9 \cdot 50)}{632,80} = 4.88 \text{ cm}$$

Postaviti spone Ø10/4 ($A_{sw}=0.79 \text{ cm}^2$)

12.1.4.5. Kontrola naprezanja u stupu za GSU

Naprezanja u betonu za kombinaciju opterećenja za granično stanje uporabljivosti ograničavamo na vrijednost $\sigma_c \leq 0,45 \cdot f_{ck}$



Slika 12.35. M-GSU

$$\sigma_c = \frac{N_{Ed,max}}{A_c} = \frac{826,01}{50 \cdot 50} = 0,33 \text{ kN/cm}^2 < 0,45 \cdot f_{ck} = 0,45 \cdot 3,5 = 1,575 \text{ kN/cm}^2$$

→ Naprezanja zadovoljavaju!

12.2 Poprečni nosači stadiona

Poprečni nosači su u modelu modelirani kao 1D štapni elementi. Prostorni model je proračunat na uobičajene i izvanredne kombinacije iz kojih su izvučene maksimalne rezne sile. Razlikujemo dvije pozicije poprečnih nosača u modelu. Poprečni nosači izvode se monolitno u oplati na gradilištu.

Poprečni nosači pozicije PN1 na koje se oslanja donji prsten tribina stadiona imaju ukupnu dužinu od 25.72 m te pravokutni poprečni presjek 80x150 cm. Dimenzionirani su na uobičajenu i izvanrednu kombinaciju.



Poprečni nosači pozicije PN2 na koje se oslanja gornji prsten tribina stadiona imaju ukupnu dužinu od 11.18 m te pravokutni poprečni presjek 80x150 cm. Dimenzionirani su na uobičajenu i izvanrednu kombinaciju.


AB poprečni nosači su svi napravljeni od betona C 35/45 te armirani armaturom B500B. Zaštitni sloj betona do armature iznosi 3,5 cm.

Proračun poprečnih nosača proveden je pomoću programskog paketa SCIA Engineer 19.


12.2.1 POPREČNI NOSAČI POZICIJE 1 – PN112.2.1.1. Prikaz reznih sila prema vrsti opterećenja



- UOBIČAJNA KOMBINACIJA OPTEREĆENJA

 M_y (kNm) V_z (kN)




- IZVANREDNA KOMBINACIJA OPTEREĆENJA





NOSAČ PN 1 – maksimalno opterećen momentom savijanja – LEŽAJ i POLJE

U obzir uzeta kritičnija od uobičajne i izvanredne kombinacija opterećenja.



$M_{\max, \text{ležaj}}$

Ležaj 0:

$$M_{Ed} = 18524,99 \text{ kNm}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{Ed}}{b_w \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{18524,99}{80 \cdot 145^2 \cdot 2,33} = 0,00473$$

$$\text{Očitano: } \varepsilon_{s1} = 10,0 \text{ ‰} \quad \varepsilon_{c2} = 0,4 \text{ ‰} \quad \zeta = 0,987$$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{1852499}{0,987 \cdot 145 \cdot 43,5} = 297,57 \text{ cm}^2$$

Odabrano 24Ø40 (As=301.68 cm²)

Polje P1:

$$M_{Ed} = 10373,35 \text{ kNm}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{Ed}}{b_w \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{10373,35}{80 \cdot 145^2 \cdot 2,33} = 0,00268$$

$$\text{Očitano: } \varepsilon_{s1} = 10,0 \text{ ‰} \quad \varepsilon_{c2} = 0,4 \text{ ‰} \quad \zeta = 0,990$$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{1037335}{0,990 \cdot 145 \cdot 43,5} = 166,12 \text{ cm}^2$$

Odabrano 14Ø40 (As=175.98 cm²)

12.2.1.2. Dimenzioniranje nosača na poprečnu silu


Ležaj 0: Mjerodavna kombinacija za ležaj 0: Uobičajna kombinacija

$$V_{Ed} = 3598.72 \text{ kN}$$

C 35/45

$$V_{Ed} = 3598.72 \text{ kN}$$

$$N_{Ed} = 0.0 \text{ kN}$$



$$V_{Rd,c} = \left[C_{Rdc} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

$$k = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{1450}} = 1.37 \leq 2.0 \Rightarrow k = 1.37$$

$$k_1 = 0.15$$

$$\sigma_{cp} = N_{Ed} / A_c = 0.0$$

$$C_{Rdc} = 0.18 / \gamma_c = 0.18 / 1.5 = 0.12$$

$$\sum A_s = 24 \phi 40 = 301.68 \text{ cm}^2$$

$$\rho_l = \frac{\sum A_s}{A_c} = \frac{301.68}{80 \cdot 150} = 0.0251$$

$$V_{Rd,c} = \left[0.12 \cdot 1.37 \cdot (100 \cdot 0.0251 \cdot 35.0)^{1/3} + 0.15 \cdot 0.0 \right] \cdot 800 \cdot 14500$$

$$V_{Rd,c} = 8477615.68 \text{ N} = 8477.62 \text{ kN}$$

$V_{Rd,c}$ mora biti veća od:

$$V_{Rd,c} \geq \left[v_{\min} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

$$k_1 = 0.15$$

$$v_{\min} = 0.035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0.035 \cdot 1.37^{3/2} \cdot 35.0^{1/2} = 0.33$$

$$\sigma_{cp} = N_{sd} / A_c = 0.0$$

$$V_{Rd,c} \geq 0.33 \cdot 800 \cdot 14500$$

$$V_{Rd,c} \geq 3480000 \text{ N} = 3480 \text{ kN}$$

Pa je i taj uvjet zadovoljen

$$V_{Ed, \max} = V_{Ed} = 3598.72 \text{ kN}$$

$$V_{Rd, \max} = 0.5 \cdot v \cdot b_w \cdot d \cdot f_{cd}$$

$$v = 0.6 \left[1.0 - \frac{f_{ck}}{250} \right] = 0.6 \left[1.0 - \frac{35}{250} \right] = 0.516$$

$$V_{Rd, \max} = 0.5 \cdot 0.516 \cdot 800 \cdot 14500 \cdot 23.33 = 69822024 \text{ N} = 69822.024 \text{ kN} > V_{Ed, \max} = V_{Ed}$$

$$V_{Ed,max} / V_{Rd,max} = 3598.72 / 69822.02 \approx 0.12 \Rightarrow V_{Ed} = 0.12 V_{Rd,max}$$

$$s_{max} = \min \{0.75 \cdot d; 30.0 \text{ cm}\} =$$

$$\min \{0.75 \cdot 145 = 108.75; 30.0\} \Rightarrow s_{max} = 30.0 \text{ cm}$$

$$\rho_{min} = 0.001$$

Potrebna računaska poprečna armatura!

$$A_{sw,min} = \frac{\rho_{min} \cdot s_w \cdot b_w}{m} = \frac{0.001 \cdot 30 \cdot 80}{2} = 1.20 \text{ cm}^2$$

Odabrane minimalne spone: **Ø14/30** ($A_{sw}=1.54 \text{ cm}^2$)

$$f_{ywd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; \quad B 500B \Rightarrow f_{ywd} = \frac{500}{1.15} = 434.8 \text{ MPa} = 43.48 \text{ kN/cm}^2$$

$$V_{Rd} = V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot m \cdot ctg \theta$$

$$V_{Rd,s} = \frac{0.79}{30} \cdot (0.9 \cdot 145) \cdot 43.48 \cdot 2 = 298.84 \text{ kN}$$


$$V_{Ed} > V_{Rd}$$

Na mjestu maksimalne poprečne sile:

$$s_w \leq \frac{m \cdot A_{sw} \cdot f_{yw,d} \cdot z}{V_{Ed}} = \frac{2 \cdot 1.70 \cdot 43.5 \cdot (0.9 \cdot 145)}{3598.72} = 6.53 \text{ cm}$$

Postaviti spone **Ø14/6** ($A_{sw}=1.70 \text{ cm}^2$)

Mjerodavna kombinacija GSU : 1.0·(stalno+dodatno stalno opterećenje)+1.0·korisno opterećenje



$M_y(\text{greda})$

Prognozna širina pukotine:

$$W_k = s_{r,\max} \cdot (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm})$$

Vrijednost $\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}$ određuje se prema izrazu:

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{\sigma_s - k_t \frac{f_{ct,eff}}{\rho_{p,eff}} (1 + \alpha_e \cdot \rho_{p,eff})}{E_s} \geq 0.6 \cdot \frac{\sigma_s}{E_s}$$

$$x = \frac{\alpha_{el} \cdot A_{s1}}{b} \cdot \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot b \cdot d}{\alpha_{el} \cdot A_{s1}}} \right) = \frac{6.06 \cdot 301.68}{80} \cdot \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot 80 \cdot 145}{6.06 \cdot 301.68}} \right) = 61.91 \text{ cm}$$

$$\sigma_s = \frac{M_{Ed}}{z \cdot A_s} \approx \frac{M_{Ed}}{\left(d - \frac{x}{3} \right) \cdot A_s} = \frac{12974.15}{\left(145 - \frac{61.91}{3} \right) \cdot 301.68} = 3.45 \frac{kN}{cm^2} = 345.8 \text{ MPa}$$

Za C 35/45 $\Rightarrow f_{ct,eff} = 2.9 \text{ MPa}$

$A_{s1} = 24\text{Ø}40 = 301.68 \text{ cm}^2$

$E_{cm} = 33.0 \text{ GPa} = 33000.0 \text{ MPa}$ - modul elastičnosti betona

$E_s = 200.0 \text{ GPa} = 200000.0 \text{ MPa}$ - modul elastičnosti armature

$k_t = 0.4$ - Dugotrajno opterećenje

$$\alpha_e = \frac{E_s}{E_{cm}} = \frac{200}{33} = 6.06 \text{ - Odnos modula elatičnosti}$$

Djelotvorni koeficijent armiranja glavnom vlačnom armaturom:

$$\rho_{p,eff} = \frac{A_s}{A_{c,eff}} = \frac{301,68}{80 \cdot 145} = 0.026$$

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{345.8 - 0.4 \cdot \frac{2.9}{0.026} (1 + 6.06 \cdot 0.026)}{200000.00} \geq 0.6 \cdot \frac{345.8}{200000.00}$$

$$\frac{294.15}{200000.00} \geq \frac{207.48}{200000.00}$$

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = 0.00147$$

Srednji razmak pukotina:

$$s_{r,max} = k_3 \cdot c + k_1 \cdot k_2 \cdot k_4 \cdot \frac{\phi}{\rho_{p,eff}} \quad [\text{mm}]$$

$$\phi = 40 \text{ mm}$$

$c = 40 \text{ mm}$ - Zaštitni sloj uzdužne armature

$k_1 = 0.8$ - Rebrasta armatura

$k_2 = 0.5$ - Savijanje

$$k_3 = 3.4$$

$$k_4 = 0.425$$

$$s_{r,max} = 3.4 \cdot 40 + 0.8 \cdot 0.5 \cdot 0.425 \cdot \frac{40}{0.026} = 397.53 \text{ mm}$$

Karakteristična širina pukotine:

$$w_k = s_{r,max} \cdot (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}) = 397.53 \cdot 0.00141 = 0.287 \text{ mm} < w_g = 0.3 \text{ mm} - \text{Pukotine zadovoljavaju!}$$

12.2.1.3. Kontrola progiba

Progib kontroliramo za nefaktorizirano opterećenje i bez utjecaja puzanja.

Granični progib:

$$v_{\text{lim}} = \frac{L}{250} = \frac{2572}{250} = 10.29 \text{ cm}$$

Beton: C 35/45; $f_{ck}=35.0 \text{ MPa}$

$$E_{cm} = 33000 \text{ MPa}$$

$$f_{ct,m} = 0.3 \cdot (f_{ck})^{2/3} = 0.3 \cdot (35)^{2/3} = 3.21 \text{ MPa}$$


Čelik: B500B; $E_s=200.0 \text{ GPa}$

$$\alpha_{el} = \frac{E_s}{E_{cm}} = \frac{200.0}{32.1} = 6.23$$

$$v_{\text{tot}} = k \cdot L^2 \cdot \frac{1}{r_{\text{tot}}}$$

$$\beta = |M_A + M_B| / |M_F| = |12974.15 + 4722.02| / 7260,59 = 2.43$$

$$k = \frac{5}{48} \cdot (1 - 0.1 \cdot \beta) = 0.104 \cdot (1 - 0.1 \cdot 2.43) = 0.078$$



Progib homogenog presjeka:

$$A_{s1} = 24 \cdot \varnothing 40 = 301.68 \text{ cm}^2$$

$$\begin{aligned} I_I &= \frac{bh^3}{12} + \alpha_{el} \cdot \left[A_{s1} \cdot \left(\frac{h}{2} - d_2 \right)^2 + A_{s2} \cdot \left(\frac{h}{2} - d_1 \right)^2 \right] \\ &= \frac{80 \cdot 150^3}{12} + 6.23 \cdot \left[301.68 \cdot \left(\frac{150}{2} - 5 \right)^2 \right] = \\ &= 22500000 + 9209385,36 = 31709385.36 \text{ cm}^4 \end{aligned}$$

$$E_{c,eff} = E_{cm} = 33.0 \text{ GN/m}^2 = 3300.0 \text{ kN/cm}^2$$

$$\frac{1}{r_I} = \frac{M_{Ed}}{E_{c,eff} \cdot I_I} = \frac{1297415}{3300 \cdot 31709385.36} = 0.0000012 \frac{1}{\text{cm}}$$

Progib potpuno raspucanog presjeka:

$$x = 61.91 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} I_{II} &= \frac{bx^3}{12} + bx \cdot \left(\frac{x}{2} \right)^2 + \alpha_{el} \cdot \left[A_{s1} \cdot (d - x)^2 + A_{s2} \cdot (x - d_2)^2 \right] \\ &= \frac{80 \cdot 61.91^3}{12} + (80 \cdot 61.91) \cdot \left(\frac{61.91}{2} \right)^2 + 6.23 \cdot \left[301.68 \cdot (145 - 61.91)^2 \right] .. \\ &= 6327776.69 + 1975738.48 = 19303515.17 \text{ cm}^4 \end{aligned}$$

$$\frac{1}{r_{II}} = \frac{M_{Ed}}{E_{c,eff} \cdot I_{II}} = \frac{1297415}{3300 \cdot 19303515.17} = 0.0000201 \frac{1}{cm}$$

Ukupni progib

$$\sigma_s = 270.4 MPa$$

$$\sigma_{sr} = \frac{M_{cr}}{\left(d - \frac{x}{3}\right) \cdot A_{s1}}$$

$$M_{cr} = f_{ctm} \cdot W = f_{ctm} \cdot \frac{b \cdot h^2}{6} = 2.9 \cdot \frac{80 \cdot 150^2}{6} = 870000 kNcm$$

$$\sigma_{sr} = \frac{870000}{\left(145 - \frac{61.91}{3}\right) \cdot 301.6} = 23.19 MPa$$

$$\sigma_{sr} = 23.19 MPa$$

$\beta_1 = 1.0$ - Rebrasta armatura

$\beta_2 = 0.5$ - Dugotrajno opterećenje

$$\zeta = 1 - \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \left(\frac{\sigma_{sr}}{\sigma_s}\right)^2 = 1 - 1.0 \cdot 0.5 \cdot \left(\frac{23.19}{270.4}\right)^2 = 0.99$$

$$\frac{1}{r_I} = 0.0000012 \frac{1}{cm}$$

$$\frac{1}{r_{II}} = 0.0000201 \frac{1}{cm}$$

$$\frac{1}{r_m} = (1 - \zeta) \cdot \frac{1}{r_I} + \zeta \cdot \frac{1}{r_{II}} = (1 - 0.99) \cdot 0.0000012 + 0.99 \cdot 0.0000201 = 0.0000199 \frac{1}{cm}$$

$$k = 0.078$$



$$L = 2572 cm$$


$$v_{tot,t=0} = k \cdot L^2 \cdot \frac{1}{r_{tot}} = 0.078 \cdot 2572^2 \cdot 0.00000199 = 1.27 cm < v_{lim} = 10.29 cm$$

12.2.2. POPREČNI NOSAČI POZICIJE 2 – PN2

Prikaz reznih sila prema vrsti opterećenja


- UOBIČAJNA KOMBINACIJA OPTEREĆENJA






N (kN)

- IZVANREDNA KOMBINACIJA OPTEREĆENJA



My (kNm)




Vz (kN)



N (kN)

NOSAČ PN 1 – maksimalno opterećen momentom savijanja – LEŽAJ.
U obzir uzeta kritičnija od uobičajne i izvanredne kombinacija opterećenja.



$M_{\max, \text{ležaj}}$

Ležaj 0:

$$M_{Ed} = 35339.67 \text{ kNm}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{Ed}}{b_w \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{35339.67}{80 \cdot 145^2 \cdot 2.33} = 0.00901$$

$$\text{Očitano: } \varepsilon_{s1} = 10.0 \text{ ‰} \quad \varepsilon_{c2} = 0.6 \text{ ‰} \quad \zeta = 0.981$$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{35339.67}{0.981 \cdot 145 \cdot 43.5} = 349.84 \text{ cm}^2$$

Odabrano 28Ø40 (As=351.96 cm²)

12.2.2.2. Dimenzioniranje nosača na poprečnu silu


Ležaj 0: Mjerodavna kombinacija za ležaj 0: Uobičajna kombinacija

$$V_{Ed} = 5266.53 \text{ kN}$$

C 35/45

$$V_{Ed} = 5266.53 \text{ kN}$$

$$N_{Ed} = 0.0 \text{ kN}$$



$$V_{Rd,c} = \left[C_{Rdc} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

$$k = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{1450}} = 1.37 \leq 2.0 \Rightarrow k = 1.37$$

$$k_1 = 0.15$$

$$\sigma_{cp} = N_{Ed} / A_c = 0.0$$

$$C_{Rdc} = 0.18 / \gamma_c = 0.18 / 1.5 = 0.12$$

$$\sum A_s = 28 \phi 40 = 351.96 \text{ cm}^2$$

$$\rho_l = \frac{\sum A_s}{A_c} = \frac{351.96}{80 \cdot 150} = 0.0293$$

$$V_{Rd,c} = \left[0.12 \cdot 1.37 \cdot (100 \cdot 0.0293 \cdot 35.0)^{1/3} + 0.15 \cdot 0.0 \right] \cdot 800 \cdot 14500$$

$$V_{Rd,c} = 8926304.35 \text{ N} = 8926.30 \text{ kN}$$

$V_{Rd,c}$ mora biti veća od:

$$V_{Rd,c} \geq \left[v_{\min} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

$$k_1 = 0.15$$

$$v_{\min} = 0.035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0.035 \cdot 1.37^{3/2} \cdot 35.0^{1/2} = 0.33$$

$$\sigma_{cp} = N_{sd} / A_c = 0.0$$

$$V_{Rd,c} \geq 0.33 \cdot 800 \cdot 14500$$

$$V_{Rd,c} \geq 3480000 \text{ N} = 3480 \text{ kN}$$

Pa je i taj uvjet zadovoljen

$$V_{Ed,max} = V_{Ed} = 5266.53 \text{ kN}$$

$$V_{Rd,max} = 0.5 \cdot v \cdot b_w \cdot d \cdot f_{cd}$$

$$v = 0.6 \left[1.0 - \frac{f_{ck}}{250} \right] = 0.6 \left[1.0 - \frac{35}{250} \right] = 0.516$$

$$V_{Rd,max} = 0.5 \cdot 0.516 \cdot 800 \cdot 14500 \cdot 23.33 = 69822024 \text{ N} = 69822,024 \text{ kN} > V_{Ed,max} = V_{Ed}$$

$$V_{Ed,max}/V_{Rd,max} = 5266.53/69822.02 \approx 0.12 \Rightarrow V_{Ed} = 0.12 V_{Rd,max}$$

$$s_{max} = \min \{0.75 \cdot d; 30.0 \text{ cm}\} =$$

$$\min \{0.75 \cdot 145 = 108.75; 30.0\} \Rightarrow s_{max} = 30.0 \text{ cm}$$

$$\rho_{min} = 0.001$$

Potrebna računaska poprečna armatura!

$$A_{sw,min} = \frac{\rho_{min} \cdot s_w \cdot b_w}{m} = \frac{0.001 \cdot 30 \cdot 80}{2} = 1.20 \text{ cm}^2$$

Odabrane minimalne spone: **Ø14/30** ($A_{sw}=1.54 \text{ cm}^2$)

$$f_{ywd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; \quad B 500B \Rightarrow f_{ywd} = \frac{500}{1.15} = 434.8 \text{ MPa} = 43.48 \text{ kN/cm}^2$$

$$V_{Rd} = V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot m \cdot ctg \theta$$

$$V_{Rd,s} = \frac{0.79}{30} \cdot (0.9 \cdot 145) \cdot 43.48 \cdot 2 = 298.84 \text{ kN}$$


$$V_{Ed} > V_{Rd}$$

Na mjestu maksimalne poprečne sile:

$$s_w \leq \frac{m \cdot A_{sw} \cdot f_{yw,d} \cdot z}{V_{Ed}} = \frac{2 \cdot 1.70 \cdot 43.5 \cdot (0.9 \cdot 145)}{5266.53} = 4.66 \text{ cm}$$

Postaviti spone **Ø14/4** ($A_{sw}=1.70 \text{ cm}^2$)

Mjerodavna kombinacija GSU : 1.0·(stalno+dodatno stalno opterećenje)+1.0·korisno opterećenje



M_y (greda)

Prognozna širina pukotine:

$$W_k = s_{r,max} \cdot (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm})$$

Vrijednost $\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}$ određuje se prema izrazu:

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{\sigma_s - k_t \frac{f_{ct,eff}}{\rho_{p,eff}} (1 + \alpha_e \cdot \rho_{p,eff})}{E_s} \geq 0.6 \cdot \frac{\sigma_s}{E_s}$$

$$x = \frac{\alpha_{el} \cdot A_{s1}}{b} \cdot \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot b \cdot d}{\alpha_{el} \cdot A_{s1}}} \right) = \frac{6.06 \cdot 351.96}{80} \cdot \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot 80 \cdot 145}{6.06 \cdot 351.96}} \right) = 65.22 \text{ cm}$$

$$\sigma_s = \frac{M_{Ed}}{z \cdot A_s} \approx \frac{M_{Ed}}{\left(d - \frac{x}{3} \right) \cdot A_s} = \frac{2470382}{\left(145 - \frac{65.22}{3} \right) \cdot 351.96} = 56.94 \frac{kN}{cm^2} = 569.41 \text{ MPa}$$

Za C 35/45 $\Rightarrow f_{ct,eff} = 2.9 \text{ MPa}$

$$A_{s1} = 28\emptyset 40 = 351.96 \text{ cm}^2$$

$E_{cm} = 33.0 \text{ GPa} = 33000.0 \text{ MPa}$ - modul elastičnosti betona

$E_s = 200.0 \text{ GPa} = 200000.0 \text{ MPa}$ - modul elastičnosti armature

$k_t = 0.4$ - Dugotrajno opterećenje

$$\alpha_e = \frac{E_s}{E_{cm}} = \frac{200}{33} = 6.06 \text{ - Odnos modula elatičnosti}$$

Djelotvorni koeficijent armiranja glavnom vlačnom armaturom:

$$\rho_{p,eff} = \frac{A_s}{A_{c,eff}} = \frac{351.96}{80 \cdot 145} = 0.030$$

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{569.41 - 0.4 \cdot \frac{2.9}{0.03} (1 + 6.06 \cdot 0.03)}{200000.00} \geq 0.6 \cdot \frac{569.41}{200000.00}$$

$$\frac{537.77}{200000.00} \geq \frac{341.64}{200000.00}$$

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = 0.00269$$

Srednji razmak pukotina:

$$s_{r,max} = k_3 \cdot c + k_1 \cdot k_2 \cdot k_4 \cdot \frac{\phi}{\rho_{p,eff}} \quad [\text{mm}]$$

$$\phi = 40 \text{ mm}$$

$c = 40 \text{ mm}$ - Zaštitni sloj uzdužne armature

$k_1 = 0.8$ - Rebrasta armatura

$k_2 = 0.5$ - Savijanje

$$k_3 = 3.4$$

$$k_4 = 0.425$$

$$s_{r,max} = 3.4 \cdot 40 + 0.8 \cdot 0.5 \cdot 0.425 \cdot \frac{40}{0.026} = 397.53 \text{ mm}$$

Karakteristična širina pukotine:

$$w_k = s_{r,max} \cdot (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}) = 397.53 \cdot 0.00269 = 0.294 \text{ mm} < w_g = 0.3 \text{ mm} - \text{Pukotine zadovoljavaju!}$$

12.2.2.3. Kontrola progiba

Progib kontroliramo za nefaktorizirano opterećenje i bez utjecaja puzanja.

Granični progib:

$$v_{\text{lim}} = \frac{L}{250} = \frac{1181}{250} = 4.72 \text{ cm}$$

Beton: C 35/45; $f_{ck}=35.0 \text{ MPa}$

$$E_{cm} = 33000 \text{ MPa}$$

$$f_{ct,m} = 0.3 \cdot (f_{ck})^{2/3} = 0.3 \cdot (35)^{2/3} = 3.21 \text{ MPa}$$


Čelik: B500B; $E_s=200.0 \text{ GPa}$

$$\alpha_{el} = \frac{E_s}{E_{cm}} = \frac{200.0}{32.1} = 6.23$$

$$v_{\text{tot}} = k \cdot L^2 \cdot \frac{1}{r_{\text{tot}}}$$

$$\beta = |M_A + M_B| / |M_F| = |24703.82 + 0.0| / 11245.07 = 2.19$$

$$k = \frac{5}{48} \cdot (1 - 0.1 \cdot \beta) = 0.104 \cdot (1 - 0.1 \cdot 2.19) = 0.081$$

Progib homogenog presjeka:

$$A_{s1} = 28 \cdot \emptyset 40 = 351.96 \text{ cm}^2$$

$$\begin{aligned} I_I &= \frac{bh^3}{12} + \alpha_{el} \cdot \left[A_{s1} \cdot \left(\frac{h}{2} - d_2 \right)^2 + A_{s2} \cdot \left(\frac{h}{2} - d_1 \right)^2 \right] \\ &= \frac{80 \cdot 150^3}{12} + 6.23 \cdot \left[351.96 \cdot \left(\frac{150}{2} - 5 \right)^2 \right] = \\ &= 22500000 + 10744282.92 = 33244282.92 \text{ cm}^4 \end{aligned}$$

$$E_{c,eff} = E_{cm} = 33.0 \text{ GN/m}^2 = 3300.0 \text{ kN/cm}^2$$

$$\frac{1}{r_I} = \frac{M_{Ed}}{E_{c,eff} \cdot I_I} = \frac{2470382}{3300 \cdot 33244282.92} = 0.0000022 \frac{1}{\text{cm}}$$

Progib potpuno raspucanog presjeka:

$$x = 65.22 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} I_{II} &= \frac{bx^3}{12} + bx \cdot \left(\frac{x}{2} \right)^2 + \alpha_{el} \cdot \left[A_{s1} \cdot (d - x)^2 + A_{s2} \cdot (x - d_2)^2 \right] \\ &= \frac{80 \cdot 65.22^3}{12} + (80 \cdot 65.22) \cdot \left(\frac{65.22}{2} \right)^2 + 6.23 \cdot \left[351.96 \cdot (145 - 65.22)^2 \right] .. \\ &= 7397945.29 + 13956271.83 = 21354217.12 \text{ cm}^4 \end{aligned}$$

$$\frac{1}{r_{II}} = \frac{M_{Ed}}{E_{c,eff} \cdot I_{II}} = \frac{2470382}{3300 \cdot 21354217.12} = 0.0000035 \frac{1}{cm}$$

Ukupni progib

$$\sigma_s = 569.41 MPa$$

$$\sigma_{sr} = \frac{M_{cr}}{\left(d - \frac{x}{3}\right) \cdot A_{s1}}$$

$$M_{cr} = f_{ctm} \cdot W = f_{ctm} \cdot \frac{b \cdot h^2}{6} = 2.9 \cdot \frac{80 \cdot 150^2}{6} = 870000 kNcm$$

$$\sigma_{sr} = \frac{870000}{\left(145 - \frac{65.22}{3}\right) \cdot 351.96} = 20.05 MPa$$

$$\sigma_{sr} = 20.05 MPa$$

$\beta_1 = 1.0$ - Rebrasta armatura

$\beta_2 = 0.5$ - Dugotrajno opterećenje

$$\zeta = 1 - \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \left(\frac{\sigma_{sr}}{\sigma_s}\right)^2 = 1 - 1.0 \cdot 0.5 \cdot \left(\frac{20.05}{569.41}\right)^2 = 0.99$$

$$\frac{1}{r_I} = 0.0000022 \frac{1}{cm}$$

$$\frac{1}{r_{II}} = 0.0000035 \frac{1}{cm}$$

$$\frac{1}{r_m} = (1 - \zeta) \cdot \frac{1}{r_I} + \zeta \cdot \frac{1}{r_{II}} = (1 - 0.99) \cdot 0.0000022 + 0.99 \cdot 0.0000035 = 0.0000031 \frac{1}{cm}$$

$$k = 0.078$$



$$L = 1181 cm$$


$$v_{tot,t=0} = k \cdot L^2 \cdot \frac{1}{r_{tot}} = 0.078 \cdot 1181^2 \cdot 0.00000031 = 0.03 cm < v_{lim} = 4.72 cm$$

12.3. UZDUŽNI NOSAČI DONJEG PRSTENA STADIONA (TRIBINE)- POZICIJA UN1

Prikaz reznih sila prema vrsti opterećenja


- UOBIČAJNA KOMBINACIJA OPTEREĆENJA






N (kN)


- IZVANREDNA KOMBINACIJA OPTEREĆENJA



My (kNm)



Vz (kN)




N (kN)

UZDUŽNI NOSAČ UN 1 – maksimalno opterećen momentom savijanja – LEŽAJ i POLJE.

U obzir uzeta kritičnija od uobičajne i izvanredne kombinacija opterećenja.

1D internal forces

Values: M_y
 Linear calculation
 Class: UOBIČAJNA CLASSES1
 Coordinate system: Principal
 Extreme 1D: Global
 Selection: All



$M_{\max, \text{ležaj}}$

Ležaj 0:

$$M_{Ed} = 1993.80 \text{ kNm}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{Ed}}{b_w \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{1993.80}{80 \cdot 45^2 \cdot 2.33} = 0.084$$

$$\text{Očitano: } \varepsilon_{s1} = 10.0 \text{ ‰} \quad \varepsilon_{c2} = 2.0 \text{ ‰} \quad \zeta = 0.938$$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{19938,0}{0.938 \cdot 45 \cdot 43.5} = 10,86 \text{ cm}^2$$

Odabrano 6Ø16 (As=12.06 cm²)

Polje P1:

$$M_{Ed} = 1583.26 \text{ kNm}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{Ed}}{b_w \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{1583.26}{80 \cdot 45^2 \cdot 2.33} = 0.004$$

$$\text{Očitano: } \varepsilon_{s1} = 10.0 \text{ ‰} \quad \varepsilon_{c2} = 0.4 \text{ ‰} \quad \zeta = 0.987$$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{15832.6}{0.987 \cdot 45 \cdot 43.5} = 8.19 \text{ cm}^2$$

Odabrano 5Ø16 (As=10.05 cm²)

12.3.2. Dimenzioniranje nosača na poprečnu silu


Ležaj 0: Mjerodavna kombinacija za ležaj0: Uobičajna kombinacija

$$V_{Ed} = 1741,37 \text{ kN}$$

C 35/45

$$V_{Ed} = 1741,37 \text{ kN}$$

$$N_{Ed} = 0.0 \text{ kN}$$



$$V_{Rd,c} = \left[C_{Rdc} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

$$k = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{450}} = 1.67 \leq 2.0 \Rightarrow k = 1.67$$

$$k_1 = 0.15$$

$$\sigma_{cp} = N_{Ed} / A_c = 0.0$$

$$C_{Rdc} = 0.18 / \gamma_c = 0.18 / 1.5 = 0.12$$

$$\sum A_s = 6\phi 16 = 12.06 \text{ cm}^2$$

$$\rho_l = \frac{\sum A_s}{A_c} = \frac{12.06}{75 \cdot 50} = 0.0032$$

$$V_{Rd,c} = \left[0.12 \cdot 1.67 \cdot (100 \cdot 0.0293 \cdot 35.0)^{1/3} + 0.15 \cdot 0.0 \right] \cdot 800 \cdot 14500$$

$$V_{Rd,c} = 8926304.35 \text{ N} = 8926.30 \text{ kN}$$

$V_{Rd,c}$ mora biti veća od:

$$V_{Rd,c} \geq \left[v_{\min} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

$$k_1 = 0.15$$

$$v_{\min} = 0.035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0.035 \cdot 1.67^{3/2} \cdot 35.0^{1/2} = 0.45$$

$$\sigma_{cp} = N_{sd} / A_c = 0.0$$

$$V_{Rd,c} \geq 0.45 \cdot 750 \cdot 450$$

$$V_{Rd,c} \geq 151875 \text{ N} = 151.88 \text{ kN}$$

Pa je i taj uvjet zadovoljen

$$V_{Ed, \max} = V_{Ed} = 1741,37 \text{ kN}$$

$$V_{Rd, \max} = 0.5 \cdot v \cdot b_w \cdot d \cdot f_{cd}$$

$$v = 0.6 \left[1.0 - \frac{f_{ck}}{250} \right] = 0.6 \left[1.0 - \frac{35}{250} \right] = 0.516$$

$$V_{Rd, \max} = 0.5 \cdot 0.516 \cdot 750 \cdot 450 \cdot 23.33 = 2031459,75 \text{ N} = 2031.45 \text{ kN} > V_{Ed, \max} = V_{Ed}$$

$$V_{Ed,max}/V_{Rd,max} = 1741,37/2031,45 \approx 0,85 \Rightarrow V_{Ed} = 0,12 V_{Rd,max}$$

$$s_{max} = \min \{0,75 \cdot d; 30,0 \text{ cm}\} =$$

$$\min \{0,75 \cdot 45 = 33,75; 30,0\} \Rightarrow s_{max} = 30,0 \text{ cm}$$

$$\rho_{min} = 0,001$$

Potrebna računaska poprečna armatura!

$$A_{sw,min} = \frac{\rho_{min} \cdot s_w \cdot b_w}{m} = \frac{0,001 \cdot 30 \cdot 75}{2} = 1,12 \text{ cm}^2$$

Odabrane minimalne spone: **Ø14/30** ($A_{sw}=1,54 \text{ cm}^2$)

$$f_{ywd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; \quad B 500B \Rightarrow f_{ywd} = \frac{500}{1,15} = 434,8 \text{ MPa} = 43,48 \text{ kN/cm}^2$$

$$V_{Rd} = V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot m \cdot ctg \theta$$

$$V_{Rd,s} = \frac{1,54}{30} \cdot (0,9 \cdot 45) \cdot 43,48 \cdot 2 = 180,79 \text{ kN}$$


$$V_{Ed} > V_{Rd}$$

Na mjestu maksimalne poprečne sile:

$$s_w \leq \frac{m \cdot A_{sw} \cdot f_{yw,d} \cdot z}{V_{Ed}} = \frac{2 \cdot 1,54 \cdot 43,5 \cdot (0,9 \cdot 45)}{1741,37} = 3,11 \text{ cm}$$

Postaviti spone **Ø14/3** ($A_{sw}=1,54 \text{ cm}^2$)

Mjerodavna kombinacija GSU : 1.0·(stalno+dodatno stalno opterećenje)+1.0·korisno opterećenje



Prognozna širina pukotine:

$$w_k = s_{r,\max} \cdot (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm})$$

Vrijednost $\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}$ određuje se prema izrazu:

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{\sigma_s - k_t \frac{f_{ct,eff}}{\rho_{p,eff}} (1 + \alpha_e \cdot \rho_{p,eff})}{E_s} \geq 0.6 \cdot \frac{\sigma_s}{E_s}$$

$$x = \frac{\alpha_{el} \cdot A_{s1}}{b} \cdot \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot b \cdot d}{\alpha_{el} \cdot A_{s1}}} \right) = \frac{6.06 \cdot 12.06}{75} \cdot \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot 75 \cdot 45}{6.06 \cdot 12.06}} \right) = 8.44 \text{ cm}$$

$$\sigma_s = \frac{M_{Ed}}{z \cdot A_s} \approx \frac{M_{Ed}}{\left(d - \frac{x}{3} \right) \cdot A_s} = \frac{139401}{\left(45 - \frac{8.44}{3} \right) \cdot 12.06} = 273.99 \frac{kN}{cm^2} = 27399.54 \text{ MPa}$$

Za C 35/45 $\Rightarrow f_{ct,eff} = 2.9 \text{ MPa}$

$$A_{s1} = 6\emptyset 16 = 12.06 \text{ cm}^2$$

$$E_{cm} = 33.0 \text{ GPa} = 33000.0 \text{ MPa} - \text{modul elastičnosti betona}$$

$$E_s = 200.0 \text{ GPa} = 200000.0 \text{ MPa} - \text{modul elastičnosti armature}$$

$k_t = 0.4$ - Dugotrajno opterećenje

$$\alpha_e = \frac{E_s}{E_{cm}} = \frac{200}{33} = 6.06 - \text{Odnos modula elatičnosti}$$

Djelotvorni koeficijent armiranja glavnom vlačnom armaturom:

$$\rho_{p,eff} = \frac{A_s}{A_{c,eff}} = \frac{12.06}{75 \cdot 45} = 0.0036$$

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{27399,54 - 0,4 \cdot \frac{2,9}{0,0036} (1 + 6,06 \cdot 0,0036)}{200000,00} \geq 0,6 \cdot \frac{27399,54}{200000,00}$$

$$\frac{27070,29}{200000,00} \geq \frac{16439,72}{200000,00}$$

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = 0,00135$$

Srednji razmak pukotina:

$$s_{r,max} = k_3 \cdot c + k_1 \cdot k_2 \cdot k_4 \cdot \frac{\phi}{\rho_{p,eff}} \quad [\text{mm}]$$

$$\phi = 16 \text{ mm}$$

$c = 40 \text{ mm}$ - Zaštitni sloj uzdužne armature

$k_1 = 0,8$ - Rebrasta armatura

$k_2 = 0,5$ - Savijanje

$$k_3 = 3,4$$

$$k_4 = 0,425$$

$$s_{r,max} = 3,4 \cdot 40 + 0,8 \cdot 0,5 \cdot 0,425 \cdot \frac{16}{0,036} = 211,56 \text{ mm}$$

Karakteristična širina pukotine:

$$w_k = s_{r,max} \cdot (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}) = 211,56 \cdot 0,00135 = 0,285 \text{ mm} < w_g = 0,3 \text{ mm} - \text{Pukotine zadovoljavaju!}$$

12.3.3. Kontrola progiba

Progib kontroliramo za nefaktorizirano opterećenje i bez utjecaja puzanja.

Granični progib:

$$v_{\text{lim}} = \frac{L}{250} = \frac{1140}{250} = 4.56 \text{ cm}$$

Beton: C 35/45; $f_{ck}=35.0 \text{ MPa}$

$$E_{cm} = 33000 \text{ MPa}$$

$$f_{ct,m} = 0.3 \cdot (f_{ck})^{2/3} = 0.3 \cdot (35)^{2/3} = 3.21 \text{ MPa}$$


Čelik: B500B; $E_s=200.0 \text{ GPa}$

$$\alpha_{el} = \frac{E_s}{E_{cm}} = \frac{200.0}{32.1} = 6.23$$

$$v_{\text{tot}} = k \cdot L^2 \cdot \frac{1}{r_{\text{tot}}}$$

$$\beta = |M_A + M_B| / |M_F| = |1394.01 + 1257.65| / 1109.37 = 2.39$$

$$k = \frac{5}{48} \cdot (1 - 0.1 \cdot \beta) = 0.104 \cdot (1 - 0.1 \cdot 2.39) = 0.079$$

Progib homogenog presjeka:

$$A_{s1} = 6\varnothing 16 = 12.06 \text{ cm}^2$$

$$\begin{aligned} I_I &= \frac{bh^3}{12} + \alpha_{el} \cdot \left[A_{s1} \cdot \left(\frac{h}{2} - d_2 \right)^2 + A_{s2} \cdot \left(\frac{h}{2} - d_1 \right)^2 \right] \\ &= \frac{75 \cdot 50^3}{12} + 6.23 \cdot \left[12.06 \cdot \left(\frac{50}{2} - 5 \right)^2 \right] = \\ &= 781250 + 30053.52 = 811303.52 \text{ cm}^4 \end{aligned}$$

$$E_{c,eff} = E_{cm} = 33.0 \text{ GN/m}^2 = 3300.0 \text{ kN/cm}^2$$

$$\frac{1}{r_I} = \frac{M_{Ed}}{E_{c,eff} \cdot I_I} = \frac{1394.01}{3300 \cdot 811303.52} = 0.0000052 \frac{1}{\text{cm}}$$

Progib potpuno raspucanog presjeka:

$$x = 8.44 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} I_{II} &= \frac{bx^3}{12} + bx \cdot \left(\frac{x}{2} \right)^2 + \alpha_{el} \cdot \left[A_{s1} \cdot (d - x)^2 + A_{s2} \cdot (x - d_2)^2 \right] \\ &= \frac{75 \cdot 8.44^3}{12} + (75 \cdot 8.44) \cdot \left(\frac{8.44}{2} \right)^2 + 6.23 \cdot \left[12.06 \cdot (45 - 8.44)^2 \right] .. \\ &= 15030.29 + 100426.36 = 115456.65 \text{ cm}^4 \end{aligned}$$

$$\frac{1}{r_{II}} = \frac{M_{Ed}}{E_{c,eff} \cdot I_{II}} = \frac{1394.01}{3300 \cdot 115456,65} = 0.0000036 \frac{1}{cm}$$

Ukupni progib

$$\sigma_s = 27399.54 MPa$$

$$\sigma_{sr} = \frac{M_{cr}}{\left(d - \frac{x}{3}\right) \cdot A_{s1}}$$

$$M_{cr} = f_{cm} \cdot W = f_{cm} \cdot \frac{b \cdot h^2}{6} = 2.9 \cdot \frac{75 \cdot 50^2}{6} = 90625 kNcm$$

$$\sigma_{sr} = \frac{90625}{\left(45 - \frac{8,44}{3}\right) \cdot 12.06} = 178.12 MPa$$

$$\sigma_{sr} = 178.12 MPa$$

$\beta_1 = 1.0$ - Rebrasta armatura

$\beta_2 = 0.5$ - Dugotrajno opterećenje

$$\zeta = 1 - \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \left(\frac{\sigma_{sr}}{\sigma_s}\right)^2 = 1 - 1.0 \cdot 0.5 \cdot \left(\frac{178.12}{27399.54}\right)^2 = 0.99$$

$$\frac{1}{r_I} = 0.0000052 \frac{1}{cm}$$

$$\frac{1}{r_{II}} = 0.0000036 \frac{1}{cm}$$

$$\frac{1}{r_m} = (1 - \zeta) \cdot \frac{1}{r_I} + \zeta \cdot \frac{1}{r_{II}} = (1 - 0.99) \cdot 0.0000052 + 0.99 \cdot 0.0000036 = 0.0000031 \frac{1}{cm}$$

$$k = 0.078$$


$$L = 1140 cm$$

$$v_{tot,t=0} = k \cdot L^2 \cdot \frac{1}{r_{tot}} = 0.078 \cdot 1140^2 \cdot 0.00000031 = 0.8 cm < v_{lim} = 4.56 cm$$


12.4. UZDUŽNI NOSAČI GORNJEG PRSTENA STADIONA (TRIBINE)- POZICIJA UN2

Prikaz reznih sila prema vrsti opterećenja


- UOBIČAJNA KOMBINACIJA OPTEREĆENJA




My (kNm)





Vz (kN)




- IZVANREDNA KOMBINACIJA OPTEREĆENJA





UZDUŽNI NOSAČ UN 2 – maksimalno opterećen momentom savijanja – LEŽAJ I POLJE.

U obzir uzeta kritičnija od uobičajne i izvanredne kombinacija opterećenja.

**Ležaj 0:**

$$M_{Ed} = 1419.16 \text{ kNm}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{Ed}}{b_w \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{1419.16}{80 \cdot 45^2 \cdot 2.33} = 0.037$$

$$\text{Očitano: } \varepsilon_{s1} = 10.0 \text{ ‰} \quad \varepsilon_{c2} = 0.4 \text{ ‰} \quad \zeta = 0.987$$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{1419.16}{0.987 \cdot 45 \cdot 43.5} = 7.34 \text{ cm}^2$$

Odabrano 4Ø16 (As=8.04 cm²)

Polje P1:

$$M_{Ed} = 852.69 \text{ kNm}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{Ed}}{b_w \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{852.69}{80 \cdot 45^2 \cdot 2.33} = 0.0022$$

$$\text{Očitano: } \varepsilon_{s1} = 10.0 \text{ ‰} \quad \varepsilon_{c2} = 0.9 \text{ ‰} \quad \zeta = 0.971$$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{85269}{0.971 \cdot 45 \cdot 43.5} = 4.48 \text{ cm}^2$$

Odabrano 4Ø16 (As=8.04 cm²)

12.4.2. Dimenzioniranje nosača na poprečnu silu


Ležaj 0: Mjerodavna kombinacija za ležaj0: Uobičajna kombinacija

$$V_{Ed} = 1741,37 \text{ kN}$$

C 35/45

$$V_{Ed} = 412.09 \text{ kN}$$

$$N_{Ed} = 0.0 \text{ kN}$$



$$V_{Rd,c} = \left[C_{Rdc} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

$$k = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{450}} = 1.67 \leq 2.0 \Rightarrow k = 1.67$$

$$k_1 = 0.15$$

$$\sigma_{cp} = N_{Ed} / A_c = 0.0$$

$$C_{Rdc} = 0.18 / \gamma_c = 0.18 / 1.5 = 0.12$$

$$\sum A_s = 4\phi 16 = 8.04 \text{ cm}$$

$$\rho_l = \frac{\sum A_s}{A_c} = \frac{8.04}{75 \cdot 50} = 0.0021$$

$$V_{Rd,c} = \left[0.12 \cdot 1.67 \cdot (100 \cdot 0.0021 \cdot 35.0)^{1/3} + 0.15 \cdot 0.0 \right] \cdot 750 \cdot 450$$

$$V_{Rd,c} = 131502.48 \text{ N} = 131.50 \text{ kN}$$

$V_{Rd,c}$ mora biti veća od:

$$V_{Rd,c} \geq \left[v_{\min} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

$$k_1 = 0.15$$

$$v_{\min} = 0.035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0.035 \cdot 1.67^{3/2} \cdot 35.0^{1/2} = 0.45$$

$$\sigma_{cp} = N_{sd} / A_c = 0.0$$

$$V_{Rd,c} \geq 0.45 \cdot 750 \cdot 450$$

$$V_{Rd,c} \geq 151875 \text{ N} = 151.88 \text{ kN}$$

Pa je i taj uvjet zadovoljen

$$V_{Ed, \max} = V_{Ed} = 1741,37 \text{ kN}$$

$$V_{Rd, \max} = 0.5 \cdot v \cdot b_w \cdot d \cdot f_{cd}$$

$$v = 0.6 \left[1.0 - \frac{f_{ck}}{250} \right] = 0.6 \left[1.0 - \frac{35}{250} \right] = 0.516$$

$$V_{Rd, \max} = 0.5 \cdot 0.516 \cdot 750 \cdot 450 \cdot 23.33 = 2031459,75 \text{ N} = 2031.45 \text{ kN} > V_{Ed, \max} = V_{Ed}$$

$$V_{Ed,max}/V_{Rd,max} = 412.09/2031.45 \approx 0.20 \Rightarrow V_{Ed} = 0.20 V_{Rd,max}$$

$$s_{max} = \min \{0.75 \cdot d; 30.0 \text{ cm}\} =$$

$$\min \{0.75 \cdot 45 = 33.75; 30.0\} \Rightarrow s_{max} = 30.0 \text{ cm}$$

$$\rho_{min} = 0.001$$

Potrebna računaska poprečna armatura!

$$A_{sw,min} = \frac{\rho_{min} \cdot s_w \cdot b_w}{m} = \frac{0.001 \cdot 30 \cdot 75}{2} = 1.12 \text{ cm}^2$$

Odabrane minimalne spone: **Ø14/30** ($A_{sw}=1.54 \text{ cm}^2$)

$$f_{ywd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; \quad B 500B \Rightarrow f_{ywd} = \frac{500}{1.15} = 434.8 \text{ MPa} = 43.48 \text{ kN/cm}^2$$

$$V_{Rd} = V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot m \cdot ctg \theta$$

$$V_{Rd,s} = \frac{1.54}{30} \cdot (0.9 \cdot 45) \cdot 43.48 \cdot 2 = 180.79 \text{ kN}$$


$$V_{Ed} > V_{Rd}$$

Na mjestu maksimalne poprečne sile:

$$s_w \leq \frac{m \cdot A_{sw} \cdot f_{yw,d} \cdot z}{V_{Ed}} = \frac{2 \cdot 1.54 \cdot 43.5 \cdot (0.9 \cdot 45)}{412.09} = 13.17 \text{ cm}$$

Postaviti spone **Ø14/13** ($A_{sw}=1.54 \text{ cm}^2$)

Mjerodavna kombinacija GSU : 1.0·(stalno+dodatno stalno opterećenje)+1.0·korisno opterećenje



Prognozna širina pukotine:

$$w_k = s_{r,max} \cdot (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm})$$

Vrijednost $\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}$ određuje se prema izrazu:

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{\sigma_s - k_t \frac{f_{ct,eff}}{\rho_{p,eff}} (1 + \alpha_e \cdot \rho_{p,eff})}{E_s} \geq 0.6 \cdot \frac{\sigma_s}{E_s}$$

$$x = \frac{\alpha_{el} \cdot A_{s1}}{b} \cdot \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot b \cdot d}{\alpha_{el} \cdot A_{s1}}} \right) = \frac{6.06 \cdot 8.04}{75} \cdot \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot 75 \cdot 45}{6.06 \cdot 8.04}} \right) = 7.67 \text{ cm}$$

$$\sigma_s = \frac{M_{Ed}}{z \cdot A_s} \approx \frac{M_{Ed}}{\left(d - \frac{x}{3} \right) \cdot A_s} = \frac{992.39}{\left(45 - \frac{7.67}{3} \right) \cdot 8.04} = 290.82 \frac{kN}{cm^2} = 29082 \text{ MPa}$$

Za C 35/45 $\Rightarrow f_{ct,eff} = 2.9 \text{ MPa}$

$$A_{s1} = 4\emptyset 16 = 8.04 \text{ cm}^2$$

$E_{cm} = 33.0 \text{ GPa} = 33000.0 \text{ MPa}$ - modul elastičnosti betona

$E_s = 200.0 \text{ GPa} = 200000.0 \text{ MPa}$ - modul elastičnosti armature

$k_t = 0.4$ - Dugotrajno opterećenje

$$\alpha_e = \frac{E_s}{E_{cm}} = \frac{200}{33} = 6.06 \text{ - Odnos modula elatičnosti}$$

Djelotvorni koeficijent armiranja glavnom vlačnom armaturom:

$$\rho_{p,eff} = \frac{A_s}{A_{c,eff}} = \frac{8.04}{75 \cdot 45} = 0.0024$$

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{29082 - 0.4 \cdot \frac{2.9}{0.0024} (1 + 6.06 \cdot 0.0024)}{200000.00} \geq 0.6 \cdot \frac{29082}{200000.00}$$

$$\frac{2859.16}{200000.00} \geq \frac{1744.9}{200000.00}$$

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = 0.00143$$

Srednji razmak pukotina:

$$s_{r,max} = k_3 \cdot c + k_1 \cdot k_2 \cdot k_4 \cdot \frac{\phi}{\rho_{p,eff}} \quad [mm]$$

$$\phi = 16 \text{ mm}$$

$c = 40 \text{ mm}$ - Zaštitni sloj uzdužne armature

$k_1 = 0.8$ - Rebrasta armatura

$k_2 = 0.5$ - Savijanje

$$k_3 = 3.4$$

$$k_4 = 0.425$$

$$s_{r,max} = 3.4 \cdot 40 + 0.8 \cdot 0.5 \cdot 0.425 \cdot \frac{16}{0.024} = 249.33 \text{ mm}$$

Karakteristična širina pukotine:

$$w_k = s_{r,max} \cdot (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}) = 249.33 \cdot 0.00143 = 0.103 \text{ mm} < w_g = 0.3 \text{ mm} - \text{Pukotine zadovoljavaju!}$$

12.4.3. Kontrola progiba

Progib kontroliramo za nefaktorizirano opterećenje i bez utjecaja puzanja.

Granični progib:

$$v_{\text{lim}} = \frac{L}{250} = \frac{1140}{250} = 4.56 \text{ cm}$$

Beton: C 35/45; $f_{ck}=35.0 \text{ MPa}$

$$E_{cm} = 33000 \text{ MPa}$$

$$f_{ct,m} = 0.3 \cdot (f_{ck})^{2/3} = 0.3 \cdot (35)^{2/3} = 3.21 \text{ MPa}$$


Čelik: B500B; $E_s=200.0 \text{ GPa}$

$$\alpha_{el} = \frac{E_s}{E_{cm}} = \frac{200.0}{32.1} = 6.23$$

$$v_{\text{tot}} = k \cdot L^2 \cdot \frac{1}{r_{\text{tot}}}$$

$$\beta = |M_A + M_B| / |M_F| = |1394.01 + 1257.65| / 1109.37 = 2.39$$

$$k = \frac{5}{48} \cdot (1 - 0.1 \cdot \beta) = 0.104 \cdot (1 - 0.1 \cdot 2.39) = 0.079$$



Progib homogenog presjeka:

$$A_{s1} = 6\varnothing 16 = 12.06 \text{ cm}^2$$

$$\begin{aligned} I_I &= \frac{bh^3}{12} + \alpha_{el} \cdot \left[A_{s1} \cdot \left(\frac{h}{2} - d_2 \right)^2 + A_{s2} \cdot \left(\frac{h}{2} - d_1 \right)^2 \right] \\ &= \frac{75 \cdot 50^3}{12} + 6.23 \cdot \left[12.06 \cdot \left(\frac{50}{2} - 5 \right)^2 \right] = \\ &= 781250 + 30053.52 = 811303.52 \text{ cm}^4 \end{aligned}$$

$$E_{c,eff} = E_{cm} = 33.0 \text{ GN/m}^2 = 3300.0 \text{ kN/cm}^2$$

$$\frac{1}{r_I} = \frac{M_{Ed}}{E_{c,eff} \cdot I_I} = \frac{1394.01}{3300 \cdot 811303.52} = 0.0000052 \frac{1}{\text{cm}}$$

Progib potpuno raspucanog presjeka:

$$x = 8.44 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} I_{II} &= \frac{bx^3}{12} + bx \cdot \left(\frac{x}{2} \right)^2 + \alpha_{el} \cdot \left[A_{s1} \cdot (d - x)^2 + A_{s2} \cdot (x - d_2)^2 \right] \\ &= \frac{75 \cdot 8.44^3}{12} + (75 \cdot 8.44) \cdot \left(\frac{8.44}{2} \right)^2 + 6.23 \cdot \left[12.06 \cdot (45 - 8.44)^2 \right] .. \\ &= 15030.29 + 100426.36 = 115456.65 \text{ cm}^4 \end{aligned}$$

$$\frac{1}{r_{II}} = \frac{M_{Ed}}{E_{c,eff} \cdot I_{II}} = \frac{1394.01}{3300 \cdot 115456,65} = 0.0000036 \frac{1}{cm}$$

Ukupni progib

$$\sigma_s = 27399.54 MPa$$

$$\sigma_{sr} = \frac{M_{cr}}{\left(d - \frac{x}{3}\right) \cdot A_{s1}}$$

$$M_{cr} = f_{cm} \cdot W = f_{cm} \cdot \frac{b \cdot h^2}{6} = 2.9 \cdot \frac{75 \cdot 50^2}{6} = 90625 kNcm$$

$$\sigma_{sr} = \frac{90625}{\left(45 - \frac{8,44}{3}\right) \cdot 12.06} = 178.12 MPa$$

$$\sigma_{sr} = 178.12 MPa$$

$\beta_1 = 1.0$ - Rebrasta armatura

$\beta_2 = 0.5$ - Dugotrajno opterećenje

$$\zeta = 1 - \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \left(\frac{\sigma_{sr}}{\sigma_s}\right)^2 = 1 - 1.0 \cdot 0.5 \cdot \left(\frac{178.12}{27399.54}\right)^2 = 0.99$$

$$\frac{1}{r_I} = 0.0000052 \frac{1}{cm}$$

$$\frac{1}{r_{II}} = 0.0000036 \frac{1}{cm}$$

$$\frac{1}{r_m} = (1 - \zeta) \cdot \frac{1}{r_I} + \zeta \cdot \frac{1}{r_{II}} = (1 - 0.99) \cdot 0.0000052 + 0.99 \cdot 0.0000036 = 0.0000031 \frac{1}{cm}$$

$$k = 0.078$$

$$L = 1140 cm$$

$$v_{tot,t=0} = k \cdot L^2 \cdot \frac{1}{r_{tot}} = 0.078 \cdot 1140^2 \cdot 0.00000031 = 0.8 cm < v_{lim} = 4.56 cm$$


12.5. MONTAŽNA STUBIŠTA ZA PRISTUP STADIONU (VANJSKI DIO – ULAZ NA STADIONU)-
POZICIJA MS1




Prikaz stubišta (bez stupova)



Prikaz reznih sila prema vrsti opterećenja

- UOBIČAJNA KOMBINACIJA OPTEREĆENJA






- IZVANREDNA KOMBINACIJA OPTEREĆENJA



Montažno stubište – POZ MS1 maksimalno opterećen momentom savijanja –POLJE.
U obzir uzeta kritičnija od uobičajne i izvanredne kombinacija opterećenja.



Polje P1:

$$M_{Ed} = 17.57 \text{ kNm}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{Ed}}{b_w \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{17.57}{40 \cdot 25^2 \cdot 2.33} = 0.030$$

$$\text{Očitano: } \varepsilon_{s1} = 10.0 \text{ ‰} \quad \varepsilon_{c2} = 1.0 \text{ ‰} \quad \zeta = 0.968$$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{1757}{0.968 \cdot 45 \cdot 43.5} = 0.927 \text{ cm}^2$$

Odabrano 2Ø12 (As=2.26 cm²)

12.5.2. Dimenzioniranje nosača na poprečnu silu


Ležaj 0: Mjerodavna kombinacija za ležaj0: Uobičajna kombinacija

$$V_{Ed} = 17.32 \text{ kN}$$

C 35/45

$$V_{Ed} = 17.32 \text{ kN}$$

$$N_{Ed} = 0.0 \text{ kN}$$



$$V_{Rd,c} = \left[C_{Rdc} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

$$k = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{250}} = 1.89 \leq 2.0 \Rightarrow k = 1.89$$

$$k_1 = 0.15$$

$$\sigma_{cp} = N_{Ed} / A_c = 0.0$$

$$C_{Rdc} = 0.18 / \gamma_c = 0.18 / 1.5 = 0.12$$

$$\sum A_s = 2\phi 12 = 2.26 \text{ cm}$$

$$\rho_l = \frac{\sum A_s}{A_c} = \frac{2.26}{40 \cdot 30} = 0.0018$$

$$V_{Rd,c} = \left[0.12 \cdot 1.89 \cdot (100 \cdot 0.0018 \cdot 35.0)^{1/3} + 0.15 \cdot 0.0 \right] \cdot 250 \cdot 400$$

$$V_{Rd,c} = 41888.03 \text{ N} = 41.88 \text{ kN}$$

$V_{Rd,c}$ mora biti veća od:

$$V_{Rd,c} \geq \left[v_{\min} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

$$k_1 = 0.15$$


$$v_{\min} = 0.035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0.035 \cdot 1.98^{3/2} \cdot 35.0^{1/2} = 0.57$$

$$\sigma_{cp} = N_{sd} / A_c = 0.0$$

$$V_{Rd,c} \geq 0.57 \cdot 250 \cdot 400$$

$$V_{Rd,c} \geq 57000 \text{ N} = 57 \text{ kN}$$

Postaviti spone $\text{Ø}8/30$ ($A_{sw} = 0.5 \text{ cm}^2$)

Mjerodavna kombinacija GSU : 1.0·(stalno+dodatno stalno opterećenje)+1.0·korisno opterećenje


Prognozna širina pukotine:

$$W_k = s_{r,\max} \cdot (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm})$$

Vrijednost $\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}$ određuje se prema izrazu:

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{\sigma_s - k_t \frac{f_{ct,eff}}{\rho_{p,eff}} (1 + \alpha_e \cdot \rho_{p,eff})}{E_s} \geq 0.6 \cdot \frac{\sigma_s}{E_s}$$

$$x = \frac{\alpha_{el} \cdot A_{s1}}{b} \cdot \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot b \cdot d}{\alpha_{el} \cdot A_{s1}}} \right) = \frac{6.06 \cdot 2.26}{40} \cdot \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot 40 \cdot 25}{6.06 \cdot 2.26}} \right) = 3.81 \text{ cm}$$

$$\sigma_s = \frac{M_{Ed}}{z \cdot A_s} \approx \frac{M_{Ed}}{\left(d - \frac{x}{3} \right) \cdot A_s} = \frac{1142}{\left(45 - \frac{3.81}{3} \right) \cdot 2.26} = 11.56 \frac{kN}{cm^2} = 1156 \text{ MPa}$$

Za C 35/45 $\Rightarrow f_{ct,eff} = 2.9 \text{ MPa}$

$A_{s1} = 2\emptyset 12 = 2.26 \text{ cm}^2$

$E_{cm} = 33.0 \text{ GPa} = 33000.0 \text{ MPa}$ - modul elastičnosti betona

$E_s = 200.0 \text{ GPa} = 200000.0 \text{ MPa}$ - modul elastičnosti armature

$k_t = 0.4$ - Dugotrajno opterećenje

$$\alpha_e = \frac{E_s}{E_{cm}} = \frac{200}{33} = 6.06 \text{ - Odnos modula elatičnosti}$$

Djelotvorni koeficijent armiranja glavnom vlačnom armaturom:

$$\rho_{p,eff} = \frac{A_s}{A_{c,eff}} = \frac{2.26}{25 \cdot 40} = 0.0022$$

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{1156 - 0.4 \cdot \frac{2.9}{0.0022} (1 + 6.06 \cdot 0.0022)}{200000.00} \geq 0.6 \cdot \frac{1156}{200000.00}$$

$$\frac{721.70}{200000.00} \geq \frac{693.60}{200000.00}$$

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = 0.0036$$

Srednji razmak pukotina:

$$s_{r,max} = k_3 \cdot c + k_1 \cdot k_2 \cdot k_4 \cdot \frac{\phi}{\rho_{p,eff}} \quad [\text{mm}]$$

$$\phi = 12 \text{ mm}$$

$$c = 40 \text{ mm} - \text{Zaštitni sloj uzdužne armature}$$

$$k_1 = 0.8 - \text{Rebrasta armatura}$$

$$k_2 = 0.5 - \text{Savijanje}$$

$$k_3 = 3.4$$


$$k_4 = 0.425$$

$$s_{r,max} = 3.4 \cdot 40 + 0.8 \cdot 0.5 \cdot 0.425 \cdot \frac{12}{0.024} = 143.12 \text{ mm}$$

Karakteristična širina pukotine:

$$w_k = s_{r,max} \cdot (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}) = 143.12 \cdot 0.0036 = 0.21 \text{ mm} < w_g = 0.3 \text{ mm} - \text{Pukotine zadovoljavaju!}$$


12.6. MONTAŽNA STUBIŠTA ZA PRISTUP STADIONU (UNUTARNJI DIO – ULAZ NA STADIONU)- POZICIJA MS2




Prikaz stubišta (bez stupova)



Prikaz reznih sila prema vrsti opterećenja

- UOBIČAJNA KOMBINACIJA OPTEREĆENJA






- IZVANREDNA KOMBINACIJA OPTEREĆENJA



Montažno stubište – POZ MS2 maksimalno opterećen momentom savijanja –POLJE.
U obzir uzeta kritičnija od uobičajne i izvanredne kombinacija opterećenja.



Polje P1:

$$M_{Ed} = 17.76 \text{ kNm}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{Ed}}{b_w \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{17.76}{40 \cdot 25^2 \cdot 2.33} = 0.030$$

$$\text{Očitano: } \varepsilon_{s1} = 10.0 \text{ ‰} \quad \varepsilon_{c2} = 1.0 \text{ ‰} \quad \zeta = 0.968$$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{1776}{0.968 \cdot 45 \cdot 43.5} = 0.927 \text{ cm}^2$$

Odabrano 2Ø12 (As=2.26 cm²)

12.6.1. Dimenzioniranje nosača na poprečnu silu


Ležaj 0: Mjerodavna kombinacija za ležaj0: Uobičajna kombinacija

$$V_{Ed} = 17.32 \text{ kN}$$

C 35/45

$$V_{Ed} = 8.60 \text{ kN}$$

$$N_{Ed} = 0.0 \text{ kN}$$



$$V_{Rd,c} = \left[C_{Rdc} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

$$k = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{250}} = 1.89 \leq 2.0 \Rightarrow k = 1.89$$

$$k_1 = 0.15$$

$$\sigma_{cp} = N_{Ed} / A_c = 0.0$$

$$C_{Rdc} = 0.18 / \gamma_c = 0.18 / 1.5 = 0.12$$

$$\sum A_s = 2\phi 12 = 2.26 \text{ cm}$$

$$\rho_l = \frac{\sum A_s}{A_c} = \frac{2.26}{40 \cdot 30} = 0.0018$$

$$V_{Rd,c} = \left[0.12 \cdot 1.89 \cdot (100 \cdot 0.0018 \cdot 35.0)^{1/3} + 0.15 \cdot 0.0 \right] \cdot 250 \cdot 400$$

$$V_{Rd,c} = 41888.03 \text{ N} = 41.88 \text{ kN}$$

$V_{Rd,c}$ mora biti veća od:

$$V_{Rd,c} \geq \left[v_{\min} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

$$k_1 = 0.15$$

$$v_{\min} = 0.035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0.035 \cdot 1.98^{3/2} \cdot 35.0^{1/2} = 0.57$$


$$\sigma_{cp} = N_{sd} / A_c = 0.0$$

$$V_{Rd,c} \geq 0.57 \cdot 250 \cdot 400$$

$$V_{Rd,c} \geq 57000 \text{ N} = 57 \text{ kN}$$

Postaviti spone $\text{Ø}8/30$ ($A_{sw} = 0.5 \text{ cm}^2$)

Mjerodavna kombinacija GSU : 1.0·(stalno+dodatno stalno opterećenje)+1.0·korisno opterećenje



$M_y(\text{greda})$

Prognozna širina pukotine:

$$W_k = s_{r,\max} \cdot (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm})$$

Vrijednost $\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}$ određuje se prema izrazu:

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{\sigma_s - k_t \frac{f_{ct,eff}}{\rho_{p,eff}} (1 + \alpha_e \cdot \rho_{p,eff})}{E_s} \geq 0.6 \cdot \frac{\sigma_s}{E_s}$$

$$x = \frac{\alpha_{el} \cdot A_{s1}}{b} \cdot \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot b \cdot d}{\alpha_{el} \cdot A_{s1}}} \right) = \frac{6.06 \cdot 2.26}{40} \cdot \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot 40 \cdot 25}{6.06 \cdot 2.26}} \right) = 3.81 \text{ cm}$$

$$\sigma_s = \frac{M_{Ed}}{z \cdot A_s} \approx \frac{M_{Ed}}{\left(d - \frac{x}{3} \right) \cdot A_s} = \frac{1142}{\left(45 - \frac{3.81}{3} \right) \cdot 2.26} = 11.56 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2} = 1156 \text{ MPa}$$

Za C 35/45 $\Rightarrow f_{ct,eff} = 2.9 \text{ MPa}$

$$A_{s1} = 2\text{Ø}12 = 2.26 \text{ cm}^2$$

$E_{cm} = 33.0 \text{ GPa} = 33000.0 \text{ MPa}$ - modul elastičnosti betona

$E_s = 200.0 \text{ GPa} = 200000.0 \text{ MPa}$ - modul elastičnosti armature

$k_t = 0.4$ - Dugotrajno opterećenje

$$\alpha_e = \frac{E_s}{E_{cm}} = \frac{200}{33} = 6.06 - \text{Odnos modula elatičnosti}$$

Djelotvorni koeficijent armiranja glavnom vlačnom armaturom:

$$\rho_{p,eff} = \frac{A_s}{A_{c,eff}} = \frac{2.26}{25 \cdot 40} = 0.0022$$

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{1156 - 0.4 \cdot \frac{2.9}{0.0022} (1 + 6.06 \cdot 0.0022)}{200000.00} \geq 0.6 \cdot \frac{1156}{200000.00}$$

$$\frac{721.70}{200000.00} \geq \frac{693.60}{200000.00}$$

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = 0.0036$$

Srednji razmak pukotina:

$$s_{r,max} = k_3 \cdot c + k_1 \cdot k_2 \cdot k_4 \cdot \frac{\phi}{\rho_{p,eff}} \quad [mm]$$

$$\phi = 12 \text{ mm}$$

$c = 40 \text{ mm}$ - Zaštitni sloj uzdužne armature

$k_1 = 0.8$ - Rebrasta armatura

$k_2 = 0.5$ - Savijanje

$$k_3 = 3.4$$

$$k_4 = 0.425$$

$$s_{r,max} = 3.4 \cdot 40 + 0.8 \cdot 0.5 \cdot 0.425 \cdot \frac{12}{0.024} = 143.12 \text{ mm}$$

Karakteristična širina pukotine:

$$w_k = s_{r,max} \cdot (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}) = 143.12 \cdot 0.0036 = 0.21 \text{ mm} < w_g = 0.3 \text{ mm} - \text{Pukotine zadovoljavaju!}$$

13.0. DIMENZIONIRANJE ČELIČNE KROVNE KONSTRUKCIJE STADIONA


13.1. Glavni nosači krova

Krov stadiona je zamišljen kao nosači koji se oslanjaju na stupove (pozicija S2) te se sajlama hvataju za vrh stupova. Razlog za to je veliki raspon glavnih nosača. U najvećem rasponu nosač doseže 38.50 m Glavni nosač je četverpojasna rešetka sa osnovnim elementima : gornji pojas rešetke, donji pojas rešetke, ispuna koja se sastoji od vertikala i dijagonala. Glavni nosači se oslanjaju na stupovi pozicije S2 te se sajlama hvataju sa vrha stupa na glavni nosač. Svaki glavni nosač ima dvije sajle (dužu i kraću) zbog uvjeta progiba ali i sila te zbog ekonomičnosti.

Prilikom proračuna glavni nosač je uzet jedan (najkritičniji sa najvećim rasponom) te je proračun primijenjen na njemu dok se za ostale nosače (manjeg raspona) podrazumijeva da će zadovoljiti pretpostavljeni poprečni presjeci sa kritičnog rešetkastog nosača.

Proračun je napravljen uz pomoć programskog paketa SCIA Engineer 19.01.06. Sva opterećenja na konstrukciju krova primijenjena su kroz kombinacije opterećenja za nosivost i uporabljivost. Prilikom dimenzioniranja odabrana je najkritičnija kombinacija za nosivost.

Sva opterećenja, izuzev temperature, zadana su preko load panela.



Slika 13.1. Prikaz modela glavnog nosača krovne konstrukcije


13.2. Sekundarna konstrukcija krova

Sekundarna konstrukcija krova zamišljena je kao tropojasna rešeta koja se svojim gornjim pojasom oslanja na gornji pojas glavnog nosača. U najvećem rasponu doseže do 15 m. Sekundarna konstrukcija je tropojasna rešetka sa osnovnim elementima : gornji pojas rešetke, donji pojas rešetke te ispuna tropojasne rešetke.


Prilikom proračuna sekundarne krovne konstrukcije uzet je jedan nosač (najkritičniji sa najvećim rasponom) te je proračun primijenjen na njemu dok se za ostale nosače (manjeg raspona) podrazumijeva da će zadovoljiti pretpostavljeni poprečni presjeci sa kritičnog rešetkastog nosača.

Proračun je napravljen uz pomoć programskog paketa SCIA Engineer 19.01.06. Sva opterećenja na konstrukciju krova primijenjena su kroz kombinacije opterećenja za nosivost i uporabljivost. Prilikom dimenzioniranja odabrana je najkritičnija kombinacija za nosivost.

Sva opterećenja, izuzev temperature, zadana su preko load panela.



Slika 13.2. Prikaz modela sekundarnog nosača krovne konstrukcije



Slika 13.3. Prikaz prostornog modela krovne konstrukcije

14. ANALIZA OPTEREĆENJA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

14.1. Stalno opterećenje

14.1.1. Vlastita težina

Vlastita težina svih konstruktivnih elementa automatski je uključena u programskom paketu SCIA Engineer.

14.1.2. Dodatno stalno opterećenje- čelična konstrukcija

SLOJ:	d(m)	g(kN/m ³)	(kN/m ²)
LEXAN PANELI POKROVA	-	-	0.25
KROVNE INSTALACIJE			0.1
UKUPNO DODATNO STALNO OPTEREĆENJE : 0.35 kN/m²			

14.2. Promjenjivo opterećenje

14.2.1. Korisno opterećenje

Krov stadiona nije prohodan te nije namijenjen za okupljanja ljudi ili posjetitelja te nije proračunat na zasebno pokretno opterećenje. U fazi montaže krovne konstrukcije predviđat će se glavnim projektom posebna podkonstrukcija kojom će se osigurati sigurnost radnika prilikom montaže. Svi izlazi na krov su zatvoreni a pristup vanjskim hitnim stubištima imaju samo ovlaštene osobe te osobe zadužene za obavljanje redovnih inspekcija i održavanja stanja krovne konstrukcije.

Tablica 2

	q_k [kN/m ²]
A Stambene prostorije, odjeli u bolnicama, hotelske sobe	
uobičajene prostorije	2,0
stubišta	3,0
balkoni	4,0
B Uredi	
uredi	3,0
C Prostorije na kojima je moguće okupljanje ljudi	
C1 (prostorije sa stolovima, škole, kavane, restorani, čitaonice, recepcije)	3,0
C2 (prostorije s nepomičnim sjedalima, crkve, kina, predavaonice, čekaonice, konferencijske dvorane)	4,0
C3 (prostorije bez prepreka za kretanje ljudi, izložbeni prostori, pristupi u javnim i državnim zgradama, hotelima i sl.)	5,0
C4 (športske prostorije i prostori za igru, plesne dvorane, gimnastičke dvorane)	5,0
C5 (prostorije za velika okupljanja ljudi, zgrade za javne priredbe, koncertne dvorane, športske dvorane)	5,0
D Prodajne prostorije	
D1 (prostorije u trgovinama)	5,0
D2 (prostorije u robnim kućama i trgovinama na veliko)	5,0
E Prostorije s mogućnošću gomilanja robe i stvari	
(skladišta uključujući i knjižnice)	6,0


Slika 14.1. Vrijednosti korisnog opterećenja

14.3. Opterećenje snijegom

Opterećenje snijegom definira se izrazom:

$$s = \mu_1 \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k$$

- μ_1 - koef. oblika za opterećenje snijegom-RAVNI I JEDNOSTREŠNI KROV-
nagib krova $\rightarrow \alpha = 5^\circ$




Kut nagiba krova α	$0^\circ \leq \alpha \leq 30^\circ$	$30^\circ < \alpha < 60^\circ$	$\alpha \geq 60^\circ$
μ_1	0,8	$0,8 (60 - \alpha) / 30$	0,0
μ_2	$0,8 + 0,8 \alpha / 30$	1,6	-

Slika 14.2. Očitavanje koeficijenta oblika

$$\alpha = 5^\circ \rightarrow \mu_1 = 0,8$$

- s_k - karakteristična vrijednost opterećenja na tlu u $[kN/m^2]$

\Rightarrow zona Split, područje 1. (priobalje i otoci), nadmorska visina do 100 m



Slika 13.3. Karta karakterističnih vrijednosti opterećenja snijegom obzirom na područje

- C_e - koef. izloženosti $\rightarrow C_e = 1,0$
- C_t - toplinski koef. $\rightarrow C_t = 1,0$

$$\Rightarrow s = 0,8 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 0,50 = 0,40 \left[kN / m^2 \right]$$

14.4. Opterećenje vjetrom

Opterećenje vjetrom definirano je Eurokodom 1991-1-4 – Djelovanje vjetra (Eurocode 1:Actions on structures - General actions - Part 1-4: Wind actions).

- pritisak vjetra na vanjske površine: $w_e = q_p \cdot C_e(z_e) \cdot C_{pe}$ [kN/m²]
- pritisak vjetra na unutarnje površine: $w_i = q_p \cdot C_e(z_i) \cdot C_{pi}$ [kN/m²]

gdje je:

q_{ref} – poredbeni tlak vjetra pri srednjoj brzini vjetra

$C_e(z_e); C_e(z_i)$ – koeficijenti izloženosti koji uzimaju u obzir neravnine terena

$z_e; z_i$ – poredbene visine za lokalni ili unutarnji tlak

$C_{pe}; C_{pi}$ – vanjski i unutarnji koeficijent pritiska



Slika 14.4. Zemljovid područja opterećenja vjetrom

$$q_b = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_b^2 \text{ [kN/m}^2\text{]}$$

gdje je:

v_b – osnovna brzina vjetra

ρ – gustoća zraka ($\rho=1,25 \text{ kg/m}^3$)

Osnovna brzina vjetra v_b , dana je izrazom:

$$v_b = C_{dir} \cdot C_{season} \cdot v_{b0}$$

gdje je:

v_b – osnovna brzina vjetra

C_{dir} – koeficijent smjera vjetra (obično uzima vrijednost 1,0)

C_{season} – koeficijent ovisan o godišnjem dobu (obično uzima vrijednost 1,0)

Osnovni pritisak vjetra:

$$v_b = 35 \frac{m}{s} \rightarrow \text{očitano za Split}$$

$$C_{dir} = C_{season} = 1,0$$

$$v_b = v_{b,0} \cdot C_{dir} \cdot C_{season} = 30 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,001 = 35,8 \left(\frac{m}{s}\right)$$

$$\rho = 1,25 \frac{kg}{m^3}$$

$$q_b = \frac{\rho}{2} \cdot v_b^2 = \frac{1,25}{2} \cdot 35,80^2 = 926,41 \left(\frac{N}{m^2}\right) = 0,93 \left(\frac{kN}{m^2}\right)$$

Faktor terena k_r -za kategoriju terena II :

$$k_r = 0,19 \cdot \left(\frac{z_0}{z_{0,II}}\right)^{0,07} = 0,19 \cdot \left(\frac{24}{1}\right)^{0,07} = 0,24$$

$$C_{r(z)} = k_r \cdot \ln\left(\frac{z}{z_0}\right) = 0,24 \cdot \ln\left(\frac{24}{1}\right) = 0,74$$

$$C_{0(z)} = 1,0$$

Srednja brzina vjetra iznad terena:

$$v_{m(24)} = v_b \cdot C_{r(z)} \cdot C_{0(z)} = 35,8 \cdot 0,74 \cdot 1,0 = 28,49 \left(\frac{m}{s}\right)$$

Intezitet turbulencije:


$$I_{v(z)} = \frac{k_I}{C_{0(z)} \cdot \ln\left(\frac{z}{z_0}\right)} = \frac{1}{1 \cdot \ln\left(\frac{24}{1}\right)} = 0,314$$

Pritisak brzine vjetra pri udaru:

$$q_{p(z)} = [1 + 7 \cdot I_{v(z)}] \cdot 0,5 \cdot \rho \cdot v_m^2 = [1 + 7 \cdot 0,314] \cdot 0,5 \cdot 1,25 \cdot 28,49^2 \cdot 10^{-3} = 1,62 \text{ kN/m}^2$$

$$q_{p(z)} = C_e(z) \cdot q_b = 2,90 \cdot 0,92 = 2,67 \text{ kN/m}^2$$

$C_{e(z)}=2,90$ -očitani faktor izloženosti sa slike


Slika 2. Grafički prikaz faktora izloženosti $c_e(z)$ za $c_0=1,0$ i $k_1=1,0$

Slika 14.4. Grafički prikaz faktora izloženosti

Proračun rezultatnog koeficijenta pritiska $c_{p,net}$

Stupanj zapriječenosti φ predstavlja omjer površina objekata okomito na smjer djelovanja vjetra koji se nalaze ispod nadstrešnice i ukupne površine ispod nadstrešnice. $\varphi = 0$ predstavlja prazan prostor, dok $\varphi = 1$ predstavlja potpunu zapriječenost. Riječ je o nezatvorenom tipu objekta. Ovisno o stupnju zapriječenosti razlikuju se rezultatni koeficijenti pritiska $c_{p,net}$ i cjeloukupni koeficijent sile c_f .


U promatranoj nadstrešnici pretpostavlja se stupanj zapriječenosti $\varphi = 0,5$ uz pretpostavku da se objekti nalaze ispod nadstrešnice.



Slika 14.5. Strujanje zraka ispod nadstrešnica

Promatranu krovnu plohu aproksimiramo jednostrešnim krovom.

Koeficijenti neto tlaka $c_{p,net}$
tlocrt




Nagib krova α	Zapriječenost φ	Koeficijenti sveukupne sile c_f	Područje A	Područje B	Područje C
0°	Najveća vrijednost, svi φ	+ 0,2	+ 0,5	+ 1,8	+ 1,1
	Najmanja vrijednost, $\varphi = 0$	- 0,5	- 0,6	- 1,3	- 1,4
	Najmanja vrijednost, $\varphi = 1$	- 1,3	- 1,5	- 1,8	- 2,2
5°	Najveća vrijednost, svi φ	+ 0,4	+ 0,8	+ 2,1	+ 1,3
	Najmanja vrijednost, $\varphi = 0$	- 0,7	- 1,1	- 1,7	- 1,8
	Najmanja vrijednost, $\varphi = 1$	- 1,4	- 1,6	- 2,2	- 2,5
10°	Najveća vrijednost, svi φ	+ 0,5	+ 1,2	+ 2,4	+ 1,6
	Najmanja vrijednost, $\varphi = 0$	- 0,9	- 1,5	- 2,0	- 2,1
	Najmanja vrijednost, $\varphi = 1$	- 1,4	$\boxed{- 1,6}$	- 2,6	- 2,7
15°	Najveća vrijednost, svi φ	+ 0,7	+ 1,4	+ 2,7	+ 1,8
	Najmanja vrijednost, $\varphi = 0$	- 1,1	- 1,8	- 2,4	- 2,5
	Najmanja vrijednost, $\varphi = 1$	- 1,4	- 1,6	- 2,9	- 3,0
20°	Najveća vrijednost, svi φ	+ 0,8	+ 1,7	+ 2,9	+ 2,1
	Najmanja vrijednost, $\varphi = 0$	- 1,3	- 2,2	- 2,8	- 2,9
	Najmanja vrijednost, $\varphi = 1$	- 1,4	- 1,6	- 2,9	- 3,0
25°	Najveća vrijednost, svi φ	+ 1,0	+ 2,0	+ 3,1	+ 2,3
	Najmanja vrijednost, $\varphi = 0$	- 1,6	- 2,6	- 3,2	- 3,2
	Najmanja vrijednost, $\varphi = 1$	- 1,4	- 1,5	- 2,5	- 2,8
30°	Najveća vrijednost, svi φ	+ 1,2	+ 2,2	+ 3,2	+ 2,4
	Najmanja vrijednost, $\varphi = 0$	- 1,8	- 3,0	- 3,8	- 3,6
	Najmanja vrijednost, $\varphi = 1$	- 1,4	- 1,5	- 2,2	- 2,7

NAPOMENA: + vrijednosti označavaju neto djelovanje vjetra prema do je
- vrijednosti označavaju neto djelovanje vjetra prema gore

Slika 14.6. Vrijednosti koeficijenta tlaka
Vrijednosti koeficijenata određeni su linearnom interpolacijom.

Koeficijenti neto tlaka $c_{p,net}$

tlocrt



Tlocrtna površina konstrukcije:

$$dx \cdot b = 140,9 \cdot 178 \text{ m}$$

Nagib krova α [°]	Stupanj zapriječenosti φ	Cjelokupni koeficijent sile c_f	Područje A	Područje B	Područje C
5°	Maksimum svi φ $\varphi = 0,5$	+0,4 -1,05	+0,8 -1,35	+2,1 -1,95	+1,3 -2,15

Pozitivne vrijednosti ukazuju vanjsko tlačno djelovanje vjetra, dok negativne vrijednosti predstavljaju vlačno (odizajuće) djelovanje vjetra.

$$w_e = q_p(z_e) \cdot c_{p,net}$$

$$q_p(z_e) = 2,67 \text{ [kN/m}^2\text{]}$$


Vjetar W1

Područje	Područje A	Područje B	Područje C
$c_{p,net}$	-1,35	-1,95	-2,15
w_e [kN/m ²]	-3,60	-5,20	-5,74

Vjetar W2

Područje	Područje A	Područje B	Područje C
$c_{p,net}$	+0,8	+2,1	+1,3
w_e [kN/m ²]	+2,14	+5,61	+3,47

Raspodijeljeno opterećenje na površini zamjenjuje se koncentriranom silom koja ima hvatište kako je prikazano na slici. Slučaj kada vjetar djeluje ekscentrično na nadstrešnicu.



Slika 14.7. Slučajevi opterećenja jednobrešne nadstrešnice

Koncentrirano djelovanje vjetra:

$$F_w = q_b \cdot c_e(z) \cdot c_f \cdot A, \text{ A je površina krova}$$

Tlak:

$$F_w = 1,46 \cdot 0,4 \cdot (140,9 \cdot 178) = 1464 \text{ kN}$$

Podtlak:

$$F_w = 1,46 \cdot (-1,05) \cdot (140,9 \cdot 178) = -3845 \text{ kN}$$

14.5. Opterećenje vjetrom trenjem po krovu

Referentna površina:


$$F_{fr} = c_{fr} \cdot q_p(z) \cdot A_{fr} - \text{sila trenja}$$

 $c_{fr} = 0,04$ - koef. trenja za lexan oblogu (vjerojatni pokrov)

$$q_p(z) = c_e(z) \cdot q_{ref} - \text{tlak "vršne" (referentne) brzine}$$

 $c_e(z) = 2,90$ - koef. izloženosti

 q_{ref} - poredbeni tlak pri srednjoj brzini vjetra


 A_{fr} - površina usporedno sa smjerom vjetra


Referentna površina:

$$A_{fr} = 2 \cdot b \cdot d = 2 \cdot 178 \cdot 140,9 \text{ m} = 50160,4 \text{ m}^2$$

$$F_{fr} = 0,04 \cdot 2,60 \cdot 50160,4 = 5216,68 \text{ kN}$$

14.6. Proračun konstrukcije na djelovanje temperature



Slika 14.8. Zemljovid područja opterećenja temperaturom

Promatrani objekt nalazi se na području Splita do 100 m nadmorske visine:

Najviša temperatura u hladu: $T_{\max} = 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Najniža temperatura u hladu: $T_{\min} = -10 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Pretpostavlja se djelovanje jednolike temperature promjene u svim presjecima.


Pretpostavljena temperatura pri montaži konstrukcije $T = 15 \text{ }^{\circ}\text{C}$

1) Maksimalna pozitivna temperaturna promjena: $T_{\max} = 40 \text{ }^{\circ}\text{C} - 15 \text{ }^{\circ}\text{C} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$
 Maksimalna negativna temperaturna promjena: $T_{\min} = -10 \text{ }^{\circ}\text{C} - 15 \text{ }^{\circ}\text{C} = -25 \text{ }^{\circ}\text{C}$


15.0. GLAVNI NOSAČ

Svi elementi prikazani su kroz : rezne sile (M_y , V_z , N) te iskoristivost poprečnog presjeka. Priložen je i proračun dimenzioniranja koji je odrađen preko opcije Autodesign u SCIA 19.01.06


15.1. GORNJI POJAS GN – CFHRS 200*200*12.5




M_y (kNm)



V_z (kN)



N (kN)



Iskoristivost poprečnog presjeka

EC-EN 1993 Steel check ULS

Linear calculation
 Combination: GSN1
 Coordinate system: Principal
 Extreme 1D: Global
 Selection: All
 Filter: Cross-section = GP GN 4 - CFRHS200X200X12.5

EN 1993-1-1 Code Check
 National annex: Standard EN

Member B44	2,521 / 37,810 m	CFRHS200X200X12.5	S 355	GSN1	0,99 -
-------------------	-------------------------	--------------------------	--------------	-------------	---------------

Note: EN 1993-1-3 article 1.1(3) specifies that this part does not apply to cold formed CHS and RHS sections. The default EN 1993-1-1 code check is executed instead of the EN 1993-1-3 code check.

Combination key	
GSN1 / 1.35*Stalno SCIA G + 1.50*Snig + 1.50*W1 + 1.50*Temperatura + 1.35*Dodatno stalno dG	

Partial safety factors	
γ_{M0} for resistance of cross-sections	1,00
γ_{M1} for resistance to instability	1,00
γ_{M2} for resistance of net sections	1,25

Material		
Yield strength f_y	355,0	MPa
Ultimate strength f_u	490,0	MPa
Fabrication	Cold formed	

.....SECTION CHECK:.....

The critical check is on position 2,521 m

Internal forces	Calculated	Unit
N_{Ed}	-1837,54	kN
$V_{y,Ed}$	-29,20	kN
$V_{x,Ed}$	24,80	kN
T_{Ed}	-0,05	kNm
$M_{y,Ed}$	1,84	kNm
$M_{x,Ed}$	44,22	kNm

Classification for cross-section design

Classification according to EN 1993-1-1 article 5.5.2

Classification of Internal and Outstand parts according to EN 1993-1-1 Table 5.2 Sheet 1 & 2

Id	Type	c [mm]	t [mm]	σ_1 [kN/m ²]	σ_2 [kN/m ²]	ψ [-]	k_{α} [-]	α [-]	c/t [-]	Class 1 Limit [-]	Class 2 Limit [-]	Class 3 Limit [-]	Class
1	I	162	13	1,337e+05	2,816e+05	0,47		1,00	13,00	22,78	27,66	37,81	1
3	I	162	13	2,935e+05	2,996e+05	0,98		1,00	13,00	22,78	27,66	31,14	1
5	I	162	13	2,887e+05	1,408e+05	0,49		1,00	13,00	22,78	27,66	37,60	1
7	I	162	13	1,289e+05	1,228e+05	0,95		1,00	13,00	22,78	27,66	31,44	1

Note: The Classification limits have been set according to Semi-Comp+. The cross-section is classified as Class 1

Compression check

According to EN 1993-1-1 article 6.2.4 and formula (6.9)

A	8,7040e-03	m ²
N _{c,Rd}	3089,92	kN
Unity check	0,59	-

$$N_{c,Rd} = \frac{A \times f_y}{\gamma_{M0}} = \frac{8,7040 \cdot 10^{-3} [\text{m}^2] \times 355,0 [\text{MPa}]}{1,00} = 3089,92 [\text{kN}] \quad (\text{EC3-1-1: 6.10})$$

$$\text{Unity check} = \frac{|N_{c,Ed}|}{N_{c,Rd}} = \frac{|-1837,54 [\text{kN}]|}{3089,92 [\text{kN}]} = 0,59 \leq 1,00 \quad (\text{EC3-1-1: 6.9})$$

Bending moment check for M_y

According to EN 1993-1-1 article 6.2.5 and formula (6.12),(6.13)

W _{pl,y}	5,9350e-04	m ³
M _{pl,y,Rd}	210,69	kNm
Unity check	0,01	-

$$M_{pl,y,Rd} = \frac{W_{pl,y} \times f_y}{\gamma_{M0}} = \frac{5,9350 \cdot 10^{-4} [\text{m}^3] \times 355,0 [\text{MPa}]}{1,00} = 210,69 [\text{kNm}] \quad (\text{EC3-1-1: 6.13})$$

$$\text{Unity check} = \frac{|M_{y,Ed}|}{M_{pl,y,Rd}} = \frac{|1,84 [\text{kNm}]|}{210,69 [\text{kNm}]} = 0,01 \leq 1,00 \quad (\text{EC3-1-1: 6.12})$$

Bending moment check for M_z

According to EN 1993-1-1 article 6.2.5 and formula (6.12),(6.13)

W _{pl,z}	5,9350e-04	m ³
M _{pl,z,Rd}	210,69	kNm
Unity check	0,21	-

$$M_{pl,z,Rd} = \frac{W_{pl,z} \times f_y}{\gamma_{M0}} = \frac{5,9350 \cdot 10^{-4} [\text{m}^3] \times 355,0 [\text{MPa}]}{1,00} = 210,69 [\text{kNm}] \quad (\text{EC3-1-1: 6.13})$$

$$\text{Unity check} = \frac{|M_{z,Ed}|}{M_{pl,z,Rd}} = \frac{|44,22 [\text{kNm}]|}{210,69 [\text{kNm}]} = 0,21 \leq 1,00 \quad (\text{EC3-1-1: 6.12})$$

Shear check for V_y

According to EN 1993-1-1 article 6.2.6 and formula (6.17)

η	1,20	
A _v	4,3520e-03	m ²
V _{pl,y,Rd}	891,98	kN
Unity check	0,03	-

$$V_{pl,y,Rd} = \frac{A_v \times \frac{f_y}{\sqrt{3}}}{\gamma_{M0}} = \frac{4,3520 \cdot 10^{-3} [\text{m}^2] \times \frac{355,0 [\text{MPa}]}{\sqrt{3}}}{1,00} = 891,98 [\text{kN}] \quad (\text{EC3-1-1: 6.18})$$

$$\text{Unity check} = \frac{|V_{y,Ed}|}{V_{pl,y,Rd}} = \frac{|-29,20 [\text{kN}]|}{891,98 [\text{kN}]} = 0,03 \leq 1,00 \quad (\text{EC3-1-1: 6.17})$$

Shear check for V_z

According to EN 1993-1-1 article 6.2.6 and formula (6.17)

η	1,20	
A _v	4,3520e-03	m ²
V _{pl,z,Rd}	891,98	kN
Unity check	0,03	-

$$V_{pl,z,Rd} = \frac{A_v \times \frac{f_y}{\sqrt{3}}}{\gamma_{M0}} = \frac{4,3520 \cdot 10^{-3} [\text{m}^2] \times \frac{355,0 [\text{MPa}]}{\sqrt{3}}}{1,00} = 891,98 [\text{kN}] \quad (\text{EC3-1-1: 6.18})$$

$$\text{Unity check} = \frac{|V_{z,Ed}|}{V_{pl,z,Rd}} = \frac{|24,80 [\text{kN}]|}{891,98 [\text{kN}]} = 0,03 \leq 1,00 \quad (\text{EC3-1-1: 6.17})$$

Torsion check

According to EN 1993-1-1 article 6.2.7 and formula (6.23)

Fibre	1	
τ _{Ed}	0,1	MPa
τ _{Rd}	205,0	MPa
Unity check	0,00	-

$$\tau_{Ed} = |T_{Ed}| \times \tau_{Ed,unit} = |-52,55| \times 1,138 [\text{kN/m}^2] = 0,1 [\text{MPa}]$$

$$\tau_{Rd} = \frac{f_y}{\sqrt{3} \times \gamma_{M0}} = \frac{355,0 [\text{MPa}]}{\sqrt{3} \times 1,00} = 205,0 [\text{MPa}]$$

$$\text{Unity check} = \frac{\tau_{Ed}}{\tau_{Rd}} = \frac{0,1 [\text{MPa}]}{205,0 [\text{MPa}]} = 0,00 \leq 1,00 \quad (\text{EC3-1-1: 6.23})$$

Shear check for V_z

According to EN 1993-1-1 article 6.2.6 and formula (6.17)

η	1,20	
A_w	4,3520e-03	m ²
$V_{Ed,z,Rd}$	891,98	kN
Unity check	0,03	-

$$V_{pl,z,Rd} = \frac{A_w \times \frac{f_y}{\sqrt{3}}}{\gamma_{M0}} = \frac{4,3520 \cdot 10^{-3} [m^2] \times \frac{355,0 [MPa]}{\sqrt{3}}}{1,00} = 891,98 [kN] \quad (EC3-1-1: 6.18)$$

$$\text{Unity check} = \frac{|V_{Ed,z,Rd}|}{V_{pl,z,Rd}} = \frac{[24,80 [kN]]}{891,98 [kN]} = 0,03 \leq 1,00 \quad (EC3-1-1: 6.17)$$

Torsion check

According to EN 1993-1-1 article 6.2.7 and formula (6.23)

Fibra	1	
τ_{Ed}	0,1	MPa
τ_{Ed}	205,0	MPa
Unity check	0,00	-

$$\tau_{Ed} = |T_{Ed}| \times \tau_{Ed,adm} = |-52,55| \times 1,138 [kN/m^2] = 0,1 [MPa]$$

$$\tau_{Rd} = \frac{f_y}{\sqrt{3} \times \gamma_{M0}} = \frac{355,0 [MPa]}{\sqrt{3} \times 1,00} = 205,0 [MPa]$$

$$\text{Unity check} = \frac{\tau_{Ed}}{\tau_{Rd}} = \frac{0,1 [MPa]}{205,0 [MPa]} = 0,00 \leq 1,00 \quad (EC3-1-1: 6.23)$$

Note: The unity check for torsion is lower than the limit value of 0,05. Therefore torsion is considered as insignificant and is ignored in the combined checks.

Combined bending, axial force and shear force check

According to EN 1993-1-1 article 6.2.9.1 and formula (6.41)

$M_{N,y,Rd}$	108,48	kNm
α	2,76	
$M_{N,z,Rd}$	108,48	kNm
β	2,76	

$$\text{Unity check (6.41)} = 0,00 + 0,08 = 0,08$$

$$M_{N,y,Rd} = \min \left[\frac{M_{pl,y,Rd} \times (1 - \eta)}{1 - 0,5 \times \text{ratio}_{N,y}}, M_{pl,y,Rd} \right] = \min \left[\frac{210,69 [kNm] \times (1 - 0,59)}{1 - 0,5 \times 0,43}, 210,69 [kNm] \right] = \min [108,48 [kNm], 210,69 [kNm]] = 108,48 [kNm] \quad (EC3-1-1: 6.39)$$

$$\alpha = \min \left(\frac{1,66}{1 - 1,13 \times \eta^2}, 6 \right) = \min \left(\frac{1,66}{1 - 1,13 \times 0,59^2}, 6 \right) = \min (2,76, 6) = 2,76$$

$$M_{N,z,Rd} = \min \left[\frac{M_{pl,z,Rd} \times (1 - \eta)}{1 - 0,5 \times \text{ratio}_{N,z}}, M_{pl,z,Rd} \right] = \min \left[\frac{210,69 [kNm] \times (1 - 0,59)}{1 - 0,5 \times 0,43}, 210,69 [kNm] \right] = \min [108,48 [kNm], 210,69 [kNm]] = 108,48 [kNm] \quad (EC3-1-1: 6.40)$$

$$\beta = \min \left(\frac{1,66}{1 - 1,13 \times \eta^2}, 6 \right) = \min \left(\frac{1,66}{1 - 1,13 \times 0,59^2}, 6 \right) = \min (2,76, 6) = 2,76$$

$$\text{Unity check} = \left(\frac{|M_{y,Ed}|}{M_{N,y,Rd}} \right)^\alpha + \left(\frac{|M_{z,Ed}|}{M_{N,z,Rd}} \right)^\beta = \left(\frac{[1,86 [kNm]]}{108,48 [kNm]} \right)^{2,76} + \left(\frac{[44,22 [kNm]]}{108,48 [kNm]} \right)^{2,76} = 0,08 \leq 1,00 \quad (EC3-1-1: 6.41)$$

Note: Since the shear forces are less than half the plastic shear resistances their effect on the moment resistances is neglected.

The member satisfies the section check.

.....**STABILITY CHECK**.....

Classification for member buckling design

Decisive position for stability classification: 5,041 m

Classification according to EN 1993-1-1 article 5.5.2

Classification of Internal and Outstand parts according to EN 1993-1-1 Table 5.2 Sheet 1 & 2

Id	Type	c [mm]	t [mm]	σ_1 [kN/m ²]	σ_2 [kN/m ²]	ψ [-]	k_{cr} [-]	α [-]	c/t [-]	Class 1 Limit [-]	Class 2 Limit [-]	Class 3 Limit [-]	Class
1	I	162	13	1,567e+05	5,837e+04	0,37		1,00	13,00	22,78	27,66	39,52	1
3	I	162	13	6,462e+04	2,443e+05	0,26		1,00	13,00	22,78	27,66	41,51	1
5	I	162	13	2,657e+05	3,640e+05	0,73		1,00	13,00	22,78	27,66	34,12	1
7	I	162	13	3,577e+05	1,781e+05	0,50		1,00	13,00	22,78	27,66	37,44	1

Note: The Classification limits have been set according to Semi-Comp+.

The cross-section is classified as Class 1

Flexural Buckling check

According to EN 1993-1-1 article 6.3.1.1 and formula (6.46)

Buckling parameters	yy	zz	
Sway type	sway	non-sway	
System length L	2,521	2,521	m
Buckling factor k	1,00	1,00	
Buckling length l_{cr}	2,521	2,521	m
Critical Euler load N_{cr}	15851,97	15851,97	kN
Slenderness λ	33,73	33,73	
Relative slenderness λ_{rel}	0,44	0,44	
Limit slenderness $\lambda_{rel,0}$	0,20	0,20	
Buckling curve	c	c	
Imperfection α	0,49	0,49	
Reduction factor χ	0,88	0,88	
Buckling resistance $N_{b,Rd}$	2704,11	2704,11	kN

Flexural Buckling verification

Cross-section area A 8,7040e-03 m²

Buckling resistance $N_{b,Rd}$ 2704,11 kN

Unity check 0,58

$$N_{cr,y} = \frac{\pi^2 \times E \times I_y}{l_{cr,y}^2} = \frac{\pi^2 \times 210000,0 [\text{MPa}] \times 4,8594 \cdot 10^{-9} [\text{m}^4]}{2,521 [\text{m}]^2} = 15851,97 [\text{kN}]$$

$$N_{cr,z} = \frac{\pi^2 \times E \times I_z}{l_{cr,z}^2} = \frac{\pi^2 \times 210000,0 [\text{MPa}] \times 4,8594 \cdot 10^{-9} [\text{m}^4]}{2,521 [\text{m}]^2} = 15851,97 [\text{kN}]$$

$$\lambda_y = \frac{l_{cr,y}}{i_y} = \frac{2,521 [\text{m}]}{75 [\text{mm}]} = 33,73$$

$$\lambda_z = \frac{l_{cr,z}}{i_z} = \frac{2,521 [\text{m}]}{75 [\text{mm}]} = 33,73$$

$$\lambda_z = \frac{l_{cr,z}}{i_z} = \frac{2,521 [\text{m}]}{75 [\text{mm}]} = 33,73$$

$$\lambda_{rel,y} = \frac{\lambda_y}{\pi \times \sqrt{\frac{E}{f_y}}} = \frac{33,73}{\pi \times \sqrt{\frac{210000,0 [\text{MPa}]}{355,0 [\text{MPa}]}}} = 0,44 \tag{EC3-1-1: 6.50}$$

$$\lambda_{rel,z} = \frac{\lambda_z}{\pi \times \sqrt{\frac{E}{f_y}}} = \frac{33,73}{\pi \times \sqrt{\frac{210000,0 [\text{MPa}]}{355,0 [\text{MPa}]}}} = 0,44 \tag{EC3-1-1: 6.50}$$

$$\varphi_y = 0,5 \times [1 + \alpha_y \times (\lambda_{rel,y} - \lambda_{rel,0}) + \lambda_{rel,y}^2] = 0,5 \times [1 + 0,49 \times (0,44 - 0,20) + 0,44^2] = 0,66$$

$$\varphi_z = 0,5 \times [1 + \alpha_z \times (\lambda_{rel,z} - \lambda_{rel,0}) + \lambda_{rel,z}^2] = 0,5 \times [1 + 0,49 \times (0,44 - 0,20) + 0,44^2] = 0,66$$

$$\chi_y = \min \left(\frac{1}{\varphi_y + \sqrt{\varphi_y^2 - \lambda_{rel,y}^2}}, \frac{1}{\lambda_{rel,y}^2}, 1 \right) = \min \left(\frac{1}{0,66 + \sqrt{0,66^2 - 0,44^2}}, \frac{1}{0,44^2}, 1 \right) = \min(0,88, 5,13, 1) = 0,88 \tag{EC3-1-1: 6.49}$$

$$\chi_z = \min \left(\frac{1}{\varphi_z + \sqrt{\varphi_z^2 - \lambda_{rel,z}^2}}, \frac{1}{\lambda_{rel,z}^2}, 1 \right) = \min \left(\frac{1}{0,66 + \sqrt{0,66^2 - 0,44^2}}, \frac{1}{0,44^2}, 1 \right) = \min(0,88, 5,13, 1) = 0,88 \tag{EC3-1-1: 6.49}$$

$$N_{b,y,Rd} = \frac{\chi_y \times A \times f_y}{\gamma_{M2}} = \frac{0,88 \times 8,7040 \cdot 10^{-3} [\text{m}^2] \times 355,0 [\text{MPa}]}{1,00} = 2704,11 [\text{kN}] \tag{EC3-1-1: 6.47}$$

$$N_{b,z,Rd} = \frac{\chi_z \times A \times f_y}{\gamma_{M2}} = \frac{0,88 \times 8,7040 \cdot 10^{-3} [\text{m}^2] \times 355,0 [\text{MPa}]}{1,00} = 2704,11 [\text{kN}] \tag{EC3-1-1: 6.47}$$

$$N_{b,Rd} = \min(N_{b,y,Rd}, N_{b,z,Rd}) = \min(2704,11 [\text{kN}], 2704,11 [\text{kN}]) = 2704,11 [\text{kN}]$$

$$\text{Unity check} = \frac{|N_{Ed}|}{N_{t,Rd}} = \frac{|-1837,54[\text{kN}]|}{2704,11[\text{kN}]} = 0,68 \leq 1,00$$

(EC3-1-1: 6.46)

Torsional(-Flexural) Buckling check

According to EN 1993-1-1 article 6.3.1.1 and formula (6.46)

Note: The cross-section concerns a RHS section which is not susceptible to Torsional(-Flexural) Buckling.

Lateral Torsional Buckling check

According to EN 1993-1-1 article 6.3.2.1

Note: The cross-section concerns an RHS section with $h/b < 10 / \lambda_{rel,z}^2$.

This section is thus not susceptible to Lateral Torsional Buckling.

Bending and axial compression check

According to EN 1993-1-1 article 6.3.3 and formula (6.61),(6.62)

Bending and axial compression check parameters		
Interaction method	alternative method 1	
Cross-section area A	8,7040e-03	m ²
Plastic section modulus W _{pl,y}	5,9350e-04	m ³
Plastic section modulus W _{pl,z}	5,9350e-04	m ³
Design compression force N _{Ed}	1837,54	kN
Design bending moment (maximum) M _{y,Ed}	53,70	kNm
Design bending moment (maximum) M _{z,Ed}	44,22	kNm
Characteristic compression resistance N _{t,Rk}	3089,92	kN
Characteristic moment resistance M _{y,Rk}	210,69	kNm
Characteristic moment resistance M _{z,Rk}	210,69	kNm
Reduction factor χ _y	0,88	
Reduction factor χ _z	0,88	
Reduction factor χ _{LT}	1,00	
Interaction factor k _{yy}	0,92	
Interaction factor k _{zz}	0,33	
Interaction factor k _{yz}	0,56	
Interaction factor k _{zy}	0,55	

Maximum moment M_{y,Ed} is derived from beam B44 position 5,041 m.

Maximum moment M_{z,Ed} is derived from beam B44 position 2,521 m.

Interaction method 1 parameters		
Critical Euler load N _{cr,y}	15851,97	kN
Critical Euler load N _{cr,z}	15851,97	kN
Elastic critical load N _{cr,T}	624714,35	kN
Plastic section modulus W _{pl,y}	5,9350e-04	m ³
Elastic section modulus W _{el,y}	4,8594e-04	m ³
Plastic section modulus W _{pl,z}	5,9350e-04	m ³
Elastic section modulus W _{el,z}	4,8594e-04	m ³
Second moment of area I _y	4,8594e-05	m ⁴
Second moment of area I _z	4,8594e-05	m ⁴
Torsional constant I _t	8,5017e-05	m ⁴
Method for equivalent moment factor C _{my,0}	Table A.2 Line 2 (General)	
Design bending moment (maximum) M _{y,Ed}	53,70	kNm
Maximum relative deflection δ _z	-2,3	mm
Equivalent moment factor C _{my,0}	0,96	
Method for equivalent moment factor C _{mz,0}	Table A.2 Line 1 (Linear)	
Ratio of end moments ψ _z	-0,66	
Equivalent moment factor C _{mz,0}	0,61	
Factor μ _y	0,98	
Factor μ _z	0,98	
Factor ε _y	0,52	
Factor ε _{LT}	0,00	
Critical moment for uniform bending M _{cr,0}	10515,51	kNm
Relative slenderness λ _{rel,0}	0,14	
Limit relative slenderness λ _{rel,0,lim}	0,25	
Equivalent moment factor C _{my}	0,96	
Equivalent moment factor C _{mz}	0,61	
Equivalent moment factor C _{0,LT}	1,00	
Factor b _{LT}	0,00	
Factor c _{LT}	0,00	
Factor d _{LT}	0,00	
Factor e _{LT}	0,00	
Factor w _y	1,22	
Factor w _z	1,22	
Factor η _{pl}	0,59	
Maximum relative slenderness λ _{rel,max}	0,44	
Factor C _{yy}	1,16	
Factor C _{zz}	1,21	
Factor C _{yz}	1,14	
Factor C _{zy}	1,22	

Unity check (5.61) = 0,68 + 0,24 + 0,07 = 0,99 -

Unity check (5.62) = 0,68 + 0,14 + 0,12 = 0,94 -

$$N_{cr,y} = \frac{\pi^2 \times E \times I_y}{L_{cr,y}^2} = \frac{\pi^2 \times 210000,0 [\text{MPa}] \times 4,8594 \cdot 10^{-6} [\text{m}^4]}{2,521 [\text{m}]^2} = 15851,97 [\text{kN}]$$

$$N_{cr,z} = \frac{\pi^2 \times E \times I_z}{L_{cr,z}^2} = \frac{\pi^2 \times 210000,0 [\text{MPa}] \times 4,8594 \cdot 10^{-6} [\text{m}^4]}{2,521 [\text{m}]^2} = 15851,97 [\text{kN}]$$

$$N_{cr,T} = \frac{1}{6} \times \left(G \times I_T \times \frac{\pi^2 \times E \times I_y}{L_{cr,y}^2} \right) = \frac{1}{100 [\text{mm}^2]} \times \left(80799,2 [\text{MPa}] \times 8,5017 \cdot 10^{-6} [\text{m}^4] + \frac{\pi^2 \times 210000,0 [\text{MPa}] \times 3,3333 \cdot 10^{-7} [\text{m}^6]}{2,521 [\text{m}]^2} \right)$$

$$= 624714,35 [\text{kN}]$$

$$C_{rep,0} = 1 + \left(\frac{\pi^2 \times E \times I_y \times |\delta_2|}{L^2 \times |M_{y,Ed}|} - 1 \right) \times \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,y}} = 1 + \left(\frac{\pi^2 \times 210000,0 [\text{MPa}] \times 4,8594 \cdot 10^{-6} [\text{m}^4] \times |-2,3 [\text{mm}]|}{2,521 [\text{m}]^2 \times |53,70 [\text{kNm}]|} - 1 \right) \times \frac{|1837,54 [\text{kN}]|}{15851,97 [\text{kN}]} = 0,96$$

$$C_{rec,0} = 0,79 + 0,21 \times \psi_z + \frac{0,36 \times (\psi_z - 0,33) \times |N_{Ed}|}{N_{cr,z}} = 0,79 + 0,21 \times -0,66 + \frac{0,36 \times (-0,66 - 0,33) \times |1837,54 [\text{kN}]|}{15851,97 [\text{kN}]} = 0,61$$

$$\mu_y = \frac{1 - \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,y}}}{1 - \frac{\chi_y \times |N_{Ed}|}{N_{cr,y}}} = \frac{1 - \frac{|1837,54 [\text{kN}]|}{15851,97 [\text{kN}]}}{1 - \frac{0,88 \times |1837,54 [\text{kN}]|}{15851,97 [\text{kN}]}} = -0,98$$

$$\mu_z = \frac{1 - \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,z}}}{1 - \frac{\chi_z \times |N_{Ed}|}{N_{cr,z}}} = \frac{1 - \frac{|1837,54 [\text{kN}]|}{15851,97 [\text{kN}]}}{1 - \frac{0,88 \times |1837,54 [\text{kN}]|}{15851,97 [\text{kN}]}} = -0,98$$

$$c_y = \frac{|M_{y,Ed}|}{|N_{Ed}|} \times \frac{A}{W_{pl,y}} = \frac{|53,70 [\text{kNm}]|}{|1837,54 [\text{kN}]|} \times \frac{8,7040 \cdot 10^{-3} [\text{m}^2]}{4,8594 \cdot 10^{-4} [\text{m}^3]} = 0,52$$

$$a_{LT} = \max \left(1 - \frac{I_y}{I_x}, 0 \right) = \max \left(1 - \frac{8,5017 \cdot 10^{-6} [\text{m}^4]}{4,8594 \cdot 10^{-6} [\text{m}^4]}, 0 \right) = \max (-0,75, 0) = 0,00$$

$$M_{0,0} = \frac{C_1 \times \pi^2 \times E \times I_y}{(k \times L)^2} \times \left[\sqrt{\left(\frac{k}{L} \right)^2 \times L^2 + \frac{(k \times L)^2 \times G \times I_T}{\pi^2 \times E \times I_y}} + (C_2 \times z_4 - C_3 \times z_2)^2 - (C_2 \times z_4 - C_3 \times z_2) \right]$$

$$= \frac{1,00 \times \pi^2 \times 210000,0 [\text{MPa}] \times 4,8594 \cdot 10^{-6} [\text{m}^4]}{(1,00 \times 2,521 [\text{m}])^2} \times \left[\sqrt{\left(\frac{3,3333 \cdot 10^{-7} [\text{m}^6]}{4,8594 \cdot 10^{-6} [\text{m}^4]} \right)^2 + \frac{(1,00 \times 2,521 [\text{m}])^2 \times 80799,2 [\text{MPa}] \times 8,5017 \cdot 10^{-6} [\text{m}^4]}{\pi^2 \times 210000,0 [\text{MPa}] \times 4,8594 \cdot 10^{-6} [\text{m}^4}} + (0,03 \times 0 [\text{mm}] - 1,00 \times 0 [\text{mm}])^2 - (0,03 \times 0 [\text{mm}] - 1,00 \times 0 [\text{mm}])} \right]$$

$$= 10515,51 [\text{kNm}]$$

$$\lambda_{rel,0} = \sqrt{\frac{W_{pl,y} \times f_y}{M_{0,0}}} = \sqrt{\frac{5,9350 \cdot 10^{-4} [\text{m}^3] \times 355,0 [\text{MPa}]}{10515,51 [\text{kNm}]} = 0,14$$

$$\lambda_{rel,0,br} = 0,2 \times \sqrt{C_1} \times \sqrt{\left(1 - \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,z}} \right) \times \left(1 - \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,T}} \right)} = 0,2 \times \sqrt{1,63} \times \sqrt{\left(1 - \frac{|1837,54 [\text{kN}]|}{15851,97 [\text{kN}]} \right) \times \left(1 - \frac{|1837,54 [\text{kN}]|}{624714,35 [\text{kN}]} \right)} = 0,25$$

$$C_{rep} = C_{rep,0} = 0,96$$

$$C_{rec} = C_{rec,0} = 0,61$$

$$C_{rLT} = 1,00$$

$$b_{LT} = 0,5 \times a_{LT} \times \lambda_{rel,0}^2 \times \frac{|M_{y,Ed}|}{\chi_{LT} \times M_{pl,y,Rd}} \times \frac{|M_{z,Ed}|}{M_{pl,z,Rd}} = 0,5 \times 0,00 \times 0,14^2 \times \frac{|53,70 [\text{kNm}]|}{1,00 \times 210,69 [\text{kNm}]} \times \frac{|44,22 [\text{kNm}]|}{210,69 [\text{kNm}]} = 0,00$$

$$c_{LT} = 10 \times a_{LT} \times \frac{\lambda_{rel,0}}{5 + \lambda_{rel,0}^4} \times \frac{|M_{y,Ed}|}{C_{rep} \times \chi_{LT} \times M_{pl,y,Rd}} = 10 \times 0,00 \times \frac{0,14^2}{5 + 0,44^4} \times \frac{|53,70 [\text{kNm}]|}{0,96 \times 1,00 \times 210,69 [\text{kNm}]} = 0,00$$

$$d_{LT} = 2 \times a_{LT} \times \frac{\lambda_{rel,0}}{0,1 + \lambda_{rel,0}^4} \times \frac{|M_{y,Ed}|}{C_{rep} \times \chi_{LT} \times M_{pl,y,Rd}} \times \frac{|M_{z,Ed}|}{C_{rec} \times M_{pl,z,Rd}}$$

$$= 2 \times 0,00 \times \frac{0,14}{0,1 + 0,44^4} \times \frac{|53,70 [\text{kNm}]|}{0,96 \times 1,00 \times 210,69 [\text{kNm}]} \times \frac{|44,22 [\text{kNm}]|}{0,61 \times 210,69 [\text{kNm}]} = 0,00$$

$$e_{LT} = 1,7 \times a_{LT} \times \frac{\lambda_{rel,0}}{0,1 + \lambda_{rel,0}^4} \times \frac{|M_{y,Ed}|}{C_{rep} \times \chi_{LT} \times M_{pl,y,Rd}} = 1,7 \times 0,00 \times \frac{0,14}{0,1 + 0,44^4} \times \frac{|53,70 [\text{kNm}]|}{0,96 \times 1,00 \times 210,69 [\text{kNm}]} = 0,00$$

$$w_y = \min \left(\frac{W_{pl,y}}{W_{pl,0}}, 1,5 \right) = \min \left(\frac{5,9350 \cdot 10^{-4} [\text{m}^3]}{4,8594 \cdot 10^{-4} [\text{m}^3]}, 1,5 \right) = \min (1,22, 1,5) = 1,22$$

$$w_z = \min \left(\frac{W_{pl,z}}{W_{pl,0}}, 1,5 \right) = \min \left(\frac{5,9350 \cdot 10^{-4} [\text{m}^3]}{4,8594 \cdot 10^{-4} [\text{m}^3]}, 1,5 \right) = \min (1,22, 1,5) = 1,22$$

$$\eta_{pl,y} = \frac{|N_{Ed}|}{N_{Ed,lim}} = \frac{|1837,54 [\text{kN}]|}{3089,92 [\text{kN}]} = 0,59$$

$$\lambda_{rel,max} = \max (\lambda_{rel,y}, \lambda_{rel,z}) = \max (0,44, 0,44) = 0,44$$

$$C_{yy} = \max \left\{ 1 + (w_y - 1) \times \left[\left(2 - \frac{1,6}{w_y} \times C_{my}^2 \times \lambda_{rel,max} - \frac{1,6}{w_y} \times C_{my}^2 \times \lambda_{rel,max}^2 \right) \times n_{pl} - b_{LT} \right] \cdot \frac{W_{el,y}}{W_{pl,y}} \right\}$$

$$= \max \left\{ 1 + (1,22 - 1) \times \left[\left(2 - \frac{1,6}{1,22} \times 0,96^2 \times 0,44 - \frac{1,6}{1,22} \times 0,96^2 \times 0,44^2 \right) \times 0,59 - 0,00 \right] \cdot \frac{4,8594 \cdot 10^{-4} [m^3]}{5,9350 \cdot 10^{-4} [m^3]} \right\} = \max \{ 1, 16, 0,82 \}$$

$$C_{yz} = \max \left\{ 1 + (w_z - 1) \times \left[\left(2 - 14 \times \frac{C_{my}^2 \times \lambda_{rel,max}^2}{w_y^2} \right) \times n_{pl} - c_{LT} \right] \cdot 0,6 \times \sqrt{\frac{w_z}{w_y}} \times \frac{W_{el,z}}{W_{pl,z}} \right\}$$

$$= \max \left\{ 1 + (1,22 - 1) \times \left[\left(2 - 14 \times \frac{0,61^2 \times 0,44^2}{1,22^2} \right) \times 0,59 - 0,00 \right] \cdot 0,6 \times \sqrt{\frac{1,22}{1,22}} \times \frac{4,8594 \cdot 10^{-4} [m^3]}{5,9350 \cdot 10^{-4} [m^3]} \right\} = \max \{ 1, 21, 0,49 \} = 1,21$$

$$C_{yy} = \max \left\{ 1 + (w_y - 1) \times \left[\left(2 - 14 \times \frac{C_{my}^2 \times \lambda_{rel,max}^2}{w_y^2} \right) \times n_{pl} - d_{LT} \right] \cdot 0,6 \times \sqrt{\frac{w_y}{w_z}} \times \frac{W_{el,y}}{W_{pl,y}} \right\}$$

$$= \max \left\{ 1 + (1,22 - 1) \times \left[\left(2 - 14 \times \frac{0,96^2 \times 0,44^2}{1,22^2} \right) \times 0,59 - 0,00 \right] \cdot 0,6 \times \sqrt{\frac{1,22}{1,22}} \times \frac{4,8594 \cdot 10^{-4} [m^3]}{5,9350 \cdot 10^{-4} [m^3]} \right\} = \max \{ 1, 14, 0,49 \} = 1,14$$

$$C_{zz} = \max \left\{ 1 + (w_z - 1) \times \left(2 - \frac{1,6}{w_z} \times C_{mz}^2 \times \lambda_{rel,max} - \frac{1,6}{w_z} \times C_{mz}^2 \times \lambda_{rel,max}^2 - e_{LT} \right) \times n_{pl} \cdot \frac{W_{el,z}}{W_{pl,z}} \right\}$$

$$= \max \left\{ 1 + (1,22 - 1) \times \left(2 - \frac{1,6}{1,22} \times 0,61^2 \times 0,44 - \frac{1,6}{1,22} \times 0,61^2 \times 0,44^2 - 0,00 \right) \times 0,59 \cdot \frac{4,8594 \cdot 10^{-4} [m^3]}{5,9350 \cdot 10^{-4} [m^3]} \right\} = \max \{ 1, 22, 0,82 \} = 1,22$$

$$N_{Rk} = A \times f_y = 8,7040 \cdot 10^{-3} [m^2] \times 355,0 [MPa] = 3089,92 [kN]$$

$$M_{y,Rk} = W_{el,y} \times f_y = 5,9350 \cdot 10^{-4} [m^3] \times 355,0 [MPa] = 210,69 [kNm]$$

$$M_{z,Rk} = W_{el,z} \times f_y = 5,9350 \cdot 10^{-4} [m^3] \times 355,0 [MPa] = 210,69 [kNm]$$

$$k_{yy} = C_{my} \times C_{mLT} \times \frac{\mu_y}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}} \times \frac{1}{C_{yy}} = 0,96 \times 1,00 \times \frac{0,98}{1 - \frac{1837,54 [kN]}{15851,97 [kN]}} \times \frac{1}{1,16} = 0,92$$

$$k_{yz} = C_{mz} \times \frac{\mu_z}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}} \times \frac{1}{C_{yz}} \times 0,6 \times \sqrt{\frac{w_z}{w_y}} = 0,61 \times \frac{0,98}{1 - \frac{1837,54 [kN]}{15851,97 [kN]}} \times \frac{1}{1,21} \times 0,6 \times \sqrt{\frac{1,22}{1,22}} = 0,33$$

$$k_{yy} = C_{my} \times C_{mLT} \times \frac{\mu_y}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}} \times \frac{1}{C_{yy}} \times 0,6 \times \sqrt{\frac{w_y}{w_z}} = 0,96 \times 1,00 \times \frac{0,98}{1 - \frac{1837,54 [kN]}{15851,97 [kN]}} \times \frac{1}{1,14} \times 0,6 \times \sqrt{\frac{1,22}{1,22}} = 0,56$$

$$k_{zz} = C_{mz} \times \frac{\mu_z}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}} \times \frac{1}{C_{zz}} = 0,61 \times \frac{0,98}{1 - \frac{1837,54 [kN]}{15851,97 [kN]}} \times \frac{1}{1,22} = 0,55$$

$$\text{Unity check (6.61)} = \frac{N_{Ed}}{\chi_y \times \frac{N_{Rk}}{\gamma_{M1}}} + k_{yy} \times \frac{|M_{y,Ed}| + |\Delta M_{y,Ed}|}{\chi_{LT} \times \frac{M_{y,Rk}}{\gamma_{M1}}} + k_{yz} \times \frac{|M_{z,Ed}| + |\Delta M_{z,Ed}|}{\frac{M_{z,Rk}}{\gamma_{M1}}}$$

$$= \frac{1837,54 [kN]}{0,88 \times \frac{3089,92 [kN]}{1,00}} + 0,92 \times \frac{53,70 [kNm] + |0,00 [kNm]|}{1,00 \times \frac{210,69 [kNm]}{1,00}} + 0,33 \times \frac{44,22 [kNm] + |0,00 [kNm]|}{\frac{210,69 [kNm]}{1,00}} = 0,99 \leq 1,00 \quad (EC3-1-1: 6.61)$$


$$\text{Unity check (6.62)} = \frac{N_{Ed}}{\chi_z \times \frac{N_{Rk}}{\gamma_{M1}}} + k_{yy} \times \frac{|M_{y,Ed}| + |\Delta M_{y,Ed}|}{\chi_{LT} \times \frac{M_{y,Rk}}{\gamma_{M1}}} + k_{zz} \times \frac{|M_{z,Ed}| + |\Delta M_{z,Ed}|}{\frac{M_{z,Rk}}{\gamma_{M1}}}$$

$$= \frac{1837,54 [kN]}{0,88 \times \frac{3089,92 [kN]}{1,00}} + 0,56 \times \frac{53,70 [kNm] + |0,00 [kNm]|}{1,00 \times \frac{210,69 [kNm]}{1,00}} + 0,55 \times \frac{44,22 [kNm] + |0,00 [kNm]|}{\frac{210,69 [kNm]}{1,00}} = 0,94 \leq 1,00 \quad (EC3-1-1: 6.62)$$

$$\text{Unity check} = \max(\text{Unity check (6.61)}, \text{Unity check (6.62)}) = \max(0,99, 0,94) = 0,99 \leq 1,00$$

The member satisfies the stability check.

15.2. DONJI POJAS GN – CFHRS 140*140*4



EC-EN 1993 Steel check ULS

Linear calculation
 Combination: GSN1
 Coordinate system: Principal
 Extreme 1D: Global
 Selection: All
 Filter: Cross-section = DP GN 4 - CFRHS140X140X4

EN 1993-1-1 Code Check

National annex: Standard EN

Member B45	0,000 / 37,809 m	CFRHS140X140X4	S 355	GSN1	0,52 -
-------------------	-------------------------	-----------------------	--------------	-------------	---------------

Note: EN 1993-1-3 article 1.1(3) specifies that this part does not apply to cold formed CHS and RHS sections.
 The default EN 1993-1-1 code check is executed instead of the EN 1993-1-3 code check.

Combination key

GSN1 / 1.35*Stalno SCIA G + 1.50*Snig + 1.50*W1 +
 1.50*Temperatura + 1.35*Dodatno stalno dG

Partial safety factors

γ_{M0} for resistance of cross-sections	1,00
γ_{M1} for resistance to instability	1,00
γ_{M2} for resistance of net sections	1,25

Material

Yield strength f_y	355,0	MPa
Ultimate strength f_u	490,0	MPa
Fabrication	Cold formed	

.....SECTION CHECK:....

The critical check is on position 0,000 m

Internal forces	Calculated	Unit
N_{Ed}	-121,05	kN
$V_{y,Ed}$	0,00	kN
$V_{z,Ed}$	4,96	kN
T_{Ed}	0,00	kNm
$M_{y,Ed}$	-10,26	kNm
$M_{z,Ed}$	0,00	kNm

Classification for cross-section design

Classification according to EN 1993-1-1 article 5.5.2

Classification of internal and Outstand parts according to EN 1993-1-1 Table 5.2 Sheet 1 & 2

Id	Type	c [mm]	t [mm]	σ_1 [kN/m ²]	σ_2 [kN/m ²]	ψ [-]	k_{σ} [-]	α [-]	c/t [-]	Class 1 Limit [-]	Class 2 Limit [-]	Class 3 Limit [-]	Class
1	I	128	4	1,638e+05	1,638e+05	1,00		1,00	32,00	22,78	27,66	30,92	4
3	I	128	4	1,575e+05	-4,411e+04	-0,28		0,78	32,00	31,09	37,29	55,62	2
5	I	128	4	-5,041e+04	-5,041e+04								
7	I	128	4	-4,411e+04	1,575e+05	-0,28		0,78	32,00	31,09	37,29	55,62	2

Note: The Classification limits have been set according to Semi-Comp+.
 The cross-section is classified as Class 4

Effective section N-**Effective width calculation**

According to EN 1993-1-5 article 4.4

Id	Type	b_p [mm]	σ_1 [kN/m ²]	σ_2 [kN/m ²]	ψ [-]	k_{σ} [-]	λ_{p1} [-]	ρ [-]	b_e [mm]	b_{e1} [mm]	b_{e2} [mm]
1	I	128	3,550e+05	3,550e+05	1,00	4,00	0,69	0,99	126	63	63
3	I	128	3,550e+05	3,550e+05	1,00	4,00	0,69	0,99	126	63	63
5	I	128	3,550e+05	3,550e+05	1,00	4,00	0,69	0,99	126	63	63
7	I	128	3,550e+05	3,550e+05	1,00	4,00	0,69	0,99	126	63	63

Effective section My-**Effective width calculation**

According to EN 1993-1-5 article 4.4

Id	Type	b_p [mm]	σ_1 [kN/m ²]	σ_2 [kN/m ²]	ψ [-]	k_{σ} [-]	λ_{p1} [-]	ρ [-]	b_e [mm]	b_{e1} [mm]	b_{e2} [mm]
1	I	128	3,550e+05	3,550e+05	1,00	4,00	0,69	0,99	126	63	63
3	I	128	3,341e+05	-3,341e+05	-1,00	23,90	0,28	1,00	64	26	38
5	I	128	-3,550e+05	-3,550e+05							
7	I	128	3,341e+05	-3,341e+05	-1,00	23,90	0,28	1,00	64	26	38

Effective properties					
Effective area	A_{eff}	2,1046e-03	m ²		
Effective second moment of area	$I_{eff,y}$	6,4804e-06	m ⁴	$I_{eff,z}$	6,4804e-06 m ⁴
Effective section modulus	$W_{eff,y}$	9,2261e-05	m ³	$W_{eff,z}$	9,2261e-05 m ³
Shift of the centroid	$e_{N,y}$	0	mm	$e_{N,z}$	0 mm

Compression check

According to EN 1993-1-1 article 6.2.4 and formula (6.9)

A_{eff}	2,1046e-03	m ²
$N_{c,Rd}$	747,12	kN
Unity check	0,16	-

$$N_{c,Rd} = \frac{A_{eff} \times f_t}{\gamma_{M0}} = \frac{2,1046 \cdot 10^{-3} [m^2] \times 355,0 [MPa]}{1,00} = 747,12 [kN] \quad (EC3-1-1: 6.11)$$

$$\text{Unity check} = \frac{|N_{Ed}|}{N_{c,Rd}} = \frac{|-121,05 [kN]|}{747,12 [kN]} = 0,16 \leq 1,00 \quad (EC3-1-1: 6.9)$$

Bending moment check for M_y

According to EN 1993-1-1 article 6.2.5 and formula (6.12),(6.15)

$W_{eff,y,min}$	9,2261e-05	m ³
$M_{c,y,Rd}$	32,75	kNm
Unity check	0,31	-

$$M_{c,y,Rd} = \frac{W_{eff,y,min} \times f_t}{\gamma_{M0}} = \frac{9,2261 \cdot 10^{-5} [m^3] \times 355,0 [MPa]}{1,00} = 32,75 [kNm] \quad (EC3-1-1: 6.15)$$

$$\text{Unity check} = \frac{|M_{y,Ed}|}{M_{c,y,Rd}} = \frac{|-10,26 [kNm]|}{32,75 [kNm]} = 0,31 \leq 1,00 \quad (EC3-1-1: 6.12)$$

Shear check for V_z

According to EN 1993-1-1 article 6.2.6 and formula (6.17)

η	1,20	
A_v	1,0675e-03	m ²
$V_{t,z,Rd}$	218,79	kN
Unity check	0,02	-

$$V_{t,z,Rd} = \frac{A_v \times \frac{f_y}{\sqrt{3}}}{\gamma_{M0}} = \frac{1,0675 \cdot 10^{-3} [m^2] \times \frac{355,0 [MPa]}{\sqrt{3}}}{1,00} = 218,79 [kN] \quad (EC3-1-1: 6.10)$$

$$\text{Unity check} = \frac{|V_{z,Ed}|}{V_{t,z,Rd}} = \frac{|4,96 [kN]|}{218,79 [kN]} = 0,02 \leq 1,00 \quad (EC3-1-1: 6.17)$$

Combined bending, axial force and shear force check

According to EN 1993-1-1 article 6.2.9.3 and formula (6.43)

Effective properties		
A_{eff}	2,1046e-03	m ²
$e_{N,y}$	0	mm
$e_{N,z}$	0	mm
$W_{eff,y}$	9,2261e-05	m ³
$W_{eff,z}$	9,2261e-05	m ³

Normal stresses		
$\sigma_{N,Ed}$	57,5	MPa
$\sigma_{My,Ed}$	111,2	MPa
$\sigma_{Mz,Ed}$	0,0	MPa
$\sigma_{tot,Ed}$	168,8	MPa
Unity check	0,48	-

$$\sigma_{N,Ed} = \frac{|N_{Ed}|}{A_{eff}} = \frac{|-121,05 [kN]|}{2,1046 \cdot 10^{-3} [m^2]} = 57,5 [MPa]$$

$$\sigma_{My,Ed} = \frac{|M_{y,Ed}|}{W_{eff,y}} = \frac{|-10,26 [kNm]|}{9,2261 \cdot 10^{-5} [m^3]} = 111,2 [MPa]$$

$$\sigma_{Mz,Ed} = \frac{|M_{z,Ed}|}{W_{eff,z}} = \frac{|0,00 [kNm]|}{9,2261 \cdot 10^{-5} [m^3]} = 0,0 [MPa]$$

$$\sigma_{tot,Ed} = \sigma_{N,Ed} + \sigma_{My,Ed} + \sigma_{Mz,Ed} = 57,5 [MPa] + 111,2 [MPa] + 0,0 [MPa] = 168,8 [MPa]$$

$$\text{Unity check} = \frac{|\sigma_{tot,Ed}|}{f_y \times (1 - \alpha_{max})} = \frac{168,8 [MPa]}{355,0 [MPa] \times (1 - 0,00)} = 0,48 \leq 1,00 \quad (EC3-1-1: 6.43)$$

The member satisfies the section check.

....:STABILITY CHECK:....

Classification for member buckling design

Decisive position for stability classification: 0,000 m

Classification according to EN 1993-1-1 article 5.5.2

Classification of Internal and Outstand parts according to EN 1993-1-1 Table 5.2 Sheet 1 & 2

Id	Type	c [mm]	t [mm]	σ_1 [kN/m ²]	σ_2 [kN/m ²]	ψ [-]	k_{σ} [-]	α [-]	c/t [-]	Class 1 Limit [-]	Class 2 Limit [-]	Class 3 Limit [-]	Class
1	1	128	4	1,638e+05	1,638e+05	1,00		1,00	32,00	22,78	27,66	30,92	4
3	1	128	4	1,575e+05	-4,411e+04	-0,28		0,78	32,00	31,09	37,29	55,62	2
5	1	128	4	-5,041e+04	-5,041e+04								
7	1	128	4	-4,411e+04	1,575e+05	-0,28		0,78	32,00	31,09	37,29	55,62	2

Note: The Classification limits have been set according to Semi-Comp+. The cross-section is classified as Class 4

Flexural Buckling check

According to EN 1993-1-1 article 6.3.1.1 and formula (6.46)

Buckling parameters	yy	zz	
Sway type	sway	non-sway	
System length L	2,521	2,521	m
Buckling factor k	1,00	1,00	
Buckling length l_{cr}	2,521	2,521	m
Critical Euler load N_{cr}	2125,72	2125,72	kN
Slenderness λ	45,63	45,63	
Relative slenderness λ_{rel}	0,59	0,59	
Limit slenderness $\lambda_{rel,0}$	0,20	0,20	
Buckling curve	c	c	
Imperfection α	0,49	0,49	
Reduction factor χ	0,79	0,79	
Buckling resistance $N_{b,Rd}$	589,94	589,94	kN

Flexural Buckling verification		
Cross-section effective area A_{eff}	2,1046e-03	m ²
Buckling resistance $N_{b,Rd}$	589,94	kN
Unity check	0,21	-

$$N_{cr,y} = \frac{\pi^2 \times E \times I_y}{l_{cr,y}^2} = \frac{\pi^2 \times 210000,0 [\text{MPa}] \times 6,5162 \cdot 10^{-9} [\text{m}^4]}{2,521 [\text{m}]^2} = 2125,72 [\text{kN}]$$

$$N_{cr,z} = \frac{\pi^2 \times E \times I_z}{l_{cr,z}^2} = \frac{\pi^2 \times 210000,0 [\text{MPa}] \times 6,5162 \cdot 10^{-9} [\text{m}^4]}{2,521 [\text{m}]^2} = 2125,72 [\text{kN}]$$

$$\lambda_y = \frac{l_{cr,y}}{i_y} = \frac{2,521 [\text{m}]}{55 [\text{mm}]} = 45,63$$

$$\lambda_z = \frac{l_{cr,z}}{i_z} = \frac{2,521 [\text{m}]}{55 [\text{mm}]} = 45,63$$

$$\lambda_{rel,y} = \frac{\lambda_y \times \sqrt{\frac{A_{eff}}{A}}}{\pi \times \sqrt{\frac{E}{f_y}}} = \frac{45,63 \times \sqrt{\frac{2,1046 \cdot 10^{-3} [\text{m}^2]}{2,1350 \cdot 10^{-3} [\text{m}^2]}}}{\pi \times \sqrt{\frac{210000,0 [\text{MPa}]}{355,0 [\text{MPa}]}}} = 0,59 \tag{EC3-1-1: 6.51}$$

$$\lambda_{rel,z} = \frac{\lambda_z \times \sqrt{\frac{A_{eff}}{A}}}{\pi \times \sqrt{\frac{E}{f_z}}} = \frac{45,63 \times \sqrt{\frac{2,1046 \cdot 10^{-3} [\text{m}^2]}{2,1350 \cdot 10^{-3} [\text{m}^2]}}}{\pi \times \sqrt{\frac{210000,0 [\text{MPa}]}{355,0 [\text{MPa}]}}} = 0,59 \tag{EC3-1-1: 6.54}$$

$$\varphi_y = 0,5 \times [1 + \alpha_y \times (\lambda_{rel,y} - \lambda_{rel,y,0}) + \lambda_{rel,y}^2] = 0,5 \times [1 + 0,49 \times (0,59 - 0,20) + 0,59^2] = 0,77$$

$$\varphi_z = 0,5 \times [1 + \alpha_z \times (\lambda_{rel,z} - \lambda_{rel,z,0}) + \lambda_{rel,z}^2] = 0,5 \times [1 + 0,49 \times (0,59 - 0,20) + 0,59^2] = 0,77$$

$$\chi_y = \min \left(\frac{1}{\varphi_y + \sqrt{\varphi_y^2 - \lambda_{rel,y}^2}}, \frac{1}{\lambda_{rel,y}^2}, 1 \right) = \min \left(\frac{1}{0,77 + \sqrt{0,77^2 - 0,59^2}}, \frac{1}{0,59^2}, 1 \right) = \min (0,79, 2,85, 1) = 0,79 \tag{EC3-1-1: 6.49}$$

$$\chi_z = \min \left(\frac{1}{\varphi_z + \sqrt{\varphi_z^2 - \lambda_{rel,z}^2}}, \frac{1}{\lambda_{rel,z}^2}, 1 \right) = \min \left(\frac{1}{0,77 + \sqrt{0,77^2 - 0,59^2}}, \frac{1}{0,59^2}, 1 \right) = \min (0,79, 2,85, 1) = 0,79 \tag{EC3-1-1: 6.49}$$

$$N_{b,Rd,y} = \frac{\chi_y \times A_{eff} \times f_y}{\gamma_{M1}} = \frac{0,79 \times 2,1046 \cdot 10^{-3} [\text{m}^2] \times 355,0 [\text{MPa}]}{1,00} = 589,94 [\text{kN}] \tag{EC3-1-1: 6.48}$$

$$N_{b,Rd,z} = \frac{\chi_z \times A_{eff} \times f_z}{\gamma_{M1}} = \frac{0,79 \times 2,1046 \cdot 10^{-3} [\text{m}^2] \times 355,0 [\text{MPa}]}{1,00} = 589,94 [\text{kN}] \tag{EC3-1-1: 6.48}$$

$$N_{b,Rd} = \min(N_{b,Rd,y}, N_{b,Rd,z}) = \min(589,94 [\text{kN}], 589,94 [\text{kN}]) = 589,94 [\text{kN}]$$

$$\text{Unity check} = \frac{|N_{Ed}|}{N_{b,Rd}} = \frac{|-121,05 [\text{kN}]|}{589,94 [\text{kN}]} = 0,21 \leq 1,00 \tag{EC3-1-1: 6.46}$$

Torsional(-Flexural) Buckling check

According to EN 1993-1-1 article 6.3.1.1 and formula (6.46)

Lateral Torsional Buckling check

According to EN 1993-1-1 article 6.3.2.1

Note: The cross-section concerns an RHS section with $h/b < 10/\lambda_{rel,y}$. This section is thus not susceptible to Lateral Torsional Buckling.

Bending and axial compression check

According to EN 1993-1-1 article 6.3.3 and formula (6.61),(6.62)

Bending and axial compression check parameters		
Interaction method	alternative method 1	
Cross-section effective area A_{eff}	2,1046e-03	m ²
Effective section modulus $W_{eff,y}$	9,2261e-05	m ³
Effective section modulus $W_{eff,z}$	9,2261e-05	m ³
Design compression force N_{Ed}	121,05	kN
Design bending moment (maximum) $M_{y,Ed}$	-10,26	kNm
Design bending moment (maximum) $M_{z,Ed}$	0,00	kNm
Additional moment $\Delta M_{y,Ed}$	0,00	kNm
Additional moment $\Delta M_{z,Ed}$	0,00	kNm
Characteristic compression resistance N_{Rk}	747,12	kN
Characteristic moment resistance $M_{y,Rk}$	32,75	kNm
Characteristic moment resistance $M_{z,Rk}$	32,75	kNm
Reduction factor χ_y	0,79	
Reduction factor χ_z	0,79	
Reduction factor χ_{LT}	1,00	
Interaction factor k_{yy}	1,02	
Interaction factor k_{yz}	1,04	
Interaction factor k_{zy}	1,02	
Interaction factor k_{zz}	1,04	

Maximum moment $M_{y,Ed}$ is derived from beam B45 position 0,000 m.

Maximum moment $M_{z,Ed}$ is derived from beam B45 position 2,521 m.

Interaction method 1 parameters		
Critical Euler load $N_{cr,y}$	2125,72	kN
Critical Euler load $N_{cr,z}$	2125,72	kN
Elastic critical load $N_{cr,T}$	136361,89	kN
Effective section modulus $W_{eff,y}$	9,2261e-05	m ³
Second moment of area I_y	6,5162e-06	m ⁴
Second moment of area I_z	6,5162e-06	m ⁴
Torsional constant I_t	1,0233e-05	m ⁴
Method for equivalent moment factor $C_{my,0}$	Table A.2 Line 2 (General)	
Design bending moment (maximum) $M_{y,Ed}$	-10,26	kNm
Maximum relative deflection δ_y	2,7	mm
Equivalent moment factor $C_{my,0}$	0,97	
Method for equivalent moment factor $C_{mz,0}$	Table A.2 Line 3 (Point load)	
Equivalent moment factor $C_{mz,0}$	0,99	
Factor μ_y	0,99	
Factor μ_z	0,99	
Factor ϵ_y	1,93	
Factor a_{1T}	0,00	
Critical moment for uniform bending $M_{cr,0}$	1330,19	kNm
Relative slenderness $\lambda_{rel,0}$	0,16	
Limit relative slenderness $\lambda_{rel,0,lim}$	0,27	
Equivalent moment factor C_{my}	0,97	
Equivalent moment factor C_{mz}	0,99	
Equivalent moment factor C_{mLT}	1,00	

Unity check (6.61) = 0,21 + 0,32 + 0,00 = 0,52

Unity check (6.62) = 0,21 + 0,32 + 0,00 = 0,52

$$N_{cr,y} = \frac{\pi^2 \times E \times I_y}{l_{cr,y}^2} = \frac{\pi^2 \times 210000,0[\text{MPa}] \times 6,5162 \cdot 10^{-6}[\text{m}^4]}{2,521[\text{m}]^2} = 2125,72[\text{kN}]$$

$$N_{cr,z} = \frac{\pi^2 \times E \times I_z}{l_{cr,z}^2} = \frac{\pi^2 \times 210000,0[\text{MPa}] \times 6,5162 \cdot 10^{-6}[\text{m}^4]}{2,521[\text{m}]^2} = 2125,72[\text{kN}]$$

$$N_{cr,T} = \frac{1}{l_{cr,T}^2} \times \left(G \times I_t + \frac{\pi^2 \times E \times I_w}{l_{cr,T}^2} \right) = \frac{1}{78[\text{mm}]^2} \times \left(80769,2[\text{MPa}] \times 1,0233 \cdot 10^{-5}[\text{m}^4] + \frac{\pi^2 \times 210000,0[\text{MPa}] \times 1,7927 \cdot 10^{-3}[\text{m}^6]}{2,521[\text{m}]^2} \right) = 136361,89[\text{kN}]$$

$$C_{my,0} = 1 + \left(\frac{\pi^2 \times E \times I_y \times |\delta_y|}{L^2 \times |M_{y,Ed}|} - 1 \right) \times \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,y}} = 1 + \left(\frac{\pi^2 \times 210000,0[\text{MPa}] \times 6,5162 \cdot 10^{-6}[\text{m}^4] \times |2,7[\text{mm}]|}{2,521[\text{m}]^2 \times |-10,26[\text{kNm}]|} - 1 \right) \times \frac{|121,05[\text{kN}]|}{2125,72[\text{kN}]} = 0,97$$

$$C_{mz,0} = 1 - \frac{0,18 \times |N_{Ed}|}{N_{cr,z}} = 1 - \frac{0,18 \times |121,05[\text{kN}]|}{2125,72[\text{kN}]} = 0,99$$

$$\mu_y = \frac{1 - \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,y}}}{1 - \frac{\chi_y \times |N_{Ed}|}{N_{cr,y}}} = \frac{1 - \frac{|121,05[\text{kN}]|}{2125,72[\text{kN}]}}{1 - \frac{0,79 \times |121,05[\text{kN}]|}{2125,72[\text{kN}]}} = 0,99$$

$$\mu_x = \frac{1 - \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,x}}}{1 - \beta_1 \times \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,x}}} = \frac{1 - \frac{121,05[\text{kN}]}{2125,72[\text{kN}]}}{1 - 0,79 \times \frac{121,05[\text{kN}]}{2125,72[\text{kN}]}} = 0,99$$

$$\beta_1 = \frac{M_{y,Ed}}{N_{Ed}} \times \frac{A_{eff}}{W_{pl,y}} = \frac{-10,26[\text{kNm}]}{121,05[\text{kN}]} \times \frac{2,1046 \cdot 10^{-3}[\text{m}^2]}{9,2261 \cdot 10^{-3}[\text{m}^2]} = 1,93$$

$$a_{LT} = \max\left(1 - \frac{l_y}{l_y}, 0\right) = \max\left(1 - \frac{1,0233 \cdot 10^{-5}[\text{m}^2]}{6,5162 \cdot 10^{-9}[\text{m}^2]}, 0\right) = \max(-0,57, 0) = 0,00$$

$$M_{cr,0} = \frac{C_1 \times \pi^2 \times E \times I_y}{(k \times l_{cr})^2} \times \sqrt{\left(\frac{k}{k_w}\right)^2 \times I_w + \frac{(k \times l_{cr})^2 \times G \times I_t}{\pi^2 \times E \times I_y} + (C_2 \times z_0 - C_3 \times z_1)^2 - (C_2 \times z_0 - C_3 \times z_1)}$$

$$= \frac{1,00 \times \pi^2 \times 21000,0[\text{MPa}] \times 6,5162 \cdot 10^{-9}[\text{m}^4]}{(1,00 \times 2,521[\text{m}])^2} \times \sqrt{\left(\frac{1,00}{1,00}\right)^2 \times 1,7927 \cdot 10^{-9}[\text{m}^6] + \frac{(1,00 \times 2,521[\text{m}])^2 \times 80769,2[\text{MPa}] \times 1,0233 \cdot 10^{-5}[\text{m}^4]}{\pi^2 \times 21000,0[\text{MPa}] \times 6,5162 \cdot 10^{-9}[\text{m}^2]} + (0,03 \times 0[\text{mm}] - 1,00 \times 0[\text{mm}])^2 - (0,03 \times 0[\text{mm}] - 1,00 \times 0[\text{mm}])}$$

$$= 1330,19[\text{kNm}]$$

$$\lambda_{rel,0} = \sqrt{\frac{W_{pl,y} \times f_y}{M_{cr,0}}} = \sqrt{\frac{9,2261 \cdot 10^{-3}[\text{m}^3] \times 355,0[\text{MPa}]}{1330,19[\text{kNm}]}} = 0,16$$

$$\lambda_{rel,0,kin} = 0,2 \times \sqrt{C_1} \times \sqrt{\left(1 - \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,x}}\right) \times \left(1 - \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,T}}\right)} = 0,2 \times \sqrt{1,93} \times \sqrt{\left(1 - \frac{121,05[\text{kN}]}{2125,72[\text{kN}]}\right) \times \left(1 - \frac{121,05[\text{kN}]}{136361,89[\text{kN}]}\right)} = 0,27$$

$$C_{my} = C_{m0} = 0,97$$

$$C_{m0} = C_{m0} = 0,99$$

$$C_{mLT} = 1,00$$

$$N_{Rk} = A_{eff} \times f_y = 2,1046 \cdot 10^{-3}[\text{m}^2] \times 355,0[\text{MPa}] = 747,12[\text{kN}]$$

$$M_{y,Rk} = W_{pl,y} \times f_y = 9,2261 \cdot 10^{-3}[\text{m}^3] \times 355,0[\text{MPa}] = 32,75[\text{kNm}]$$

$$M_{z,Rk} = W_{pl,z} \times f_y = 9,2261 \cdot 10^{-3}[\text{m}^3] \times 355,0[\text{MPa}] = 32,75[\text{kNm}]$$

$$k_{yy} = C_{my} \times C_{mLT} \times \frac{\mu_y}{1 - \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,y}}} = 0,97 \times 1,00 \times \frac{0,99}{1 - \frac{121,05[\text{kN}]}{2125,72[\text{kN}]}} = 1,02$$

$$k_{yz} = C_{mz} \times \frac{\mu_y}{1 - \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,z}}} = 0,99 \times \frac{0,99}{1 - \frac{121,05[\text{kN}]}{2125,72[\text{kN}]}} = 1,04$$

$$k_{yy} = C_{my} \times C_{mLT} \times \frac{\mu_z}{1 - \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,y}}} = 0,97 \times 1,00 \times \frac{0,99}{1 - \frac{121,05[\text{kN}]}{2125,72[\text{kN}]}} = 1,02$$

$$k_{zz} = C_{mz} \times \frac{\mu_z}{1 - \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,z}}} = 0,99 \times \frac{0,99}{1 - \frac{121,05[\text{kN}]}{2125,72[\text{kN}]}} = 1,04$$

$$k_{zy} = C_{my} \times C_{mLT} \times \frac{\mu_z}{1 - \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,y}}} = 0,97 \times 1,00 \times \frac{0,99}{1 - \frac{121,05[\text{kN}]}{2125,72[\text{kN}]}} = 1,02$$

$$k_{zz} = C_{mz} \times \frac{\mu_z}{1 - \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,z}}} = 0,99 \times \frac{0,99}{1 - \frac{121,05[\text{kN}]}{2125,72[\text{kN}]}} = 1,04$$

$$\text{Unity check (6.61)} = \frac{|N_{Ed}|}{\chi_Y \times \frac{N_{Rk}}{\gamma_{M1}}} + k_{yy} \times \frac{|M_{y,Ed}| + |\Delta M_{y,Ed}|}{\chi_{LT} \times \frac{M_{y,Rk}}{\gamma_{M1}}} + k_{yz} \times \frac{|M_{z,Ed}| + |\Delta M_{z,Ed}|}{\gamma_{M1}}$$

$$= \frac{121,05[\text{kN}]}{0,79 \times \frac{747,12[\text{kN}]}{1,00}} + 1,02 \times \frac{|-10,26[\text{kNm}]| + |0,00[\text{kNm}]|}{1,00 \times \frac{32,75[\text{kNm}]}{1,00}} + 1,04 \times \frac{|0,00[\text{kNm}]| + |0,00[\text{kNm}]|}{\frac{32,75[\text{kNm}]}{1,00}} = 0,52 \leq 1,00 \quad (\text{EC3-1-1: 6.61})$$


$$\text{Unity check (6.62)} = \frac{|N_{Ed}|}{\chi_X \times \frac{N_{Rk}}{\gamma_{M1}}} + k_{yy} \times \frac{|M_{y,Ed}| + |\Delta M_{y,Ed}|}{\chi_{LT} \times \frac{M_{y,Rk}}{\gamma_{M1}}} + k_{zz} \times \frac{|M_{z,Ed}| + |\Delta M_{z,Ed}|}{\gamma_{M1}}$$

$$= \frac{121,05[\text{kN}]}{0,79 \times \frac{747,12[\text{kN}]}{1,00}} + 1,02 \times \frac{|-10,26[\text{kNm}]| + |0,00[\text{kNm}]|}{1,00 \times \frac{32,75[\text{kNm}]}{1,00}} + 1,04 \times \frac{|0,00[\text{kNm}]| + |0,00[\text{kNm}]|}{\frac{32,75[\text{kNm}]}{1,00}} = 0,52 \leq 1,00 \quad (\text{EC3-1-1: 6.62})$$


$$\text{Unity check} = \max(\text{Unity check (6.61)}, \text{Unity check (6.62)}) = \max(0,52, 0,52) = 0,52 \leq 1,00$$

The member satisfies the stability check.

15.3. ISPUNA GN – CFCHS 168.3*4.5



N (kN)



Iskoristivost poprečnog presjeka

EC-EN 1993 Steel check ULS

Linear calculation

Combination: GSN1

Coordinate system: Principal

Extreme 1D: Global

Selection: B3, B5..B7, B9..B11, B13, B16..B43, B46..B112, B114..B134

Filter: Cross-section = Ispuna GN - CFCHS168.3X4.5

EN 1993-1-1 Code Check

National annex: Standard EN

Member B34 2,665 / 2,665 m CFCHS168.3X4.5 S 355 GSN1 1,00 -

Note: EN 1993-1-3 article 1.1(3) specifies that this part does not apply to cold formed CHS and RHS sections.
The default EN 1993-1-1 code check is executed instead of the EN 1993-1-3 code check.

Combination key

GSN1 / 1.35*Stalno SCIA G + 1.50*Snig + 1.50*W1 +
1.50*Temperatura + 1.35*Dodatno stalno dG

Partial safety factors

γ_{M0} for resistance of cross-sections	1,00
γ_{M1} for resistance to instability	1,00
γ_{M2} for resistance of net sections	1,25

Material

Yield strength f_y	355,0	MPa
Ultimate strength f_u	490,0	MPa
Fabrication	Cold formed	

.....SECTION CHECK:....

The critical check is on position 2,665 m

Internal forces	Calculated	Unit
N_{Ed}	-644,03	kN
$V_{y,Ed}$	0,00	kN
$V_{z,Ed}$	0,00	kN
T_{Ed}	0,00	kNm
$M_{y,Ed}$	0,00	kNm
$M_{z,Ed}$	0,00	kNm

Classification for cross-section design

Classification according to EN 1993-1-1 article 5.5.2

Classification of Tubular sections according to EN 1993-1-1 Table 5.2 Sheet 3

d [mm]	t [mm]	d/t [-]	Class 1 Limit [-]	Class 2 Limit [-]	Class 3 Limit [-]	Class
168	5	37,40	33,10	46,34	59,58	2

The cross-section is classified as Class 2

Compression check

According to EN 1993-1-1 article 6.2.4 and formula (6.9)

A	2,3160e-03	m ²
$N_{c,Rd}$	822,18	kN
Unity check	0,78	-

$$N_{c,Rd} = \frac{A \times f_y}{\gamma_{M0}} = \frac{2,3160 \cdot 10^{-3} [m^2] \times 355,0 [MPa]}{1,00} = 822,18 [kN]$$

(EC3-1-1: 6.10)

$$\text{Unity check} = \frac{|N_{Ed}|}{N_{c,Rd}} = \frac{|644,03 [kN]|}{822,18 [kN]} = 0,78 \leq 1,00$$

(EC3-1-1: 6.9)

The member satisfies the section check.

.....STABILITY CHECK:....

Classification for member buckling design

Decisive position for stability classification: 0,000 m

Classification according to EN 1993-1-1 article 5.5.2

Classification of Tubular sections according to EN 1993-1-1 Table 5.2 Sheet 3

d [mm]	t [mm]	d/t [-]	Class 1 Limit [-]	Class 2 Limit [-]	Class 3 Limit [-]	Class
168	5	37,40	33,10	46,34	59,58	2

The cross-section is classified as Class 2

Flexural Buckling check

According to EN 1993-1-1 article 6.3.1.1 and formula (6.46)

Buckling parameters	yy	zz	
Sway type	sway	non-sway	
System length l	2,665	2,665	m
Buckling factor k	1,00	1,00	
Buckling length l_{cr}	2,665	2,665	m
Critical Euler load N_{cr}	2267,40	2267,40	kN
Slenderness λ	46,01	46,01	
Relative slenderness λ_{rel}	0,60	0,60	
Limit slenderness $\lambda_{rel,0}$	0,20	0,20	
Buckling curve	c	c	
Imperfection α	0,49	0,49	
Reduction factor χ	0,78	0,78	
Buckling resistance $N_{b,Rd}$	644,67	644,67	kN

Flexural Buckling verification		
Cross-section area A	2,3160e-03	m ²
Buckling resistance $N_{b,Rd}$	644,67	kN
Unity check	1,00	-

$$N_{cr,y} = \frac{\pi^2 \times E \times I_y}{l_{cr,y}^2} = \frac{\pi^2 \times 210000,0[\text{MPa}] \times 7,7722 \cdot 10^{-6}[\text{m}^4]}{2,665[\text{m}]^2} = 2267,40[\text{kN}]$$

$$N_{cr,z} = \frac{\pi^2 \times E \times I_z}{l_{cr,z}^2} = \frac{\pi^2 \times 210000,0[\text{MPa}] \times 7,7722 \cdot 10^{-6}[\text{m}^4]}{2,665[\text{m}]^2} = 2267,40[\text{kN}]$$

$$\lambda_y = \frac{l_{cr,y}}{i_y} = \frac{2,665[\text{m}]}{58[\text{mm}]} = 46,01$$

$$\lambda_z = \frac{l_{cr,z}}{i_z} = \frac{2,665[\text{m}]}{58[\text{mm}]} = 46,01$$

$$\lambda_{rel,y} = \frac{\lambda_y}{\pi \times \sqrt{\frac{E}{f_y}}} = \frac{46,01}{\pi \times \sqrt{\frac{210000,0[\text{MPa}]}{355,0[\text{MPa}]}}} = 0,60 \quad (\text{EC3-1-1: 6.50})$$

$$\lambda_{rel,z} = \frac{\lambda_z}{\pi \times \sqrt{\frac{E}{f_y}}} = \frac{46,01}{\pi \times \sqrt{\frac{210000,0[\text{MPa}]}{355,0[\text{MPa}]}}} = 0,60 \quad (\text{EC3-1-1: 6.50})$$

$$\varphi_y = 0,5 \times [1 + \alpha_y \times (\lambda_{rel,y} - \lambda_{rel,y,0}) + \lambda_{rel,y}^2] = 0,5 \times [1 + 0,49 \times (0,60 - 0,20) + 0,60^2] = 0,78$$

$$\varphi_z = 0,5 \times [1 + \alpha_z \times (\lambda_{rel,z} - \lambda_{rel,z,0}) + \lambda_{rel,z}^2] = 0,5 \times [1 + 0,49 \times (0,60 - 0,20) + 0,60^2] = 0,78$$

$$\chi_y = \min \left(\frac{1}{\varphi_y + \sqrt{\varphi_y^2 - \lambda_{rel,y}^2}}, \frac{1}{\lambda_{rel,y}^2}, 1 \right) = \min \left(\frac{1}{0,78 + \sqrt{0,78^2 - 0,60^2}}, \frac{1}{0,60^2}, 1 \right) = \min(0,78, 2,76, 1) = 0,78 \quad (\text{EC3-1-1: 6.49})$$

$$\chi_z = \min \left(\frac{1}{\varphi_z + \sqrt{\varphi_z^2 - \lambda_{rel,z}^2}}, \frac{1}{\lambda_{rel,z}^2}, 1 \right) = \min \left(\frac{1}{0,78 + \sqrt{0,78^2 - 0,60^2}}, \frac{1}{0,60^2}, 1 \right) = \min(0,78, 2,76, 1) = 0,78 \quad (\text{EC3-1-1: 6.49})$$

$$N_{b,y,Rd} = \frac{\chi_y \times A \times f_y}{\gamma_{M1}} = \frac{0,78 \times 2,3160 \cdot 10^{-3}[\text{m}^2] \times 355,0[\text{MPa}]}{1,00} = 644,67[\text{kN}] \quad (\text{EC3-1-1: 6.47})$$

$$N_{b,z,Rd} = \frac{\chi_z \times A \times f_y}{\gamma_{M1}} = \frac{0,78 \times 2,3160 \cdot 10^{-3}[\text{m}^2] \times 355,0[\text{MPa}]}{1,00} = 644,67[\text{kN}] \quad (\text{EC3-1-1: 6.47})$$

$$N_{b,Rd} = \min(N_{b,y,Rd}, N_{b,z,Rd}) = \min(644,67[\text{kN}], 644,67[\text{kN}]) = 644,67[\text{kN}]$$

$$\text{Unity check} = \frac{|N_{Ed}|}{N_{b,Rd}} = \frac{|-644,03[\text{kN}]|}{644,67[\text{kN}]} = 1,00 \leq 1,00 \quad (\text{EC3-1-1: 6.16})$$



Torsional(-Flexural) Buckling check

According to EN 1993-1-1 article 6.3.1.1 and formula (6.46)

Note: The cross-section concerns a CHS section which is not susceptible to Torsional(-Flexural) Buckling.

The member satisfies the stability check.

15.4.SAJLA DUŽA- GN, RD 38



Iskoristivost poprečnog presjeka

EC-EN 1993 Steel check ULS

Linear calculation
 Combination: GSN1
 Coordinate system: Principal
 Extreme 1D: Global
 Selection: All
 Filter: Cross-section = Sajle duže - RD38

EN 1993-1-1 Code Check

National annex: Standard EN

Member B1	0,000 / 41,345 m	RD38	S 355	GSN1	0,55 -
------------------	-------------------------	-------------	--------------	-------------	---------------

Combination key

GSN1 / 1.35*Stalno SCIA G + 1.50*Snig + 1.50*W1 + 1.50*Temperatura + 1.35*Dodatno stalno dG
--

Partial safety factors

γ_{M0} for resistance of cross-sections	1,00
γ_{M1} for resistance to instability	1,00
γ_{M2} for resistance of net sections	1,25

Material

Yield strength f_y	355,0	MPa
Ultimate strength f_u	490,0	MPa
Fabrication	Rolled	

Warning: Strength reduction in function of the thickness is not supported for this type of cross-section.

....:SECTION CHECK:....

The critical check is on position 0,000 m

Internal forces	Calculated	Unit
N_{Ed}	219,00	kN
$V_{y,Ed}$	0,00	kN
$V_{z,Ed}$	0,00	kN
T_{Ed}	0,00	kNm
$M_{y,Ed}$	0,00	kNm
$M_{z,Ed}$	0,00	kNm

Classification for cross-section design

Warning: Classification is not supported for this type of cross-section.
 The section is checked as elastic, class 3.

Tension check

According to EN 1993-1-1 article 6.2.3 and formula (6.5)

A	1,1335e-03	m ²
$N_{pl,Rd}$	402,41	kN
$N_{t,Rd}$	399,91	kN
Unity check	0,55	-

$$N_{pl,Rd} = \frac{A \times f_y}{\gamma_{M0}} = \frac{1,1335 \cdot 10^{-3} [m^2] \times 355,0 [MPa]}{1,00} = 402,41 [kN] \quad (EC3-1-1: 6.6)$$


$$N_{t,Rd} = \frac{0,9 \times A \times f_u}{\gamma_{M2}} = \frac{0,9 \times 1,1335 \cdot 10^{-3} [m^2] \times 490,0 [MPa]}{1,25} = 399,91 [kN] \quad (EC3-1-1: 6.7)$$

$$N_{t,Rd} = \min(N_{pl,Rd}, N_{t,Rd}) = \min(402,41 [kN], 399,91 [kN]) = 399,91 [kN]$$


$$\text{Unity check} = \frac{N_{Ed}}{N_{t,Rd}} = \frac{219,00 [kN]}{399,91 [kN]} = 0,55 \leq 1,00 \quad (EC3-1-1: 6.5)$$

The member satisfies the section check.

15.5. SAJLA KRAĆA- GN , RD 70



N (kN)



Iskoristivost poprečnog presjeka

Linear calculation
 Combination: GSN1
 Coordinate system: Principal
 Extreme 1D: Global
 Selection: All
 Filter: Cross-section = Sajle kraće - RD70

EN 1993-1-1 Code Check

National annex: Standard EN

Member B2	0,000 / 24,258 m	RD70	S 355	GSN1	0,80 -
------------------	-------------------------	-------------	--------------	-------------	---------------

Combination key

GSN1 / 1.35*Stalno SCIA G + 1.50*Sniig + 1.50*W1 +
 1.50*Temperatura + 1.35*Dodatno stalno dG

Partial safety factors

γ_{M0} for resistance of cross-sections	1,00
γ_{M1} for resistance to instability	1,00
γ_{M2} for resistance of net sections	1,25

Material

Yield strength f_y	355,0	MPa
Ultimate strength f_u	490,0	MPa
Fabrication	Rolled	

Warning: Strength reduction in function of the thickness is not supported for this type of cross-section.

....:SECTION CHECK:....

The critical check is on position 0,000 m

Internal forces	Calculated	Unit
N_{Ed}	1085,05	kN
$V_{y,Ed}$	0,00	kN
$V_{z,Ed}$	0,00	kN
T_{Ed}	0,00	kNm
$M_{y,Ed}$	0,00	kNm
$M_{z,Ed}$	0,00	kNm

Classification for cross-section design

Warning: Classification is not supported for this type of cross-section.
 The section is checked as elastic, class 3.

Tension check

According to EN 1993-1-1 article 6.2.3 and formula (6.5)

A	3,8465e-03	m ²
$N_{pl,Rd}$	1365,51	kN
$N_{u,Rd}$	1357,05	kN
$N_{t,Rd}$	1357,05	kN
Unity check	0,80	-

$$N_{pl,Rd} = \frac{A \times f_y}{\gamma_{M0}} = \frac{3,8465 \cdot 10^{-3} [m^2] \times 355,0 [MPa]}{1,00} = 1365,51 [kN] \quad (EC3-1-1: 6.6)$$

$$N_{u,Rd} = \frac{0,9 \times A \times f_u}{\gamma_{M2}} = \frac{0,9 \times 3,8465 \cdot 10^{-3} [m^2] \times 490,0 [MPa]}{1,25} = 1357,05 [kN] \quad (EC3-1-1: 6.7)$$


$$N_{t,Rd} = \min(N_{pl,Rd}, N_{u,Rd}) = \min(1365,51 [kN], 1357,05 [kN]) = 1357,05 [kN]$$

$$\text{Unity check} = \frac{N_{Ed}}{N_{t,Rd}} = \frac{1085,05 [kN]}{1357,05 [kN]} = 0,80 \leq 1,00 \quad (EC3-1-1: 6.5)$$


The member satisfies the section check.

16.0. SEKUNDARNA KONSTRUKCIJA


16.1. GORNJI POJAS SK, CFHRS- 140*140*5




My (kNm)



Vz (kN)



N (kN)



Iskoristivost poprečnog presjeka

EC-EN 1993 Steel check ULS

Linear calculation
 Combination: GSN1
 Coordinate system: Principal
 Extreme 1D: Global
 Selection: All
 Filter: Cross-section = GP SK 3 - CFRHS140X140X5

EN 1993-1-1 Code Check

National annex: Standard EN

Member B6	0,000 / 10,450 m	CFRHS140X140X5	S 355	GSN1	0,66 -
------------------	-------------------------	-----------------------	--------------	-------------	---------------

Note: EN 1993-1-3 article 1.1(3) specifies that this part does not apply to cold formed CHS and RHS sections. The default EN 1993-1-1 code check is executed instead of the EN 1993-1-3 code check.

Combination key
GSN1 / 1.35*Stalno SCIA + 1.35*Dodatno stalno dG + 1.50*W1 + 1.50*Sng + 1.50*Temperatura

Partial safety factors	
γ_{M0} for resistance of cross-sections	1,00
γ_{M1} for resistance to instability	1,00
γ_{M2} for resistance of net sections	1,25

Material		
Yield strength f_y	355,0	MPa
Ultimate strength f_u	490,0	MPa
Fabrication	Cold formed	

....SECTION CHECK:....

The critical check is on position 0,000 m

Internal forces	Calculated	Unit
N_{Ed}	-345,36	kN
$V_{y,Ed}$	0,86	kN
$V_{z,Ed}$	14,11	kN
T_{Ed}	0,00	kNm
$M_{y,Ed}$	-14,51	kNm
$M_{z,Ed}$	-0,57	kNm

Classification for cross-section design

Classification according to EN 1993-1-1 article 5.5.2
 Classification of Internal and Outstand parts according to EN 1993-1-1 Table 5.2 Sheet 1 & 2

Id	Type	c [mm]	t [mm]	σ_1 [kN/m ²]	σ_2 [kN/m ²]	Ψ [-]	k_{σ} [-]	α [-]	c/t [-]	Class 1 Limit [-]	Class 2 Limit [-]	Class 3 Limit [-]	Class
1	1	125	5	2,595e+05	2,505e+05	0,97		1,00	25,00	22,78	27,66	31,29	2
3	1	125	5	2,410e+05	1,145e+04	0,05		1,00	25,00	22,78	27,66	46,18	2
5	1	125	5	2,625e+03	1,159e+04	0,23		1,00	25,00	22,78	27,66	42,26	2
7	1	125	5	2,113e+04	2,507e+05	0,08		1,00	25,00	22,78	27,66	45,32	2

Note: The Classification limits have been set according to Semi-Comp+. The cross-section is classified as Class 2

Compression check

According to EN 1993-1-1 article 6.2.4 and formula (6.9)

A	2,6360e-03	m ²
$N_{c,Rd}$	935,78	kN
Unity check	0,37	-

$$N_{c,Rd} = \frac{A \times f_y}{\gamma_{M0}} = \frac{2,6360 \cdot 10^{-3} [m^2] \times 355,0 [MPa]}{1,00} = 935,78 [kN] \tag{EC3-1-1: 6.10}$$

$$\text{Unity check} = \frac{|N_{Ed}|}{N_{c,Rd}} = \frac{|-345,36 [kN]|}{935,78 [kN]} = 0,37 \leq 1,00 \tag{EC3-1-1: 6.9}$$

Bending moment check for M_y

According to EN 1993-1-1 article 6.2.5 and formula (6.12),(6.13)

$W_{pl,y}$	1,3230e-04	m ³
$M_{pl,y,Rd}$	46,97	kNm
Unity check	0,31	-

$$M_{pl,y,Rd} = \frac{W_{pl,y} \times f_y}{\gamma_{M0}} = \frac{1,3230 \cdot 10^{-4} [m^3] \times 355,0 [MPa]}{1,00} = 46,97 [kNm] \tag{EC3-1-1: 6.13}$$

$$\text{Unity check} = \frac{|M_{y,Ed}|}{M_{pl,y,Rd}} = \frac{|-14,51 [kNm]|}{46,97 [kNm]} = 0,31 \leq 1,00 \tag{EC3-1-1: 6.12}$$

Bending moment check for M_z

According to EN 1993-1-1 article 6.2.5 and formula (6.12),(6.13)

$W_{pl,z}$	1,3230e-04	m ³
$M_{pl,z,Rd}$	46,97	kNm
Unity check	0,01	-

$$M_{pl,z,Rd} = \frac{W_{pl,z} \times f_y}{\gamma_{M0}} = \frac{1,3230 \cdot 10^{-4} [m^3] \times 355,0 [MPa]}{1,00} = 46,97 [kNm] \quad (EC3-1-1: 6.13)$$

$$\text{Unity check} = \frac{|M_{y,Ed}|}{M_{pl,y,Rd}} = \frac{|-0,57 [kNm]|}{46,97 [kNm]} = 0,01 \leq 1,00 \quad (EC3-1-1: 6.12)$$

Shear check for V_y

According to EN 1993-1-1 article 6.2.6 and formula (6.17)

η	1,20	
A_v	1,3180e-03	m ²
$V_{pl,y,Rd}$	270,14	kN
Unity check	0,00	-

$$V_{pl,y,Rd} = \frac{A_v \times \frac{f_y}{\sqrt{3}}}{\gamma_{M0}} = \frac{1,3180 \cdot 10^{-3} [m^2] \times \frac{355,0 [MPa]}{\sqrt{3}}}{1,00} = 270,14 [kN] \quad (EC3-1-1: 6.18)$$

$$\text{Unity check} = \frac{|V_{y,Ed}|}{V_{pl,y,Rd}} = \frac{|0,80 [kN]|}{270,14 [kN]} = 0,00 \leq 1,00 \quad (EC3-1-1: 6.17)$$

Shear check for V_z

According to EN 1993-1-1 article 6.2.6 and formula (6.17)

η	1,20	
A_v	1,3180e-03	m ²
$V_{pl,z,Rd}$	270,14	kN
Unity check	0,05	-

$$V_{pl,z,Rd} = \frac{A_v \times \frac{f_y}{\sqrt{3}}}{\gamma_{M0}} = \frac{1,3180 \cdot 10^{-3} [m^2] \times \frac{355,0 [MPa]}{\sqrt{3}}}{1,00} = 270,14 [kN] \quad (EC3-1-1: 6.18)$$

$$\text{Unity check} = \frac{|V_{z,Ed}|}{V_{pl,z,Rd}} = \frac{|14,11 [kN]|}{270,14 [kN]} = 0,05 \leq 1,00 \quad (EC3-1-1: 6.17)$$

Combined bending, axial force and shear force check

According to EN 1993-1-1 article 6.2.9.1 and formula (6.41)

$M_{N,y,Rd}$	38,71	kNm
α	1,96	
$M_{N,z,Rd}$	38,71	kNm
β	1,96	

$$\text{Unity check (6.41)} = 0,15 + 0,00 = 0,15 -$$

$$M_{N,y,Rd} = \min \left[\frac{M_{pl,y,Rd} \times (1 - \eta)}{1 - 0,5 \times \text{ratio}_{A_{k,w}}}, M_{pl,y,Rd} \right] = \min \left[\frac{46,97 [kNm] \times (1 - 0,37)}{1 - 0,5 \times 0,47}, 46,97 [kNm] \right] = \min [38,71 [kNm], 46,97 [kNm]] = 38,71 [kNm] \quad (EC3-1-1: 6.39)$$

$$\alpha = \min \left(\frac{1,66}{1 - 1,13 \times \eta^2}, 6 \right) = \min \left(\frac{1,66}{1 - 1,13 \times 0,37^2}, 6 \right) = \min (1,96, 6) = 1,96$$

$$M_{N,z,Rd} = \min \left[\frac{M_{pl,z,Rd} \times (1 - \eta)}{1 - 0,5 \times \text{ratio}_{A_{k,z}}}, M_{pl,z,Rd} \right] = \min \left[\frac{46,97 [kNm] \times (1 - 0,37)}{1 - 0,5 \times 0,47}, 46,97 [kNm] \right] = \min [38,71 [kNm], 46,97 [kNm]] = 38,71 [kNm] \quad (EC3-1-1: 6.40)$$

$$\beta = \min \left(\frac{1,66}{1 - 1,13 \times \eta^2}, 6 \right) = \min \left(\frac{1,66}{1 - 1,13 \times 0,37^2}, 6 \right) = \min (1,96, 6) = 1,96$$

$$\text{Unity check} = \left(\frac{|M_{y,Ed}|}{M_{N,y,Rd}} \right)^\alpha + \left(\frac{|M_{z,Ed}|}{M_{N,z,Rd}} \right)^\beta = \left(\frac{|-14,51 [kNm]|}{38,71 [kNm]} \right)^{1,96} + \left(\frac{|-0,57 [kNm]|}{38,71 [kNm]} \right)^{1,96} = 0,15 \leq 1,00 \quad (EC3-1-1: 6.41)$$

Note: Since the shear forces are less than half the plastic shear resistances their effect on the moment resistances is neglected.

The member satisfies the section check.

....:STABILITY CHECK:....

Classification for member buckling design

Decisive position for stability classification: 0,000 m

Classification according to EN 1993-1-1 article 5.5.2

Classification of Internal and Outstand parts according to EN 1993-1-1 Table 5.2 Sheet 1 & 2

Id	Type	c [mm]	t [mm]	σ_1 [kN/m ²]	σ_2 [kN/m ²]	ψ [-]	k_σ [-]	α [-]	c/t [-]	Class 1 Limit [-]	Class 2 Limit [-]	Class 3 Limit [-]	Class
1	1	125	5	2,595e+05	2,505e+05	0,97		1,00	25,00	22,78	27,66	31,29	2
3	1	125	5	2,410e+05	1,145e+04	0,05		1,00	25,00	22,78	27,66	46,18	2
5	1	125	5	2,625e+03	1,159e+04	0,23		1,00	25,00	22,78	27,66	42,26	2
7	1	125	5	2,113e+04	2,507e+05	0,08		1,00	25,00	22,78	27,66	45,32	2

Note: The Classification limits have been set according to Semi-Comp+.
The cross-section is classified as Class 2

Flexural Buckling check

According to EN 1993-1-1 article 6.3.1.1 and formula (6.46)

Buckling parameters	yy	zz	
Sway type	sway	non-sway	
System length L	1,306	1,306	m
Buckling factor k	1,00	1,00	
Buckling length l_{cr}	1,306	1,306	m
Critical Euler load N_{cr}	9602,87	9602,87	kN
Slenderness λ	23,85	23,85	
Relative slenderness λ_{rel}	0,31	0,31	
Limit slenderness $\lambda_{rel,0}$	0,20	0,20	

Note: The slenderness or compression force is such that Flexural Buckling effects may be ignored according to EN 1993-1-1 article 6.3.1.2(4).

$$N_{cr,y} = \frac{\pi^2 \times E \times I_y}{l_{cr,y}^2} = \frac{\pi^2 \times 210000,0[\text{MPa}] \times 7,9056 \cdot 10^{-6}[\text{m}^4]}{1,306[\text{m}]^2} = 9602,87[\text{kN}]$$

$$N_{cr,z} = \frac{\pi^2 \times E \times I_z}{l_{cr,z}^2} = \frac{\pi^2 \times 210000,0[\text{MPa}] \times 7,9056 \cdot 10^{-6}[\text{m}^4]}{1,306[\text{m}]^2} = 9602,87[\text{kN}]$$

$$\lambda_y = \frac{l_{cr,y}}{i_y} = \frac{1,306[\text{m}]}{55[\text{mm}]} = 23,85$$

$$\lambda_z = \frac{l_{cr,z}}{i_z} = \frac{1,306[\text{m}]}{55[\text{mm}]} = 23,85$$

$$\lambda_{rel,y} = \frac{\lambda_y}{\pi \times \sqrt{\frac{E}{f_y}}} = \frac{23,85}{\pi \times \sqrt{\frac{210000,0[\text{MPa}]}{355,0[\text{MPa}]}}} = 0,31$$

(EC3-1-1: 6.50)

$$\lambda_{rel,z} = \frac{\lambda_z}{\pi \times \sqrt{\frac{E}{f_y}}} = \frac{23,85}{\pi \times \sqrt{\frac{210000,0[\text{MPa}]}{355,0[\text{MPa}]}}} = 0,31$$

(EC3-1-1: 6.50)

Torsional(-Flexural) Buckling check

According to EN 1993-1-1 article 6.3.1.1 and formula (6.46)

Note: The cross-section concerns a RHS section which is not susceptible to Torsional(-Flexural) Buckling.

Lateral Torsional Buckling check

According to EN 1993-1-1 article 6.3.2.1

Note: The cross-section concerns an RHS section with 'h / b < 10 / $\lambda_{rel,z}$ '. This section is thus not susceptible to Lateral Torsional Buckling.

Bending and axial compression check

According to EN 1993-1-1 article 6.3.3 and formula (6.61),(6.62)

Bending and axial compression check parameters		
Interaction method	alternative method 1	
Cross-section area A	2,6360e-03	m ²
Plastic section modulus $W_{pl,y}$	1,3230e-04	m ³
Plastic section modulus $W_{pl,z}$	1,3230e-04	m ³
Design compression force N_{Ed}	345,36	kN
Design bending moment (maximum) $M_{y,Ed}$	-14,51	kNm
Design bending moment (maximum) $M_{z,Ed}$	-0,57	kNm
Characteristic compression resistance N_{Rk}	935,78	kN
Characteristic moment resistance $M_{y,Rk}$	46,97	kNm
Characteristic moment resistance $M_{z,Rk}$	46,97	kNm
Reduction factor χ_y	1,00	
Reduction factor χ_z	1,00	
Reduction factor χ_{LT}	1,00	
Interaction factor k_{yy}	0,93	
Interaction factor k_{yz}	0,32	
Interaction factor k_{zy}	0,56	
Interaction factor k_{zz}	0,53	

Maximum moment $M_{y,Ed}$ is derived from beam B6 position 0,000 m.Maximum moment $M_{z,Ed}$ is derived from beam B6 position 0,000 m.

Interaction method 1 parameters		
Critical Euler load $N_{cr,y}$	9602,87	kN
Critical Euler load $N_{cr,z}$	9602,87	kN
Elastic critical load $N_{cr,T}$	173634,05	kN
Plastic section modulus $W_{pl,y}$	1,3230e-04	m ³
Elastic section modulus $W_{el,y}$	1,1294e-04	m ³
Plastic section modulus $W_{pl,z}$	1,3230e-04	m ³
Elastic section modulus $W_{el,z}$	1,1294e-04	m ³
Second moment of area I_y	7,9056e-06	m ⁴
Second moment of area I_z	7,9056e-06	m ⁴
Torsional constant I _t	1,2556e-05	m ⁴
Method for equivalent moment factor $C_{m,0}$	Table A.2 Line 2 (General)	
Design bending moment (maximum) $M_{y,Ed}$	-14,51	kNm

Interaction method 1 parameters		
Maximum relative deflection δ_z	0,8	mm
Equivalent moment factor $C_{M1,0}$	0,98	
Method for equivalent moment factor $C_{M2,0}$	Table A.2 Line 1 (Linear)	
Ratio of end moments ψ_z	-0,97	
Equivalent moment factor $C_{M2,0}$	0,57	
Factor μ_y	1,00	
Factor μ_z	1,00	
Factor ξ_y	0,98	
Factor a_{LT}	0,00	
Critical moment for uniform bending $M_{cr,0}$	3162,48	kNm
Relative slenderness $\lambda_{rel,0}$	0,12	
Limit relative slenderness $\lambda_{rel,0,lim}$	0,28	
Equivalent moment factor C_{M1}	0,98	
Equivalent moment factor C_{M2}	0,57	
Equivalent moment factor C_{M1LT}	1,00	
Factor b_{LT}	0,00	
Factor c_{LT}	0,00	
Factor d_{LT}	0,00	
Factor e_{LT}	0,00	
Factor w_y	1,17	
Factor w_z	1,17	
Factor η_{pl}	0,37	
Maximum relative slenderness $\lambda_{rel,max}$	0,31	
Factor C_{yy}	1,09	
Factor C_{yz}	1,11	
Factor C_{zy}	1,09	
Factor C_{zz}	1,12	

Unity check (6.61) = 0,37 + 0,29 + 0,00 = 0,66 -

Unity check (6.62) = 0,37 + 0,17 + 0,01 = 0,55 -

$$N_{cr,y} = \frac{\pi^2 \times E \times I_z}{l_{cr,y}^2} = \frac{\pi^2 \times 210000,0[\text{MPa}] \times 7,9056 \cdot 10^{-6}[\text{m}^4]}{1,306[\text{m}]^2} = 9602,87[\text{kN}]$$

$$N_{cr,z} = \frac{\pi^2 \times E \times I_x}{l_{cr,z}^2} = \frac{\pi^2 \times 210000,0[\text{MPa}] \times 7,9056 \cdot 10^{-6}[\text{m}^4]}{1,306[\text{m}]^2} = 9602,87[\text{kN}]$$

$$N_{cr,LT} = \frac{1}{\psi_z} \times \left(G \times I_t + \frac{\pi^2 \times E \times I_w}{l_{cr,z}^2} \right) = \frac{1}{-0,97} \times \left(80769,2[\text{MPa}] \times 1,2558 \cdot 10^{-9}[\text{m}^4] + \frac{\pi^2 \times 210000,0[\text{MPa}] \times 2,2409 \cdot 10^{-8}[\text{m}^6]}{1,306[\text{m}]^2} \right)$$

$$= 173634,05[\text{kN}]$$

$$C_{M2,0} = 1 + \left(\frac{\pi^2 \times E \times I_z \times |\psi_z|}{l_{cr,z}^2 \times |M_{yEd}|} - 1 \right) \times \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,y}} = 1 + \left(\frac{\pi^2 \times 210000,0[\text{MPa}] \times 7,9056 \cdot 10^{-6}[\text{m}^4] \times 0,8[\text{mm}]}{1,306[\text{m}]^2 \times (-14,51[\text{kNm}])} - 1 \right) \times \frac{345,36[\text{kN}]}{9602,87[\text{kN}]} = 0,08$$

$$C_{M2,0} = 0,79 + 0,21 \times \psi_z + \frac{0,36 \times (\psi_z - 0,33) \times |N_{Ed}|}{N_{cr,z}} = 0,79 + 0,21 \times (-0,97) + \frac{0,36 \times (-0,97 - 0,33) \times 345,36[\text{kN}]}{9602,87[\text{kN}]} = 0,57$$

$$\mu_y = \frac{1 - \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,y}}}{1 - \frac{\chi_y \times |N_{Ed}|}{N_{cr,y}}} = \frac{1 - \frac{345,36[\text{kN}]}{9602,87[\text{kN}]}}{1 - \frac{1,00 \times 345,36[\text{kN}]}{9602,87[\text{kN}]}} = 1,00$$

$$\mu_z = \frac{1 - \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,z}}}{1 - \frac{\chi_z \times |N_{Ed}|}{N_{cr,z}}} = \frac{1 - \frac{345,36[\text{kN}]}{9602,87[\text{kN}]}}{1 - \frac{1,00 \times 345,36[\text{kN}]}{9602,87[\text{kN}]}} = 1,00$$

$$c_y = \left| \frac{M_{yEd}}{N_{Ed}} \right| \times \frac{A}{W_{pl,y}} = \left| \frac{-14,51[\text{kNm}]}{345,36[\text{kN}]} \right| \times \frac{2,6360 \cdot 10^{-3}[\text{m}^2]}{1,1294 \cdot 10^{-4}[\text{m}^3]} = 0,90$$

$$a_{LT} = \max \left(1 - \frac{l_z}{l_y}, 0 \right) = \max \left(1 - \frac{1,2558 \cdot 10^{-9}[\text{m}^4]}{7,9056 \cdot 10^{-9}[\text{m}^4]}, 0 \right) = \max(-0,59, 0) = 0,00$$

$$M_{cr,0} = \frac{C_1 \times \pi^2 \times E \times I_z}{(k \times l_T)^2} \times \sqrt{\left(\frac{k}{k_0} \right)^2 \times I_w + \frac{(k \times l_T)^2 \times G \times I_t}{\pi^2 \times E \times I_z} + (C_2 \times z_e - C_3 \times z_0)^2 - (C_3 \times z_e - C_2 \times z_0)}$$

$$= \frac{1,00 \times \pi^2 \times 210000,0[\text{MPa}] \times 7,9056 \cdot 10^{-6}[\text{m}^4]}{(1,00 \times 1,306[\text{m}])^2}$$

$$\times \sqrt{\left(\frac{1,00}{1,00} \right)^2 \times 2,2409 \cdot 10^{-8}[\text{m}^6] + \frac{(1,00 \times 1,306[\text{m}])^2 \times 80769,2[\text{MPa}] \times 1,2558 \cdot 10^{-9}[\text{m}^4]}{\pi^2 \times 210000,0[\text{MPa}] \times 7,9056 \cdot 10^{-6}[\text{m}^4]} + (0,01 \times 0[\text{mm}] - 1,00 \times 0[\text{mm}])^2 - (0,01 \times 0[\text{mm}] - 1,00 \times 0[\text{mm}])}$$

$$= 3162,48[\text{kNm}]$$

$$\lambda_{rel,0} = \sqrt{\frac{W_{pl,y} \times \xi_y}{M_{cr,0}}} = \sqrt{\frac{1,3230 \cdot 10^{-4}[\text{m}^3] \times 355,0[\text{MPa}]}{3162,48[\text{kNm}]}} = 0,12$$

$$\lambda_{red,0,6m} = 0,2 \times \sqrt{C_{LT}} \times \sqrt{\left(1 - \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,z}}\right) \times \left(1 - \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,T}}\right)} = 0,2 \times \sqrt{2,05} \times \sqrt{\left(1 - \frac{|345,36[\text{kN}]|}{9602,87[\text{kN}]}\right) \times \left(1 - \frac{|345,36[\text{kN}]|}{173634,05[\text{kN}]}\right)} = 0,28$$

$$C_{ry} = C_{req,0} = 0,98$$

$$C_{rz} = C_{req,0} = 0,57$$

$$C_{rd,T} = 1,00$$

$$b_{LT} = 0,5 \times a_{LT} \times \lambda_{red,0}^2 \times \frac{|M_{y,Ed}|}{\chi_{LT} \times M_{pl,y,Rd}} \times \frac{|M_{z,Ed}|}{M_{pl,z,Rd}} = 0,5 \times 0,00 \times 0,12^2 \times \frac{|-14,51[\text{kNm}]|}{1,00 \times 46,97[\text{kNm}]} \times \frac{|-0,57[\text{kNm}]|}{46,97[\text{kNm}]} = 0,00$$

$$c_{LT} = 10 \times a_{LT} \times \frac{\lambda_{red,0}^2}{5 + \lambda_{red,0}^4} \times \frac{|M_{y,Ed}|}{C_{ry} \times \chi_{LT} \times M_{pl,y,Rd}} = 10 \times 0,00 \times \frac{0,12^2}{5 + 0,31^4} \times \frac{|-14,51[\text{kNm}]|}{0,98 \times 1,00 \times 46,97[\text{kNm}]} = 0,00$$

$$d_{LT} = 2 \times a_{LT} \times \frac{\lambda_{red,0}}{0,1 + \lambda_{red,0}^4} \times \frac{|M_{y,Ed}|}{C_{ry} \times \chi_{LT} \times M_{pl,y,Rd}} \times \frac{|M_{z,Ed}|}{C_{rz} \times M_{pl,z,Rd}}$$

$$= 2 \times 0,00 \times \frac{0,12}{0,1 + 0,31^4} \times \frac{|-14,51[\text{kNm}]|}{0,98 \times 1,00 \times 46,97[\text{kNm}]} \times \frac{|-0,57[\text{kNm}]|}{0,57 \times 46,97[\text{kNm}]} = 0,00$$

$$e_{LT} = 1,7 \times a_{LT} \times \frac{\lambda_{red,0}}{0,1 + \lambda_{red,0}^4} \times \frac{|M_{y,Ed}|}{C_{ry} \times \chi_{LT} \times M_{pl,y,Rd}} = 1,7 \times 0,00 \times \frac{0,12}{0,1 + 0,31^4} \times \frac{|-14,51[\text{kNm}]|}{0,98 \times 1,00 \times 46,97[\text{kNm}]} = 0,00$$

$$w_y = \min\left(\frac{W_{pl,y}}{W_{d,y}}, 1,5\right) = \min\left(\frac{1,3230 \cdot 10^{-4}[\text{m}^3]}{1,1294 \cdot 10^{-4}[\text{m}^3]}, 1,5\right) = \min(1,17, 1,5) = 1,17$$

$$w_z = \min\left(\frac{W_{pl,z}}{W_{d,z}}, 1,5\right) = \min\left(\frac{1,3230 \cdot 10^{-4}[\text{m}^3]}{1,1294 \cdot 10^{-4}[\text{m}^3]}, 1,5\right) = \min(1,17, 1,5) = 1,17$$

$$n_{pl} = \frac{|N_{Ed}|}{N_{Rk}} = \frac{|345,36[\text{kN}]|}{935,78[\text{kN}]} = 0,37$$

$$\lambda_{red,max} = \max(\lambda_{red,y}, \lambda_{red,z}) = \max(0,31, 0,31) = 0,31$$

$$C_{yy} = \max\left\{1 + (w_y - 1) \times \left[\left(2 - \frac{1,6}{w_y} \times C_{ry}^2 \times \lambda_{red,max} - \frac{1,6}{w_y} \times C_{ry}^2 \times \lambda_{red,max}^2\right) \times n_{pl} - b_{LT}\right] \cdot \frac{W_{d,z}}{W_{pl,z}}\right\}$$

$$= \max\left\{1 + (1,17 - 1) \times \left[\left(2 - \frac{1,6}{1,17} \times 0,98^2 \times 0,31 - \frac{1,6}{1,17} \times 0,98^2 \times 0,31^2\right) \times 0,37 - 0,00\right] \cdot \frac{1,1294 \cdot 10^{-4}[\text{m}^3]}{1,3230 \cdot 10^{-4}[\text{m}^3]}\right\} = \max(1,09, 0,85)$$

$$= 1,09$$

$$C_{yz} = \max\left\{1 + (w_z - 1) \times \left[\left(2 - 14 \times \frac{C_{ry}^2 \times \lambda_{red,max}^2}{w_y^2}\right) \times n_{pl} - c_{LT}\right] \cdot 0,5 \times \sqrt{\frac{w_z}{w_y}} \times \frac{W_{d,z}}{W_{pl,z}}\right\}$$

$$= \max\left\{1 + (1,17 - 1) \times \left[\left(2 - 14 \times \frac{0,57^2 \times 0,31^2}{1,17^2}\right) \times 0,37 - 0,00\right] \cdot 0,6 \times \sqrt{\frac{1,17}{1,17}} \times \frac{1,1294 \cdot 10^{-4}[\text{m}^3]}{1,3230 \cdot 10^{-4}[\text{m}^3]}\right\} = \max(1,11, 0,51) = 1,11$$

$$C_{zy} = \max\left\{1 + (w_y - 1) \times \left[\left(2 - 14 \times \frac{C_{ry}^2 \times \lambda_{red,max}^2}{w_y^2}\right) \times n_{pl} - d_{LT}\right] \cdot 0,6 \times \sqrt{\frac{w_z}{w_y}} \times \frac{W_{d,z}}{W_{pl,z}}\right\}$$

$$= \max\left\{1 + (1,17 - 1) \times \left[\left(2 - 14 \times \frac{0,98^2 \times 0,31^2}{1,17^2}\right) \times 0,37 - 0,00\right] \cdot 0,6 \times \sqrt{\frac{1,17}{1,17}} \times \frac{1,1294 \cdot 10^{-4}[\text{m}^3]}{1,3230 \cdot 10^{-4}[\text{m}^3]}\right\} = \max(1,09, 0,51) = 1,09$$

$$C_{zz} = \max\left\{1 + (w_z - 1) \times \left[\left(2 - \frac{1,6}{w_z} \times C_{ry}^2 \times \lambda_{red,max} - \frac{1,6}{w_z} \times C_{ry}^2 \times \lambda_{red,max}^2\right) \times n_{pl} - \frac{W_{d,z}}{W_{pl,z}}\right]\right\}$$

$$= \max\left\{1 + (1,17 - 1) \times \left[\left(2 - \frac{1,6}{1,17} \times 0,57^2 \times 0,31 - \frac{1,6}{1,17} \times 0,57^2 \times 0,31^2 - 0,00\right) \times 0,37 \cdot \frac{1,1294 \cdot 10^{-4}[\text{m}^3]}{1,3230 \cdot 10^{-4}[\text{m}^3]}\right]\right\} = \max(1,12, 0,85) = 1,12$$

$$N_{Rk} = A \times f_s = 2,8380 \cdot 10^{-2}[\text{m}^2] \times 355,0[\text{MPa}] = 935,78[\text{kN}]$$

$$M_{y,Rk} = W_{pl,y} \times f_s = 1,3230 \cdot 10^{-4}[\text{m}^3] \times 355,0[\text{MPa}] = 46,97[\text{kNm}]$$

$$M_{z,Rk} = W_{pl,z} \times f_s = 1,3230 \cdot 10^{-4}[\text{m}^3] \times 355,0[\text{MPa}] = 46,97[\text{kNm}]$$

$$k_{yy} = C_{ry} \times C_{rd,T} \times \frac{\beta_y}{1 - \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,y}}} \times \frac{1}{C_{yy}} = 0,98 \times 1,00 \times \frac{1,00}{1 - \frac{|345,36[\text{kN}]|}{9602,87[\text{kN}]}} \times \frac{1}{1,09} = 0,93$$

$$k_{yz} = C_{rz} \times \frac{\beta_y}{1 - \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,z}}} \times \frac{1}{C_{yz}} \times \sqrt{\frac{w_z}{w_y}} = 0,57 \times \frac{1,00}{1 - \frac{|345,36[\text{kN}]|}{9602,87[\text{kN}]}} \times \frac{1}{1,11} \times 0,6 \times \sqrt{\frac{1,17}{1,17}} = 0,32$$

$$k_{zy} = C_{ry} \times C_{rd,T} \times \frac{\beta_z}{1 - \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,y}}} \times \frac{1}{C_{zy}} \times \sqrt{\frac{w_z}{w_y}} = 0,98 \times 1,00 \times \frac{1,00}{1 - \frac{|345,36[\text{kN}]|}{9602,87[\text{kN}]}} \times \frac{1}{1,09} \times 0,6 \times \sqrt{\frac{1,17}{1,17}} = 0,56$$

$$k_{zz} = C_{rz} \times \frac{\beta_z}{1 - \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,z}}} \times \frac{1}{C_{zz}} = 0,57 \times \frac{1,00}{1 - \frac{|345,36[\text{kN}]|}{9602,87[\text{kN}]}} \times \frac{1}{1,12} = 0,53$$

$$\text{Unity check (6.61)} = \frac{|N_{Ed}|}{\chi_y \times \frac{N_{Rk}}{\gamma_{M1}}} + k_{yy} \times \frac{|M_{y,Ed}| + |\Delta M_{y,Ed}|}{\chi_{LT} \times \frac{M_{y,Rk}}{\gamma_{M1}}} + k_{yz} \times \frac{|M_{z,Ed}| + |\Delta M_{z,Ed}|}{\frac{M_{z,Rk}}{\gamma_{M1}}} \quad (\text{EC3-1-1: 6.61})$$

$$= \frac{|345,36[\text{kN}]|}{1,00 \times \frac{935,78[\text{kN}]}{1,00}} + 0,93 \times \frac{|-14,51[\text{kNm}]| + |0,00[\text{kNm}]|}{1,00 \times \frac{46,97[\text{kNm}]}{1,00}} + 0,32 \times \frac{|-0,57[\text{kNm}]| + |0,00[\text{kNm}]|}{\frac{46,97[\text{kNm}]}{1,00}} = 0,66 \leq 1,00$$


$$\text{Unity check (6.62)} = \frac{|N_{Ed}|}{\chi_z \times \frac{N_{Rk}}{\gamma_{M1}}} + k_{zy} \times \frac{|M_{y,Ed}| + |\Delta M_{y,Ed}|}{\chi_{LT} \times \frac{M_{y,Rk}}{\gamma_{M1}}} + k_{zx} \times \frac{|M_{z,Ed}| + |\Delta M_{z,Ed}|}{\frac{M_{z,Rk}}{\gamma_{M1}}} \quad (\text{EC3-1-1: 6.62})$$

$$= \frac{|345,36[\text{kN}]|}{1,00 \times \frac{935,78[\text{kN}]}{1,00}} + 0,56 \times \frac{|-14,51[\text{kNm}]| + |0,00[\text{kNm}]|}{1,00 \times \frac{46,97[\text{kNm}]}{1,00}} + 0,53 \times \frac{|-0,57[\text{kNm}]| + |0,00[\text{kNm}]|}{\frac{46,97[\text{kNm}]}{1,00}} = 0,55 \leq 1,00$$


$$\text{Unity check} = \max(\text{Unity check (6.61)}, \text{Unity check (6.62)}) = \max(0,66, 0,55) = 0,66 \leq 1,00$$

The member satisfies the stability check.



16.2.DONJI POJAS SK – CFHRS 120*100*2.5



M_y (kNm)



V_z (kN)



EC-EN 1993 Steel check ULS

Linear calculation
 Combination: GSN2
 Coordinate system: Principal
 Extreme 1D: Global
 Selection: All
 Filter: Cross-section = DP SK 3 - CFRHS120X100X2.5

EN 1993-1-1 Code Check

National annex: Standard EN

Member B4	2,613 / 10,450 m	CFRHS120X100X2.5	S 355	GSN2	0,50 -
------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	-------------	---------------

Note: EN 1993-1-3 article 1.1(3) specifies that this part does not apply to cold formed CHS and RHS sections.
 The default EN 1993-1-1 code check is executed instead of the EN 1993-1-3 code check.

Combination key

GSN2 / 1.35*Stalno SCIA + 1.35*Dodatno stalno dG +
 1.50*W2 + 1.50*Sng + 1.50*Temperatura

Partial safety factors

γ_{M0} for resistance of cross-sections	1,00
γ_{M1} for resistance to instability	1,00
γ_{M2} for resistance of net sections	1,25

Material

Yield strength f_y	355,0	MPa
Ultimate strength f_u	490,0	MPa
Fabrication	Cold formed	

....:SECTION CHECK:....

The critical check is on position 2,613 m

Internal forces	Calculated	Unit
N_{Ed}	-56,86	kN
$V_{y,Ed}$	0,51	kN
$V_{z,Ed}$	0,00	kN
T_{Ed}	0,00	kNm
$M_{y,Ed}$	0,20	kNm
$M_{z,Ed}$	-0,35	kNm

Classification for cross-section design

Classification according to EN 1993-1-1 article 5.5.2

Classification of internal and Outstand parts according to EN 1993-1-1 Table 5.2 Sheet 1 & 2

Id	Type	c [mm]	t [mm]	σ_1 [kN/m ²]	σ_2 [kN/m ²]	ψ [-]	k_{σ} [-]	α [-]	c/t [-]	Class 1 Limit [-]	Class 2 Limit [-]	Class 3 Limit [-]	Class [-]
1	I	93	3	5,800e+04	3,940e+04	0,68		1,00	37,00	22,78	27,66	34,79	4
3	I	112	3	3,911e+04	4,868e+04	0,80		1,00	45,00	22,78	27,66	33,18	4
5	I	93	3	4,940e+04	6,800e+04	0,73		1,00	37,00	22,78	27,66	34,16	4
7	I	112	3	6,829e+04	5,872e+04	0,86		1,00	45,00	22,78	27,66	32,50	4

Note: The Classification limits have been set according to Semi-Comp+.

The cross-section is classified as Class 4

Effective section N-**Effective width calculation**

According to EN 1993-1-5 article 4.4

Id	Type	b_D [mm]	σ_1 [kN/m ²]	σ_2 [kN/m ²]	ψ [-]	k_{σ} [-]	λ_D [-]	ρ [-]	b_e [mm]	b_{e1} [mm]	b_{e2} [mm]
1	I	93	3,550e+05	3,550e+05	1,00	4,00	0,80	0,91	84	42	42
3	I	112	3,550e+05	3,550e+05	1,00	4,00	0,97	0,79	89	45	45
5	I	93	3,550e+05	3,550e+05	1,00	4,00	0,80	0,91	84	42	42
7	I	112	3,550e+05	3,550e+05	1,00	4,00	0,97	0,79	89	45	45

Effective section My+**Effective width calculation**

According to EN 1993-1-5 article 4.4

Id	Type	b_D [mm]	σ_1 [kN/m ²]	σ_2 [kN/m ²]	ψ [-]	k_{σ} [-]	λ_D [-]	ρ [-]	b_e [mm]	b_{e1} [mm]	b_{e2} [mm]
1	I	93	-3,404e+05	-3,404e+05							
3	I	112	3,402e+05	-3,256e+05	-0,96	22,79	0,41	1,00	57	23	34
5	I	93	3,550e+05	3,550e+05	1,00	4,00	0,80	0,91	84	42	42
7	I	112	3,402e+05	-3,256e+05	-0,96	22,79	0,41	1,00	57	23	34

Effective section Mz-**Effective width calculation**

According to EN 1993-1-5 article 4.4

ID	Type	b ₀ [mm]	σ ₁ [kN/m ²]	σ ₂ [kN/m ²]	ψ [-]	k _σ [-]	λ _p [-]	ρ [-]	b _e [mm]	b _{ef} [mm]	b _{o2} [mm]
1	I	93	3,378e+05	-2,991e+05	-0,89	21,05	0,35	1,00	49	20	29
3	I	112	-3,163e+05	-3,163e+05							
5	I	93	3,378e+05	-2,991e+05	-0,89	21,05	0,35	1,00	49	20	29
7	I	112	3,550e+05	3,550e+05	1,00	4,00	0,97	0,79	89	45	45

Effective properties						
Effective area	A _{eff}	8,9992e-04	m ²			
Effective second moment of area	I _{eff,y}	2,2257e-06	m ⁴	I _{eff,z}	1,5988e-06	m ⁴
Effective section modulus	W _{eff,y}	3,6347e-05	m ³	W _{eff,z}	3,0276e-05	m ³
Shift of the centroid	e _{h,y}	0	mm	e _{h,z}	0	mm

Compression check

According to EN 1993-1-1 article 6.2.4 and formula (6.9)

A _{eff}	8,9992e-04	m ²
N _{c,Rd}	319,47	kN
Unity check	0,18	-

$$N_{c,Rd} = \frac{A_{eff} \times f_y}{\gamma_{M0}} = \frac{8,9992 \cdot 10^{-4} [m^2] \times 355,0 [MPa]}{1,00} = 319,47 [kN] \quad (EC3-1-1: 6.11)$$

$$\text{Unity check} = \frac{|N_{Ed}|}{N_{c,Rd}} = \frac{|-56,86 [kN]|}{319,47 [kN]} = 0,18 \leq 1,00 \quad (EC3-1-1: 6.9)$$

Bending moment check for M_y

According to EN 1993-1-1 article 6.2.5 and formula (6.12),(6.15)

W _{eff,y,min}	3,6347e-05	m ³
M _{c,y,Rd}	12,90	kNm
Unity check	0,02	-

$$M_{c,y,Rd} = \frac{W_{eff,y,min} \times f_y}{\gamma_{M0}} = \frac{3,6347 \cdot 10^{-5} [m^3] \times 355,0 [MPa]}{1,00} = 12,90 [kNm] \quad (EC3-1-1: 6.15)$$

$$\text{Unity check} = \frac{|M_{y,Ed}|}{M_{c,y,Rd}} = \frac{0,20 [kNm]}{12,90 [kNm]} = 0,02 \leq 1,00 \quad (EC3-1-1: 6.12)$$

Bending moment check for M_z

According to EN 1993-1-1 article 6.2.5 and formula (6.12),(6.15)

W _{eff,z,min}	3,0276e-05	m ³
M _{c,z,Rd}	10,75	kNm
Unity check	0,03	-

$$M_{c,z,Rd} = \frac{W_{eff,z,min} \times f_y}{\gamma_{M0}} = \frac{3,0276 \cdot 10^{-5} [m^3] \times 355,0 [MPa]}{1,00} = 10,75 [kNm] \quad (EC3-1-1: 6.15)$$

$$\text{Unity check} = \frac{|M_{z,Ed}|}{M_{c,z,Rd}} = \frac{|-0,35 [kNm]|}{10,75 [kNm]} = 0,03 \leq 1,00 \quad (EC3-1-1: 6.12)$$

Shear check for V_y

According to EN 1993-1-1 article 6.2.6 and formula (6.17)

η	1,20	
A _v	4,8136e-04	m ²
V _{pl,y,Rd}	98,66	kN
Unity check	0,01	-

$$V_{pl,y,Rd} = \frac{A_v \times \frac{f_y}{\sqrt{3}}}{\gamma_{M0}} = \frac{4,8136 \cdot 10^{-4} [m^2] \times \frac{355,0 [MPa]}{\sqrt{3}}}{1,00} = 98,66 [kN] \quad (EC3-1-1: 6.18)$$

$$\text{Unity check} = \frac{|V_{y,Ed}|}{V_{pl,y,Rd}} = \frac{|0,51 [kN]|}{98,66 [kN]} = 0,01 \leq 1,00 \quad (EC3-1-1: 6.17)$$

Shear check for V_z

According to EN 1993-1-1 article 6.2.6 and formula (6.17)

η	1,20	
A _v	5,7764e-04	m ²
V _{pl,z,Rd}	118,39	kN
Unity check	0,00	-

$$V_{pl,z,Rd} = \frac{A_v \times \frac{f_y}{\sqrt{3}}}{\gamma_{M0}} = \frac{5,7764 \cdot 10^{-4} [m^2] \times \frac{355,0 [MPa]}{\sqrt{3}}}{1,00} = 118,39 [kN] \quad (EC3-1-1: 6.18)$$

$$\text{Unity check} = \frac{|V_{z,Ed}|}{V_{pl,z,Rd}} = \frac{|0,00 [kN]|}{118,39 [kN]} = 0,00 \leq 1,00 \quad (EC3-1-1: 6.17)$$

Combined bending, axial force and shear force check

According to EN 1993-1-1 article 6.2.9.3 and formula (6.43)

Effective properties		
A_{eff}	8,9992e-04	m ²
$i_{N,y}$	0	mm
$i_{N,z}$	0	mm
$W_{eff,y}$	3,6347e-05	m ³
$W_{eff,z}$	3,0276e-05	m ³
Normal stresses		
$\sigma_{N,Ed}$	63,2	MPa
$\sigma_{My,Ed}$	5,4	MPa
$\sigma_{Mz,Ed}$	11,6	MPa
$\sigma_{tot,Ed}$	80,2	MPa
Unity check	0,23	-

$$\sigma_{N,Ed} = \frac{|N_{Ed}|}{A_{eff}} = \frac{|-56,86[kN]|}{8,9992 \cdot 10^{-4}[m^2]} = 63,2[MPa]$$

$$\sigma_{My,Ed} = \frac{|M_{y,Ed}|}{W_{eff,y}} = \frac{|0,20[kNm]|}{3,6347 \cdot 10^{-5}[m^3]} = 5,4[MPa]$$

$$\sigma_{Mz,Ed} = \frac{|M_{z,Ed}|}{W_{eff,z}} = \frac{|-0,35[kNm]|}{3,0276 \cdot 10^{-5}[m^3]} = 11,6[MPa]$$

$$\sigma_{tot,Ed} = \sigma_{N,Ed} + \sigma_{My,Ed} + \sigma_{Mz,Ed} = 63,2[MPa] + 5,4[MPa] + 11,6[MPa] = 80,2[MPa]$$

$$\text{Unity check} = \frac{|\sigma_{tot,Ed}|}{f_y \cdot (1 - \mu_{tot})} = \frac{|80,2[MPa]|}{355,0[MPa] \cdot (1 - 0,00)} = 0,23 \leq 1,00$$

(EC3-1-1: 6.43)

The member satisfies the section check.

...:STABILITY CHECK:...

Classification for member buckling design

Decisive position for stability classification: 3,919 m

Classification according to EN 1993-1-1 article 5.5.2

Classification of Internal and Outstand parts according to EN 1993-1-1 Table 5.2 Sheet 1 & 2

Id	Type	c [mm]	t [mm]	σ_1 [kN/m ²]	σ_2 [kN/m ²]	ψ [-]	k_{σ} [-]	α [-]	c/t [-]	Class 1 Limit [-]	Class 2 Limit [-]	Class 3 Limit [-]	Class 4
1	1	93	3	4,657e+04	6,358e+04	0,73	1,00	1,00	37,00	22,78	27,66	34,08	4
3	1	112	3	6,415e+04	6,018e+04	0,93	1,00	1,00	45,00	22,78	27,66	31,72	4
5	1	93	3	6,884e+04	5,183e+04	0,75	1,00	1,00	37,00	22,78	27,66	33,82	4
7	1	112	3	5,126e+04	4,622e+04	0,90	1,00	1,00	45,00	22,78	27,66	32,01	4

Note: The Classification limits have been set according to Semi-Compe...
The cross-section is classified as Class 4

Flexural Buckling check

According to EN 1993-1-1 article 6.3.1.1 and formula (6.46)

Buckling parameters	yy	zz	
Sway type	sway	non-sway	
System length L	1,306	1,306	m
Buckling factor k	3,89	0,58	
Buckling length l_{cr}	5,080	0,759	m
Critical Euler load N_{cr}	184,97	6280,89	kN
Slenderness λ	108,93	18,69	
Relative slenderness λ_{rel}	1,31	0,23	
Limit slenderness $\lambda_{rel,0}$	0,20	0,20	
Buckling curve	c	c	
Imperfection α	0,49	0,49	
Reduction factor χ	0,38	0,99	
Buckling resistance $N_{b,Rd}$	122,32	315,32	kN

Flexural Buckling verification		
Cross-section effective area A_{eff}	8,9992e-04	m ²
Buckling resistance $N_{b,Rd}$	122,32	kN
Unity check	0,46	-

$$N_{cr,y} = \frac{\pi^2 \times E \times I_y}{l_{cr,y}^2} = \frac{\pi^2 \times 210000,0[MPa] \times 2,3027 \cdot 10^{-6}[m^4]}{5,080[m]^2} = 184,97[kN]$$

$$N_{cr,z} = \frac{\pi^2 \times E \times I_z}{l_{cr,z}^2} = \frac{\pi^2 \times 210000,0[MPa] \times 1,7440 \cdot 10^{-6}[m^4]}{0,759[m]^2} = 6280,89[kN]$$

$$\lambda_y = \frac{l_{cr,y}}{i_y} = \frac{5,080[m]}{47[mm]} = 108,93$$

$$\lambda_z = \frac{l_{cr,z}}{i_z} = \frac{0,759[m]}{41[mm]} = 18,69$$

$$\lambda_{y,Ed} = \lambda_y \times \sqrt{\frac{A_{eff}}{A}} = 108,93 \times \sqrt{\frac{8,9992 \cdot 10^{-4} [m^2]}{1,0590 \cdot 10^{-3} [m^2]}} = 1,31 \quad (EC3-1-1: 6.51)$$

$$\lambda_{z,Ed} = \lambda_z \times \sqrt{\frac{A_{eff}}{A}} = 10,69 \times \sqrt{\frac{8,9992 \cdot 10^{-4} [m^2]}{1,0590 \cdot 10^{-3} [m^2]}} = 0,23 \quad (EC3-1-1: 6.54)$$

$$\varphi_y = 0,5 \times [1 + \alpha_y \times (\lambda_{y,Ed} - \lambda_{y,Ed0}) + \lambda_{y,Ed}^2] = 0,5 \times [1 + 0,49 \times (1,31 - 0,20) + 1,31^2] = 1,64$$

$$\varphi_z = 0,5 \times [1 + \alpha_z \times (\lambda_{z,Ed} - \lambda_{z,Ed0}) + \lambda_{z,Ed}^2] = 0,5 \times [1 + 0,49 \times (0,23 - 0,20) + 0,23^2] = 0,53$$

$$\chi_y = \min \left(\frac{1}{\varphi_y + \sqrt{\varphi_y^2 - \lambda_{y,Ed}^2}}, \frac{1}{\lambda_{y,Ed}^2}, 1 \right) = \min \left(\frac{1}{1,64 + \sqrt{1,64^2 - 1,31^2}}, \frac{1}{1,31^2}, 1 \right) = \min(0,38, 0,58, 1) = 0,38 \quad (EC3-1-1: 6.49)$$

$$\chi_z = \min \left(\frac{1}{\varphi_z + \sqrt{\varphi_z^2 - \lambda_{z,Ed}^2}}, \frac{1}{\lambda_{z,Ed}^2}, 1 \right) = \min \left(\frac{1}{0,53 + \sqrt{0,53^2 - 0,23^2}}, \frac{1}{0,23^2}, 1 \right) = \min(0,99, 19,66, 1) = 0,99 \quad (EC3-1-1: 6.49)$$

$$N_{b,y,Rd} = \frac{\chi_y \times A_{eff} \times f_y}{\gamma_{M1}} = \frac{0,38 \times 8,9992 \cdot 10^{-4} [m^2] \times 355,0 [MPa]}{1,00} = 122,32 [kN] \quad (EC3-1-1: 6.48)$$

$$N_{b,z,Rd} = \frac{\chi_z \times A_{eff} \times f_y}{\gamma_{M1}} = \frac{0,99 \times 8,9992 \cdot 10^{-4} [m^2] \times 355,0 [MPa]}{1,00} = 315,32 [kN] \quad (EC3-1-1: 6.48)$$

$$N_{b,Rd} = \min(N_{b,y,Rd}, N_{b,z,Rd}) = \min(122,32 [kN], 315,32 [kN]) = 122,32 [kN]$$

$$\text{Unity check} = \frac{|N_{Ed}|}{N_{b,Rd}} = \frac{-56,86 [kN]}{122,32 [kN]} = 0,46 \leq 1,00 \quad (EC3-1-1: 6.46)$$

Torsional(-Flexural) Buckling check

According to EN 1993-1-1 article 6.3.1.1 and formula (6.46)

Note: The cross-section concerns a RHS section which is not susceptible to Torsional(-Flexural) Buckling.

Lateral Torsional Buckling check

According to EN 1993-1-1 article 6.3.2.1

Note: The cross-section concerns an RHS section with $h/b < 10 / \lambda_{rel,z}$. This section is thus not susceptible to Lateral Torsional Buckling.

Bending and axial compression check

According to EN 1993-1-1 article 6.3.3 and formula (6.61),(6.62)

Bending and axial compression check parameters		
Interaction method	alternative method 1	
Cross-section effective area A_{eff}	8,9992e-04	m ²
Effective section modulus $W_{eff,y}$	3,6347e-05	m ³
Effective section modulus $W_{eff,z}$	3,0276e-05	m ³
Design compression force N_{Ed}	56,86	kN
Design bending moment (maximum) $M_{y,Ed}$	0,20	kNm
Design bending moment (maximum) $M_{z,Ed}$	-0,35	kNm
Additional moment $\Delta M_{y,Ed}$	0,00	kNm
Additional moment $\Delta M_{z,Ed}$	0,00	kNm
Characteristic compression resistance N_{Rk}	319,47	kN
Characteristic moment resistance $M_{y,Rk}$	12,90	kNm
Characteristic moment resistance $M_{z,Rk}$	10,75	kNm
Reduction factor χ_y	0,38	
Reduction factor χ_z	0,99	
Reduction factor χ_{LT}	1,00	
Interaction factor k_{yy}	1,16	
Interaction factor k_{yz}	0,47	
Interaction factor k_{zy}	1,48	
Interaction factor k_{zz}	0,60	

Maximum moment $M_{y,Ed}$ is derived from beam B4 position 2,613 m.

Maximum moment $M_{z,Ed}$ is derived from beam B4 position 2,613 m.

Interaction method 1 parameters		
Critical Euler load $N_{cr,y}$	184,97	kN
Critical Euler load $N_{cr,z}$	6280,89	kN
Elastic critical load $N_{cr,T}$	66452,85	kN
Effective section modulus $W_{eff,y}$	3,6347e-05	m ³
Second moment of area I_y	2,3027e-06	m ⁴
Second moment of area I_z	1,7440e-06	m ⁴
Torsional constant I_t	3,0943e-06	m ⁴
Method for equivalent moment factor $C_{my,0}$	Table A.2 Line 2 (General)	
Design bending moment (maximum) $M_{y,Ed}$	0,20	kNm
Maximum relative deflection δ_r	-0,1	mm
Equivalent moment factor $C_{my,0}$	1,02	

Interaction method 1 parameters	
Method for equivalent moment factor $C_{m0,0}$	Table A.2 Line 1 (Linear)
Ratio of end moments ψ_2	-0,91
Equivalent moment factor $C_{m0,0}$	0,59
Factor μ_y	0,79
Factor μ_z	1,00
Factor ε_y	0,09
Factor a_{LT}	0,00
Critical moment for uniform bending $M_{cr,0}$	733,44 kNm
Relative slenderness $\lambda_{rel,0}$	0,13
Limit relative slenderness $\lambda_{rel,0,lim}$	0,21
Equivalent moment factor C_{my}	1,02
Equivalent moment factor C_{mz}	0,59
Equivalent moment factor C_{mLT}	1,00

Unity check (6.61) = 0,46 + 0,02 + 0,02 = 0,50

Unity check (6.62) = 0,18 + 0,02 + 0,02 = 0,22

$$N_{cr,y} = \frac{\pi^2 \times E \times I_y}{l_{ey}^2} = \frac{\pi^2 \times 210000,0[\text{MPa}] \times 2,3027 \cdot 10^{-6}[\text{m}^4]}{5,080[\text{m}]^2} = 184,97[\text{kN}]$$

$$N_{cr,z} = \frac{\pi^2 \times E \times I_z}{l_{ez}^2} = \frac{\pi^2 \times 210000,0[\text{MPa}] \times 1,7440 \cdot 10^{-6}[\text{m}^4]}{0,759[\text{m}]^2} = 6280,89[\text{kN}]$$

$$N_{cr,T} = \frac{1}{6} \times \left(G \times I_t + \frac{\pi^2 \times E \times I_w}{l_w} \right) = \frac{1}{62[\text{mm}]^2} \times \left(80769,2[\text{MPa}] \times 3,0943 \cdot 10^{-6}[\text{m}^4] + \frac{\pi^2 \times 210000,0[\text{MPa}] \times 3,3000 \cdot 10^{-9}[\text{m}^6]}{1,306[\text{m}]^2} \right) = 66452,85[\text{kN}]$$

$$C_{my,0} = 1 + \left(\frac{\pi^2 \times E \times I_y \times |\delta_y|}{L^2 \times |M_{y,Ed}|} - 1 \right) \times \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,y}} = 1 + \left(\frac{\pi^2 \times 210000,0[\text{MPa}] \times 2,3027 \cdot 10^{-6}[\text{m}^4] \times |-0,1[\text{mm}]|}{1,306[\text{m}]^2 \times |0,20[\text{kNm}]|} - 1 \right) \times \frac{|56,86[\text{kN}]|}{184,97[\text{kN}]} = 1,02$$

$$C_{mz,0} = 0,79 + 0,21 \times \psi_2 + \frac{0,36 \times (\psi_2 - 0,33) \times |N_{Ed}|}{N_{cr,z}} = 0,79 + 0,21 \times -0,91 + \frac{0,36 \times (-0,91 - 0,33) \times |56,86[\text{kN}]|}{6280,89[\text{kN}]} = 0,59$$

$$\mu_y = \frac{1 - \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,y}}}{1 - \chi_y \times \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,y}}} = \frac{1 - \frac{|56,86[\text{kN}]|}{184,97[\text{kN}]}}{1 - 0,38 \times \frac{|56,86[\text{kN}]|}{184,97[\text{kN}]}} = 0,79$$

$$\mu_z = \frac{1 - \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,z}}}{1 - \chi_z \times \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,z}}} = \frac{1 - \frac{|56,86[\text{kN}]|}{6280,89[\text{kN}]}}{1 - 0,99 \times \frac{|56,86[\text{kN}]|}{6280,89[\text{kN}]}} = 1,00$$

$$\varepsilon_y = \frac{|M_{y,Ed}|}{|N_{Ed}|} \times \frac{A_{eff}}{W_{eff,y}} = \frac{0,20[\text{kNm}]}{|56,86[\text{kN}]|} \times \frac{8,9992 \cdot 10^{-4}[\text{m}^2]}{3,6347 \cdot 10^{-5}[\text{m}^3]} = 0,09$$

$$a_{LT} = \max \left(1 - \frac{l_1}{l_y}, 0 \right) = \max \left(1 - \frac{3,0943 \cdot 10^{-6}[\text{m}^2]}{2,3027 \cdot 10^{-6}[\text{m}^2]}, 0 \right) = \max(-0,34, 0) = 0,00$$

$$M_{cr,0} = C_1 \times \frac{\pi^2 \times E \times I_y}{(k \times l_1)^2} \times \left[\sqrt{\left(\frac{k}{k_0} \right)^2 \times I_w + \frac{(k \times l_1)^2 \times G \times I_t}{\pi^2 \times E \times I_y}} + (C_2 \times z_0 - C_3 \times z_1)^2 - (C_2 \times z_0 - C_3 \times z_1) \right]$$

$$= \frac{1,00 \times \pi^2 \times 210000,0[\text{MPa}] \times 1,7440 \cdot 10^{-6}[\text{m}^4]}{(1,00 \times 1,306[\text{m}])^2} \times \left[\sqrt{\left(\frac{1,00}{1,00} \right)^2 \times 3,3000 \cdot 10^{-9}[\text{m}^6] + \frac{(1,00 \times 1,306[\text{m}])^2 \times 80769,2[\text{MPa}] \times 3,0943 \cdot 10^{-6}[\text{m}^4]}{\pi^2 \times 210000,0[\text{MPa}] \times 1,7440 \cdot 10^{-6}[\text{m}^4}} + (0,05 \times 0[\text{mm}] - 1,00 \times 0[\text{mm}])^2 - (0,05 \times 0[\text{mm}] - 1,00 \times 0[\text{mm}])} \right]$$

$$= 733,44[\text{kNm}]$$

$$\lambda_{rel,0} = \sqrt{\frac{W_{eff,y} \times f_y}{M_{cr,0}}} = \sqrt{\frac{3,6347 \cdot 10^{-5}[\text{m}^3] \times 355,0[\text{MPa}]}{733,44[\text{kNm}]}} = 0,13$$

$$\lambda_{rel,0,lim} = 0,2 \times \sqrt{C_1} \times \sqrt{\left(1 - \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,z}} \right) \times \left(1 - \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,T}} \right)} = 0,2 \times \sqrt{1,15} \times \sqrt{\left(1 - \frac{|56,86[\text{kN}]|}{6280,89[\text{kN}]} \right) \times \left(1 - \frac{|56,86[\text{kN}]|}{66452,85[\text{kN}]} \right)} = 0,21$$

$C_{my} = C_{my,0} = 1,02$

$C_{mz} = C_{mz,0} = 0,59$

$C_{mLT} = 1,00$

$N_{Rk} = A_{eff} \times f_y = 8,9992 \cdot 10^{-4}[\text{m}^2] \times 355,0[\text{MPa}] = 319,47[\text{kN}]$

$M_{y,Rk} = W_{eff,y} \times f_y = 3,6347 \cdot 10^{-5}[\text{m}^3] \times 355,0[\text{MPa}] = 12,90[\text{kNm}]$

$M_{z,Rk} = W_{eff,z} \times f_y = 3,0276 \cdot 10^{-5}[\text{m}^3] \times 355,0[\text{MPa}] = 10,75[\text{kNm}]$

$$k_{\phi} = C_{my} \times C_{mLT} \times \frac{\mu_y}{1 - \frac{|N_{Ed}|}{N_{cr,y}}} = 1,02 \times 1,00 \times \frac{0,79}{1 - \frac{|56,86[\text{kN}]|}{184,97[\text{kN}]}} = 1,16$$

$$k_{yy} = C_{m2} \times \frac{\mu_y}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,x}}} = 0,59 \times \frac{0,79}{1 - \frac{56,86[\text{kN}]}{6280,89[\text{kN}]}} = 0,47$$

$$k_{zy} = C_{m2} \times C_{LT} \times \frac{\mu_z}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}} = 1,02 \times 1,00 \times \frac{1,00}{1 - \frac{56,86[\text{kN}]}{384,57[\text{kN}]}} = 1,48$$

$$k_{zz} = C_{m2} \times \frac{\mu_z}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,x}}} = 0,59 \times \frac{1,00}{1 - \frac{56,86[\text{kN}]}{6280,89[\text{kN}]}} = 0,60$$


$$\begin{aligned} \text{Unity check (6.61)} &= \frac{|N_{Ed}|}{\chi_y \times \frac{N_{Rk}}{\gamma_{M1}}} + k_{yy} \times \frac{|M_{y,Ed}| + |\Delta M_{y,Ed}|}{\chi_{LT} \times \frac{M_{y,Rk}}{\gamma_{M1}}} + k_{yz} \times \frac{|M_{z,Ed}| + |\Delta M_{z,Ed}|}{\frac{M_{z,Rk}}{\gamma_{M1}}} \\ &= \frac{56,86[\text{kN}]}{0,38 \times \frac{319,47[\text{kN}]}{1,00}} + 1,16 \times \frac{|0,20[\text{kNm}]| + |0,00[\text{kNm}]|}{1,00 \times \frac{12,90[\text{kNm}]}{1,00}} + 0,47 \times \frac{|-0,35[\text{kNm}]| + |0,00[\text{kNm}]|}{\frac{10,75[\text{kNm}]}{1,00}} = \mathbf{0,50 \leq 1,00} \end{aligned} \quad (\text{EC3-1-1: 6.61})$$

$$\begin{aligned} \text{Unity check (6.62)} &= \frac{|N_{Ed}|}{\chi_z \times \frac{N_{Rk}}{\gamma_{M1}}} + k_{zy} \times \frac{|M_{y,Ed}| + |\Delta M_{y,Ed}|}{\chi_{LT} \times \frac{M_{y,Rk}}{\gamma_{M1}}} + k_{zz} \times \frac{|M_{z,Ed}| + |\Delta M_{z,Ed}|}{\frac{M_{z,Rk}}{\gamma_{M1}}} \\ &= \frac{56,86[\text{kN}]}{0,99 \times \frac{319,47[\text{kN}]}{1,00}} + 1,48 \times \frac{|0,20[\text{kNm}]| + |0,00[\text{kNm}]|}{1,00 \times \frac{12,90[\text{kNm}]}{1,00}} + 0,60 \times \frac{|-0,35[\text{kNm}]| + |0,00[\text{kNm}]|}{\frac{10,75[\text{kNm}]}{1,00}} = \mathbf{0,22 \leq 1,00} \end{aligned} \quad (\text{EC3-1-1: 6.62})$$


$$\text{Unity check} = \max(\text{Unity check (6.61), Unity check (6.62)}) = \max(0,50, 0,22) = \mathbf{0,50 \leq 1,00}$$

The member satisfies the stability check.

16.3.ISPUNA SK – CFCHS 33.7*3



N (kN)



Iskoristivost poprečnog presjeka

EC-EN 1993 Steel check ULS

Linear calculation
 Combination: GSN2
 Coordinate system: Principal
 Extreme 1D: Global
 Selection: All
 Filter: Cross-section = Ispuna SK 3 - CFCHS33.7X3

EN 1993-1-1 Code Check

National annex: Standard EN

Member B23	1,421 / 1,421 m	CFCHS33.7X3	S 355	GSN2	0,61 -
-------------------	------------------------	--------------------	--------------	-------------	---------------

Note: EN 1993-1-3 article 1.1(3) specifies that this part does not apply to cold formed CHS and RHS sections. The default EN 1993-1-1 code check is executed instead of the EN 1993-1-3 code check.

Combination key
GSN2 / 1.35*Stalno SCIA + 1.35*Dodatno stalno dG + 1.50*W2 + 1.50*Snig + 1.50*Temperatura

Partial safety factors	
γ_{M0} for resistance of cross-sections	1,00
γ_{M1} for resistance to instability	1,00
γ_{M2} for resistance of net sections	1,25

Material		
Yield strength f_y	355,0	MPa
Ultimate strength f_u	490,0	MPa
Fabrication	Cold formed	

.....SECTION CHECK:....

The critical check is on position 1,421 m

Internal forces	Calculated	Unit
N_{Ed}	-15,96	kN
$V_{y,Ed}$	0,00	kN
$V_{z,Ed}$	0,00	kN
T_{Ed}	0,00	kNm
$M_{y,Ed}$	0,00	kNm
$M_{z,Ed}$	0,00	kNm

Classification for cross-section design

Classification according to EN 1993-1-1 article 5.5.2

Classification of Tubular sections according to EN 1993-1-1 Table 5.2 Sheet 3

d [mm]	t [mm]	d/t [-]	Class 1 Limit [-]	Class 2 Limit [-]	Class 3 Limit [-]	Class [-]
34	3	11,23	33,10	46,34	59,58	1

The cross-section is classified as Class 1

Compression check

According to EN 1993-1-1 article 6.2.4 and formula (6.9)

A	2,8900e-04	m ²
$N_{C,Rd}$	102,59	kN
Unity check	0,16	-

$$N_{C,Rd} = \frac{A \times f_y}{\gamma_{M1}} = \frac{2,8900 \cdot 10^{-4} \text{ [m}^2\text{]} \times 355,0 \text{ [MPa]}}{1,00} = 102,59 \text{ [kN]}$$

(EC3-1-1: 6.10)

$$\text{Unity check} = \frac{|N_{Ed}|}{N_{C,Rd}} = \frac{|-15,96 \text{ [kN]}|}{102,59 \text{ [kN]}} = 0,16 \leq 1,00$$

(EC3-1-1: 6.9)

The member satisfies the section check.

.....STABILITY CHECK:....

Classification for member buckling design

Decisive position for stability classification: 0,000 m

Classification according to EN 1993-1-1 article 5.5.2

Classification of Tubular sections according to EN 1993-1-1 Table 5.2 Sheet 3

d [mm]	t [mm]	d/t [-]	Class 1 Limit [-]	Class 2 Limit [-]	Class 3 Limit [-]	Class [-]
34	3	11,23	33,10	46,34	59,58	1

The cross-section is classified as Class 1

Flexural Buckling check

According to EN 1993-1-1 article 6.3.1.1 and formula (6.46)

Buckling parameters	yy	zz	
Sway type	sway	non-sway	
System length L	1,421	1,421	m
Buckling factor k	1,00	1,00	
Buckling length l_{cr}	1,421	1,421	m
Critical Euler load N_{cr}	35,28	35,29	kN
Slenderness λ	130,29	130,29	
Relative slenderness λ_{rel}	1,71	1,71	
Limit slenderness $\lambda_{rel,0}$	0,20	0,20	
Buckling curve	c	c	
Imperfection α	0,49	0,49	
Reduction factor χ	0,26	0,26	
Buckling resistance $N_{b,Rd}$	26,31	26,31	kN

Flexural Buckling verification		
Cross-section area A	2,8900e-04	m ²
Buckling resistance $N_{b,Rd}$	26,31	kN
Unity check	0,61	-

$$N_{cr,y} = \frac{\pi^2 \times E \times I_y}{l_{cr,y}^2} = \frac{\pi^2 \times 210000,0[\text{MPa}] \times 3,4400 \cdot 10^{-8}[\text{m}^4]}{1,421[\text{m}]^2} = 35,28[\text{kN}]$$

$$N_{cr,z} = \frac{\pi^2 \times E \times I_z}{l_{cr,z}^2} = \frac{\pi^2 \times 210000,0[\text{MPa}] \times 3,4400 \cdot 10^{-8}[\text{m}^4]}{1,421[\text{m}]^2} = 35,29[\text{kN}]$$

$$\lambda_y = \frac{l_{cr,y}}{i_y} = \frac{1,421[\text{m}]}{11[\text{mm}]} = 130,29$$

$$\lambda_z = \frac{l_{cr,z}}{i_z} = \frac{1,421[\text{m}]}{11[\text{mm}]} = 130,29$$

$$\lambda_{rel,y} = \frac{\lambda_y}{\pi \times \sqrt{\frac{E}{f_y}}} = \frac{130,29}{\pi \times \sqrt{\frac{210000,0[\text{MPa}]}{355,0[\text{MPa}]}}} = 1,71$$

(EC3-1-1: 6.50)

$$\lambda_{rel,z} = \frac{\lambda_z}{\pi \times \sqrt{\frac{E}{f_y}}} = \frac{130,29}{\pi \times \sqrt{\frac{210000,0[\text{MPa}]}{355,0[\text{MPa}]}}} = 1,71$$

(EC3-1-1: 6.50)

$$\varphi_y = 0,5 \times [1 + \alpha_y \times (\lambda_{rel,y} - \lambda_{rel,y,0}) + \lambda_{rel,y}^2] = 0,5 \times [1 + 0,49 \times (1,71 - 0,20) + 1,71^2] = 2,32$$

$$\varphi_z = 0,5 \times [1 + \alpha_z \times (\lambda_{rel,z} - \lambda_{rel,z,0}) + \lambda_{rel,z}^2] = 0,5 \times [1 + 0,49 \times (1,71 - 0,20) + 1,71^2] = 2,32$$

$$\chi_y = \min\left(\frac{1}{\varphi_y + \sqrt{\varphi_y^2 - \lambda_{rel,y}^2}}, \frac{1}{\lambda_{rel,y}^2}, 1\right) = \min\left(\frac{1}{2,32 + \sqrt{2,32^2 - 1,71^2}}, \frac{1}{1,71^2}, 1\right) = \min(0,26, 0,34, 1) = 0,26$$

(EC3-1-1: 6.49)

$$\chi_z = \min\left(\frac{1}{\varphi_z + \sqrt{\varphi_z^2 - \lambda_{rel,z}^2}}, \frac{1}{\lambda_{rel,z}^2}, 1\right) = \min\left(\frac{1}{2,32 + \sqrt{2,32^2 - 1,71^2}}, \frac{1}{1,71^2}, 1\right) = \min(0,26, 0,34, 1) = 0,26$$

(EC3-1-1: 6.49)

$$N_{b,y,Rd} = \frac{\chi_y \times A \times f_y}{\gamma_{M1}} = \frac{0,26 \times 2,8900 \cdot 10^{-4}[\text{m}^2] \times 355,0[\text{MPa}]}{1,00} = 26,31[\text{kN}]$$

(EC3-1-1: 6.47)

$$N_{b,z,Rd} = \frac{\chi_z \times A \times f_y}{\gamma_{M1}} = \frac{0,26 \times 2,8900 \cdot 10^{-4}[\text{m}^2] \times 355,0[\text{MPa}]}{1,00} = 26,31[\text{kN}]$$

(EC3-1-1: 6.47)

$$N_{b,Rd} = \min(N_{b,y,Rd}, N_{b,z,Rd}) = \min(26,31[\text{kN}], 26,31[\text{kN}]) = 26,31[\text{kN}]$$

$$\text{Unity check} = \frac{|N_{Ed}|}{N_{b,Rd}} = \frac{|-15,96[\text{kN}]|}{26,31[\text{kN}]} = 0,61 \leq 1,00$$

(EC3-1-1: 6.46)

Torsional(-Flexural) Buckling check

According to EN 1993-1-1 article 6.3.1.1 and formula (6.46)

Note: The cross-section concerns a CHS section which is not susceptible to Torsional(-Flexural) Buckling.

The member satisfies the stability check.

17.0. PRORAČUN KARAKTERISTIČNIH SPOJEVA

Proračun karakterističnih spojeva metalne krovne konstrukcije – IDEA

STATICA 10.0

17.1. Spoj donjeg pojasa GN i sajle

Project:
Project no:
Author:



Project data

Project name
Project number
Author
Description
Date 8/15/2019
Design code EN

Material

Steel S 355

Project item Con N28

Design

Name Con N28
 Description
 Analysis Stress, strain/ loads in equilibrium

Beams and columns

Name	Cross-section	β - Direction [°]	γ - Pitch [°]	α - Rotation [°]	Offset ex [mm]	Offset ey [mm]	Offset ez [mm]	Forces in
B14	2 - CFRHS200X200X12.5(RHS200x200)	-135.0	-0.3	0.0	0	0	0	Position
B2	1 - RD70(Circle 70)	-135.0	-19.3	0.0	0	0	0	Position



Cross-sections

Name	Material
2 - CFRHS200X200X12.5(RHS200x200)	S 355
1 - RD70(Circle 70)	S 355

Bolts

Name	Bolt assembly	Diameter [mm]	fu [MPa]	Gross area [mm ²]
M42 10.9	M42 10.9	42	1000.0	1385

Load effects (forces in equilibrium)

Name	Member	N [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
GSN2(2)	B14	-1034.4	20.4	11.3	0.0	-12.3	35.2
	B2	-223.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Check

Summary

Name	Value	Status
Analysis	100.0%	OK
Plates	0.0 < 5%	OK
Bolts	53.0 < 100%	OK
Welds	98.1 < 100%	OK
Buckling	Not calculated	

Plates

Name	Thickness [mm]	Loads	σ_{Ed} [MPa]	ϵ_{pl} [%]	Status
B14	12.5	GSN2(2)	355.1	0.0	OK
CPL1a	28.0	GSN2(2)	197.6	0.0	OK
CPL1b	28.0	GSN2(2)	291.4	0.0	OK

Design data


Material	f_y [MPa]	ϵ_{lim} [%]
S 355	355.0	5.0

Symbol explanation


ϵ_{pl}	Strain
σ_{Ed}	Eq. stress
f_y	Yield strength
ϵ_{lim}	Limit of plastic strain




Overall check, GSN2(2)



Strain check, GSN2(2)





Equivalent stress, GSM2(2)

Bolts

	Name	Loads	$F_{t,Ed}$ [kN]	V [kN]	U_{t_t} [%]	$F_{b,Rd}$ [kN]	U_{t_s} [%]	$U_{t_{ts}}$ [%]	Status
	B1	GSM2(2)	25.0	227.4	3.1	1034.9	50.7	53.0	OK

Design data

Name	$F_{t,Rd}$ [kN]	$B_{p,Rd}$ [kN]	$F_{v,Rd}$ [kN]
M42 10.9 - 1	806.4	1427.6	448.0

Symbol explanation

- $F_{t,Rd}$ Bolt tension resistance EN 1993-1-8 tab. 3.4
- $F_{t,Ed}$ Tension force
- $B_{p,Rd}$ Punching shear resistance
- V Resultant of shear forces V_y, V_z in bolt
- $F_{v,Rd}$ Bolt shear resistance EN_1993-1-8 table 3.4
- $F_{b,Rd}$ Plate bearing resistance EN 1993-1-8 tab. 3.4
- U_{t_t} Utilization in tension
- U_{t_s} Utilization in shear
- $U_{t_{ts}}$ Utilization in tension and shear EN 1993-1-8 table 3.4

Welds (Plastic redistribution)

Item	Edge	Throat th. [mm]	Length [mm]	Loads	$\sigma_{w,Ed}$ [MPa]	ϵ_{pl} [%]	σ_{\perp} [MPa]	τ_{\parallel} [MPa]	τ_{\perp} [MPa]	Ut [%]	Ut _c [%]	Status
B14-w 3	CPL1a	▲11.0▲	350	GSN2(2)	248.1	0.0	73.0	129.8	43.3	57.0	10.9	OK
		▲11.0▲	350	GSN2(2)	247.4	0.0	15.3	-135.3	-45.0	56.8	15.3	OK
	CPL1b	▲11.0▲	90	GSN2(2)	427.1	0.2	-21.4	246.2	-8.0	98.1	24.5	OK
		▲11.0▲	90	GSN2(2)	427.0	0.1	16.7	-246.2	9.4	98.0	23.6	OK
	CPL1b	▲11.0▲	90	GSN2(2)	426.9	0.0	-30.2	245.8	-7.1	98.0	28.7	OK
		▲11.0▲	90	GSN2(2)	415.9	0.0	43.8	-238.6	8.4	95.5	30.3	OK

Design data

	β_w [-]	$\sigma_{w,Rd}$ [MPa]	0.9 σ [MPa]
S 355	0.90	435.6	352.8

Symbol explanation

ϵ_{pl}	Strain
$\sigma_{w,Ed}$	Equivalent stress
$\sigma_{w,Rd}$	Equivalent stress resistance
σ_{\perp}	Perpendicular stress
τ_{\parallel}	Shear stress parallel to weld axis
τ_{\perp}	Shear stress perpendicular to weld axis
0.9 σ	Perpendicular stress resistance - 0.9 \cdot f _u / γ M2
β_w	Correlation factor EN 1993-1-8 tab. 4.1
Ut	Utilization
Ut _c	Weld capacity utilization


Buckling

Buckling analysis was not calculated.

Code settings

Item	Value	Unit	Reference
Y _{M0}	1.00	-	EN 1993-1-1: 6.1
Y _{M1}	1.00	-	EN 1993-1-1: 6.1
Y _{M2}	1.25	-	EN 1993-1-1: 6.1
Y _{M3}	1.25	-	EN 1993-1-8: 2.2
Y _C	1.50	-	EN 1992-1-1: 2.4.2.4
Y _{inst}	1.20	-	ETAG 001-C: 3.2.1
Joint coefficient β_j	0.67	-	EN 1993-1-8: 8.2.5
Effective area - influence of mesh size	0.10	-	
Friction coefficient - concrete	0.25	-	EN 1993-1-8
Friction coefficient in slip-resistance	0.30	-	EN 1993-1-8 tab 3.7
Limit plastic strain	0.05	-	EN 1993-1-5
Weld stress evaluation	Plastic redistribution		
Detailing	No		

Item	Value	Unit	Reference
Distance between bolts [d]	2.20	-	EN 1993-1-8: tab 3.3
Distance between bolts and edge [d]	1.20	-	EN 1993-1-8: tab 3.3
Concrete breakout resistance	Yes		ETAG 001-C
Use calculated a_b in bearing check.	Yes		EN 1993-1-8: tab 3.4
Cracked concrete	Yes		
Local deformation check	No		
Local deformation limit	0.03	-	CIDECT DG 1, 3 - 1.1



16.2. Spoj donjeg pojasa GN i ispune rešetke

Project:
Project no:
Author:

**Project data**

Project name
Project number
Author
Description
Date 8/15/2019
Design code EN

Material


Steel S 355

Project item Con N17**Design**

Name Con N17
Description
Analysis Stress, strain/ loads in equilibrium

Beams and columns

Name	Cross-section	β - Direction [°]	γ - Pitch [°]	α - Rotation [°]	Offset ex [mm]	Offset ey [mm]	Offset ez [mm]	Forces in
B4	1 - CFRHS120X100X2.5(RHS120x100)	0.0	0.0	0.0	0	0	0	Position
B18	2 - CHS(cf)33.7/3.0	169.2	-20.5	0.0	0	0	0	Position
B41	2 - CHS(cf)33.7/3.0	90.0	-63.3	0.0	0	0	0	Position
B19	2 - CHS(cf)33.7/3.0	10.8	-20.5	0.0	0	0	0	Position
B40	2 - CHS(cf)33.7/3.0	-90.0	-63.5	0.0	0	0	0	Position

**Cross-sections**

Name	Material
1 - CFRHS120X100X2.5(RHS120x100)	S 355
2 - CHS(cf)33.7/3.0	S 355

Load effects (forces in equilibrium)

Name	Member	N [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
GSN1(1)	B4	-9.6	-1.0	0.0	0.0	0.6	0.7
	B4	9.6	-1.0	0.0	0.0	-0.6	-0.7
	B18	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	B41	-5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	B19	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	B40	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GSN2(2)	B4	59.6	-0.4	-0.1	0.0	0.1	0.3
	B4	-59.6	-0.4	-0.1	0.0	-0.1	-0.3
	B18	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	B41	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	B19	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	B40	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Check

Summary

Name	Value	Status
Analysis	100.0%	OK
Plates	0.1 < 5%	OK
Welds	73.0 < 100%	OK
Buckling	Not calculated	

Plates


Name	Thickness [mm]	Loads	σ_{Ed} [MPa]	ϵ_{pl} [%]	Status
B4	2.5	GSN1(1)	355.2	0.1	OK
B18	3.0	GSN1(1)	142.6	0.0	OK
B41	3.0	GSN1(1)	165.3	0.0	OK
B19	3.0	GSN1(1)	141.9	0.0	OK
B40	3.0	GSN1(1)	92.6	0.0	OK

Design data


Material	f_y [MPa]	ϵ_{lim} [%]
S 355	355.0	5.0

Symbol explanation


ϵ_{pl}	Strain
σ_{Ed}	Eq. stress
f_y	Yield strength
ϵ_{lim}	Limit of plastic strain



Overall check, GSN1(1)



Strain check, GSN1(1)



Welds (Plastic redistribution)

Item	Edge	Throat th. [mm]	Length [mm]	Loads	$\sigma_{w,Ed}$ [MPa]	ϵ_{pl} [%]	σ_{\perp} [MPa]	τ_{\parallel} [MPa]	τ_{\perp} [MPa]	U_t [%]	U_{tC} [%]	Status
		2.0	196	GSN1(1)	154.3	0.0	-48.4	-36.7	-76.2	35.4	8.7	OK
B4-w 3	B18	2.0	196	GSN1(1)	197.5	0.0	-21.4	22.8	111.0	45.3	7.8	OK
		2.0	102	GSN1(1)	222.0	0.0	-42.7	-125.3	10.7	51.0	23.5	OK
B4-w 3	B41	2.0	102	GSN1(1)	318.1	0.0	105.7	173.2	-1.9	73.0	18.9	OK
		2.0	196	GSN1(1)	162.8	0.0	-41.2	34.5	-84.2	37.4	8.7	OK
B4-w 3	B19	2.0	196	GSN1(1)	208.9	0.0	-19.7	-25.7	117.3	48.0	7.7	OK
		2.0	101	GSN1(1)	157.2	0.0	-37.3	-87.5	10.9	36.1	15.2	OK
B4-w 3	B40	2.0	101	GSN1(1)	185.8	0.0	48.5	103.2	-8.7	42.7	12.9	OK

Design data

	β_w [-]	$\sigma_{w,Rd}$ [MPa]	0.9σ [MPa]
S 355	0.90	435.6	352.8

Symbol explanation

ϵ_{pl}	Strain
$\sigma_{w,Ed}$	Equivalent stress
$\sigma_{w,Rd}$	Equivalent stress resistance
σ_{\perp}	Perpendicular stress
τ_{\parallel}	Shear stress parallel to weld axis
τ_{\perp}	Shear stress perpendicular to weld axis
0.9σ	Perpendicular stress resistance - $0.9 \cdot f_u / \gamma_{M2}$
β_w	Correlation factor EN 1993-1-8 tab. 4.1
U_t	Utilization
U_{tc}	Weld capacity utilization

Buckling

Buckling analysis was not calculated.


Code settings

Item	Value	Unit	Reference
YM0	1.00	-	EN 1993-1-1: 6.1
YM1	1.00	-	EN 1993-1-1: 6.1
YM2	1.25	-	EN 1993-1-1: 6.1
YM3	1.25	-	EN 1993-1-8: 2.2
YC	1.50	-	EN 1992-1-1: 2.4.2.4
Yinst	1.20	-	ETAG 001-C: 3.2.1
Joint coefficient β_j	0.67	-	EN 1993-1-8: 6.2.5
Effective area - influence of mesh size	0.10	-	
Friction coefficient - concrete	0.25	-	EN 1993-1-8
Friction coefficient in slip-resistance	0.30	-	EN 1993-1-8 tab 3.7
Limit plastic strain	0.05	-	EN 1993-1-5
Weld stress evaluation	Plastic redistribution		
Detailing	No		
Distance between bolts [d]	2.20	-	EN 1993-1-8: tab 3.3
Distance between bolts and edge [d]	1.20	-	EN 1993-1-8: tab 3.3
Concrete breakout resistance	Yes		ETAG 001-C
Use calculated a_b in bearing check.	Yes		EN 1993-1-8: tab 3.4
Cracked concrete	Yes		
Local deformation check	No		
Local deformation limit	0.03	-	CIDECT DG 1, 3 - 1.1

Theoretical Background

CBFEM versus Component method

The weak point of standard Component method is in analyzing of internal forces and stress in a joint. CBFEM replaces specific analysis of internal forces in joint with general FEA.




Check methods of specific components like bolts or welds are done according to standard Component method (Eurocode).

For the fasteners – bolts and welds – special FEM components had to be developed to model the welds and bolts behaviour in joint. All parts of 1D members and all additional plates are modelled as plate/walls. These elements are made of steel (metal in general) and the behaviour of this material is significantly nonlinear.

The real stress-strain diagram of steel is replaced by the ideal plastic material for design purposes in building practice. The advantage of ideal plastic material is, that only yield strength and modulus of elasticity must be known to describe the material curve. The granted ductility of construction steel is 15 %. The real usable value of limit plastic strain is 5% for ordinary design (1993-1-5 appendix C paragraph C.8 note 1).

The stress in steel cannot exceed the yield strength when using the ideal elastic-plastic stress-strain diagram.



Real tension curve and the ideal elastic-plastic diagram of material




Stress-strain diagram of contact between the concrete block and the base plate


Welds are modelled using a special elastoplastic element, which is added to the interpolation links between the plates. The element respects the weld throat thickness, position and orientation. The plasticity state is controlled by stresses in the weld throat section. The plastic redistribution of stress in welds allows for stress peaks to be redistributed along the longer part of the weld.

Bolted connection consists of two or more clasped plates and one or more bolts. Plates are placed loosely on each other.

A contact element is inserted between plates in the analysis model, which acts only in compression. No forces are carried in tension.

Shear force is taken by bearing. Special model for its transferring in the force direction only is implemented. IDEA StatiCa Connection can check bolts for interaction of shear and tension. The bolt behavior is implemented according to the following picture.





Bolt – interaction of shear and tension

The concrete block in CBFEM is modelled using Winkler-Pasternak subsoil model. The stiffness of subsoil is determined using modulus of elasticity of concrete and effective height of subsoil. The concrete block is not designed by CBFEM method.


Loads

End forces of member of the frame analysis model are transferred to the ends of member segments. Eccentricities of members caused by the joint design are respected during load transfer. The analysis model created by CBFEM method corresponds to the real joint very precisely, whereas the analysis of internal forces is performed on very idealised 3D FEM 1D model, where individual beams are modelled using centrelines and the joints are modelled using immaterial nodes.




Joint of a vertical column and a horizontal beam

Internal forces are analysed using 1D members in 3D model. There is an example of courses of internal forces in the following picture.



Internal forces in horizontal beam. M and V are the end forces at joint.

The effects caused by member on the joint are important to design the joint (connection). The effects are illustrated in the following picture.



Effects of the member on the joint. CBFEM model is drawn in dark blue color.

Moment M and shear force V act in a theoretical joint. The point of theoretical joint does not exist in CBFEM model, thus the load cannot be applied here. The model must be loaded by actions M and V , which have to be transferred to the end of segment in the distance r .

$$M_c = M - V \cdot r$$

$$V_c = V$$

In CBFEM model, the end section of segment is loaded by moment M_c and force V_c .

Welds

Design resistance

The stress in the throat section of fillet weld is determined according to EN 1993-1-8 – Cl. 4.5.3:

$$\sigma_{w,Ed} = [\sigma_{\perp}^2 + 3(\tau_{\perp}^2 + \tau_{\parallel}^2)]^{0.5}$$


$$\sigma_{w,Rd} = f_u / (\beta_w \gamma_{M2})$$

$$0.9 \cdot \sigma_{w,Rd} = f_u / \gamma_{M2}$$

Weld utilisation

$$U_t = \min(\sigma_{w,Ed} / \sigma_{w,Rd}; \sigma_{\perp} / 0.9 \cdot \sigma_{w,Rd})$$

β_w – correlation factor – Tab. 4.1



Bolts

Design tension resistance of bolt: $F_{t,Rd} = 0.9 f_{ub} A_s / \gamma_{M2}$.

Design shear resistance at punching of bolt head or nut EN 1993-1-8: $B_{p,Rd} = 0.6 \pi d_m t_p f_u / \gamma_{M2}$.

Design shear resistance per one shear plane: $F_{v,Rd} = \alpha_v f_{ub} A / \gamma_{M2}$.

Design bearing resistance of plate EN 1993-1-8: $F_{b,Rd} = k_1 \alpha_b f_u d t / \gamma_{M2}$.

Utilisation in tension [%]: $U_{tt} = F_{t,Ed} / \min(F_{t,Rd}, B_{p,Rd})$.

Utilisation in shear [%]: $U_{ts} = V / \min(F_{v,Rd}, F_{b,Rd})$.

Interaction of shear and tension [%]: $U_{ts} = (V / F_{v,Rd}) + (F_{t,Ed} / 1.4 F_{t,Rd})$.

where

- A – gross cross-section of the bolt or tensile stress area of the bolt if threads are intercepted by shear area,
- A_s – tensile stress area of the bolt,
- f_{ub} – ultimate tensile strength,
- d_m – bolt head diameter,
- d – bolt diameter,
- t_p – plate thickness under the bolt head/nut,
- f_u – ultimate steel strength,
- $\alpha_v = 0.6$ for classes (4.6, 5.6, 8.8)
- $\alpha_v = 0.5$ for classes (4.8, 5.8, 6.8, 10.9),
- $k_1 \leq 2.5$ – factor from Table 3.4,
- $\alpha_b \leq 1.0$ – factor from Table 3.4,
- $F_{t,Ed}$ – design tensile force in bolt,
- V – resultant of shear forces in bolt.

Preloaded bolts

The design slip resistance of a preloaded class 8.8 or 10.9 bolt is subjected to an applied tensile force, $F_{t,Ed}$.

Preloading force to be used EN 1993-1-8 – 3.9 (3.7)

$F_{p,C} = 0.7 f_{ub} A_s$

Design slip resistance per bolt EN 1993-1-8 3.9 – (3.8)

$F_{s,Rd} = k_s n \mu (F_{p,C} - 0.8 F_{t,Ed}) / \gamma_{M3}$

Utilisation in shear [%]:

$U_{ts} = V / F_{s,Rd}$ where

- A_s – tensile stress area of the bolt,
- f_{ub} – ultimate tensile strength,
- k_s – coefficient given in Table 3.6; $k_s = 1$,
- μ – slip factor obtained,
- n – number of the friction surfaces. Check is calculated for each friction surface separately,
- γ_{M3} – safety factor,
- V – shear force,

Anchors

Concrete cone failure resistance of anchor or group of anchors ETAG-001 Annex C – 5.2.2.4:

$$N_{RkC} = N_{RkC}^0 A_{cN} / A_{cN}^0 \psi_{sN} \psi_{reN}$$

Initial value of characteristic resistance:

$$N_{RkC}^0 = 7.2 f_{ck}^{0.5} h_{ef}^{1.5}$$

where

- A_{cN}^0 – area of concrete cone of an individual anchor; circle of diameter $1.5 \cdot h_{ef}$,
- h_{ef} – length of anchor in concrete,
- f_{ck} – characteristic concrete compressive strength,
- A_{cN} – actual area of concrete cone of the anchorage at the concrete surface respecting influence of edges and adjoining anchors,
- $\psi_{sN} = 1$,
- $\psi_{reN} = 1$.

Anchors shear resistance in case of transfer of shear forces. Friction is not taken into account. Valid in case, that the anchor failure precedes the concrete failure ETAG-001 5.2.3.2:

$$V_{RkS} = 0.5 f_y A_s$$

Concrete pry-out failure ETAG-001 5.2.3.3:

$$V_{Rkcp} / \gamma_{Mc} \leq V$$

$$V_{Rkcp} = k \cdot N_{RkC}$$

where

- V – shear force,
- $k = 1$ for $h_{ef} < 60$
- $k = 2$ for $h_{ef} \geq 60$.

Concrete edge failure ETAG-001 5.2.3.4:

$$V_{RkC} / \gamma_{Mc} \leq V$$

$$V_{RkC} = V_{RkC}^0 A_{cV} / A_{cV}^0 \psi_{sV} \psi_{reV}$$

$$V_{RkC}^0 = 1.7 d^\alpha l_r^\beta f_{ck}^{0.5} c_1^{1.5}$$

$$\alpha = 0.1 (l_r / c_1)^{0.5}$$

$$\beta = 0.1 (d / c_1)^{0.2}$$

where

- $l_r = h_{ef}$,
- c_1 – edge distance,
- d – anchor diameter,
- $\psi_{sV} = 1$,
- $\psi_{reV} = 1$,
- A_{cV}^0 – area of concrete cone of an individual anchor at the lateral concrete surface not affected by edges ($4.5 c_1^2$),
- A_{cV} – actual area of concrete cone of anchorage at the lateral concrete surface.

Concrete block

Concrete resistance at concentrated compression:

$$F_{jd} = \beta_j k_j f_{ck} / \gamma_c$$

Average stress under the base plate:

$$\sigma = N / A_{eff}$$

Utilisation in compression [%]:

$$U_t = \sigma / F_{jd}$$

where

- f_{ck} – characteristic compressive concrete strength,
- $\beta_j = 0.67$ – foundation joint material coefficient,
- k_j – concentration factor,
- γ_c – safety factor,
- A_{eff} – effective area, on which the column force N is distributed.

17.3. Spoj gornjeg pojasa GN i ispune

Project:
Project no:
Author:

**Project data**

Project name
Project number
Author
Description
Date 8/15/2019
Design code EN

Material

Steel S 355

Project item Con N65**Design**


Name Con N65
Description
Analysis Stress, strain/ loads in equilibrium

Beams and columns

Name	Cross-section	β - Direction [°]	γ - Pitch [°]	α - Rotation [°]	Offset ex [mm]	Offset ey [mm]	Offset ez [mm]	Forces in
B44	1 - CFRHS200X200X12.5(RHS200x200)	-135.0	-0.3	0.0	0	0	0	Position
B110	2 - Massive O Hollow(CHS336.6,4.5)	66.7	0.3	0.0	0	0	0	Position
B81	2 - Massive O Hollow(CHS336.6,4.5)	135.0	0.0	0.0	0	0	0	Position
B109	2 - Massive O Hollow(CHS336.6,4.5)	-156.6	-0.3	0.0	0	0	0	Position
B61	2 - Massive O Hollow(CHS336.6,4.5)	45.0	19.0	0.0	0	0	0	Position
B134	2 - Massive O Hollow(CHS336.6,4.5)	0.0	90.0	0.0	0	0	0	Position
B62	2 - Massive O Hollow(CHS336.6,4.5)	-135.0	19.0	0.0	0	0	0	Position

Cross-sections

Name	Material
1 - CFRHS200X200X12.5(RHS200x200)	S 355
2 - Massive O Hollow(CHS336.6,4.5)	S 355



Load effects (forces in equilibrium)

Name	Member	N [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
GSN2(2)	B44	-1037.5	4.1	4.3	0.0	-0.3	-6.8
	B110	108.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	B81	-40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	B109	118.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	B61	93.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	B134	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	B62	-94.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	B44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Check

Summary

Name	Value	Status
Analysis	100.0%	OK
Plates	0.3 < 5%	OK
Welds	98.6 < 100%	OK
Buckling	Not calculated	

Plates


Name	Thickness [mm]	Loads	σ_{Ed} [MPa]	ϵ_{pl} [%]	Status
B44	12.5	GSN2(2)	299.6	0.0	OK
B110	4.5	GSN2(2)	355.2	0.1	OK
B81	4.5	GSN2(2)	355.2	0.1	OK
B109	4.5	GSN2(2)	355.7	0.3	OK
B61	4.5	GSN2(2)	355.2	0.1	OK
B134	4.5	GSN2(2)	271.4	0.0	OK
B62	4.5	GSN2(2)	230.1	0.0	OK

Design data


Material	f_y [MPa]	ϵ_{lim} [%]
S 355	355.0	5.0

Symbol explanation


- ϵ_p Strain
- σ_{Ed} Eq. stress
- f_y Yield strength
- ϵ_{lim} Limit of plastic strain



Overall check, GSN2(2)



Strain check, GSN2(2)



Welds (Plastic redistribution)

Item	Edge	Throat th. [mm]	Length [mm]	Loads	$\sigma_{w,Ed}$ [MPa]	ϵ_{pl} [%]	σ_{\perp} [MPa]	τ_{\parallel} [MPa]	τ_{\perp} [MPa]	Ut [%]	U _{tc} [%]	Status
B44-w 2	B62-arc 10	4.0	379	GSN2(2)	67.1	0.0	9.5	38.2	3.2	15.4	5.8	OK
		4.0	379	GSN2(2)	43.7	0.0	4.0	-23.6	-8.7	10.0	3.0	OK
B44-w 4	B134-arc 2	4.0	63	GSN2(2)	54.0	0.0	30.5	-21.7	13.9	12.4	7.8	OK
		4.0	63	GSN2(2)	60.0	0.0	-19.8	0.4	32.7	13.8	10.9	OK
B44-w 2	B134-arc 15	4.0	63	GSN2(2)	42.9	0.0	21.6	15.2	15.1	9.9	5.7	OK
		4.0	63	GSN2(2)	43.5	0.0	-14.9	-1.8	23.6	10.0	7.9	OK
B44-w 2	B134-arc 34	4.0	62	GSN2(2)	43.2	0.0	-23.3	11.1	17.8	9.9	6.6	OK
		4.0	62	GSN2(2)	36.6	0.0	21.2	3.0	-17.0	8.4	7.3	OK
B44-w 4	B134-arc 47	4.0	62	GSN2(2)	47.2	0.0	-28.6	-7.8	20.2	10.8	7.0	OK
		4.0	62	GSN2(2)	49.8	0.0	18.3	1.9	-26.7	11.4	9.5	OK
		4.0	984	GSN2(2)	260.0	0.0	-13.1	145.9	34.2	59.7	5.9	OK
B44-arc 8	B62	4.0	984	GSN2(2)	420.2	0.0	-15.5	-229.6	-78.0	98.5	6.1	OK
		4.0	714	GSN2(2)	149.2	0.0	-16.1	-30.9	79.9	34.3	6.6	OK
B134-arc 55	B62	4.0	714	GSN2(2)	267.6	0.0	214.2	79.8	-47.1	61.4	4.9	OK
		4.0	500	GSN2(2)	134.7	0.0	61.4	-69.3	0.5	30.9	8.2	OK
B44-arc 11	B134	4.0	500	GSN2(2)	186.1	0.0	-100.8	-54.9	71.7	42.7	6.1	OK
		4.5	1401	GSN2(2)	137.9	0.0	-9.7	49.5	-62.1	31.7	7.2	OK
B44-arc 8	B61	4.5	1401	GSN2(2)	426.9	0.1	-28.5	151.8	-193.5	98.0	7.8	OK
		4.0	751	GSN2(2)	184.3	0.0	-52.4	-86.0	-55.0	42.3	10.5	OK
B44-arc 9	B81	4.0	751	GSN2(2)	201.7	0.0	65.0	-92.2	-60.5	46.3	9.4	OK
		4.0	1235	GSN2(2)	427.1	0.2	-166.9	225.2	28.6	98.1	8.5	OK
B44-arc 5	B110	4.0	1235	GSN2(2)	429.5	1.5	-30.5	200.1	-145.3	98.6	12.0	OK
B81-arc 18	B110	4.5	730	GSN2(2)	261.6	0.0	252.9	36.5	-12.5	71.7	11.0	OK
B81-arc 50	B109	4.5	729	GSN2(2)	359.3	0.1	344.2	55.0	-22.4	97.6	16.4	OK

Design data

	β_w [-]	$\sigma_{w,Rd}$ [MPa]	0.9 σ [MPa]
S 355	0.90	435.6	352.8

Symbol explanation

ϵ_{pl}	Strain
$\sigma_{w,Ed}$	Equivalent stress
$\sigma_{w,Rd}$	Equivalent stress resistance
σ_{\perp}	Perpendicular stress
τ_{\parallel}	Shear stress parallel to weld axis
τ_{\perp}	Shear stress perpendicular to weld axis
0.9 σ	Perpendicular stress resistance - 0.9*fu/γM2
β_w	Correlation factor EN 1993-1-8 tab. 4.1
Ut	Utilization
U _{tc}	Weld capacity utilization

Buckling

Buckling analysis was not calculated.

Code settings

Item	Value	Unit	Reference
Y _{M0}	1.00	-	EN 1993-1-1: 6.1
Y _{M1}	1.00	-	EN 1993-1-1: 6.1
Y _{M2}	1.25	-	EN 1993-1-1: 6.1
Y _{M3}	1.25	-	EN 1993-1-8: 2.2
Y _C	1.50	-	EN 1992-1-1: 2.4.2.4
Y _{inst}	1.20	-	ETAG 001-C: 3.2.1
Joint coefficient β _j	0.67	-	EN 1993-1-8: 6.2.5
Effective area - influence of mesh size	0.10	-	
Friction coefficient - concrete	0.25	-	EN 1993-1-8
Friction coefficient in slip-resistance	0.30	-	EN 1993-1-8 tab 3.7
Limit plastic strain	0.05	-	EN 1993-1-5
Weld stress evaluation	Plastic redistribution		
Detailing	No		
Distance between bolts [d]	2.20	-	EN 1993-1-8: tab 3.3
Distance between bolts and edge [d]	1.20	-	EN 1993-1-8: tab 3.3
Concrete breakout resistance	Yes		ETAG 001-C
Use calculated q _b in bearing check.	Yes		EN 1993-1-8: tab 3.4
Cracked concrete	Yes		
Local deformation check	No		
Local deformation limit	0.03	-	CIDECT DG 1, 3 - 1.1

17.4. Spoj gornjeg pojasa SK i ispune**Project data**

Project name
 Project number
 Author
 Description
 Date 8/15/2019
 Design code EN

Material


Steel S 355

Project item Con N5**Design**

Name Con N5
 Description
 Analysis Stress, strain/ loads in equilibrium

Beams and columns

Name	Cross-section	β - Direction [°]	γ - Pitch [°]	α - Rotation [°]	Offset ex [mm]	Offset ey [mm]	Offset ez [mm]	Forces in
B5	1 - CFRHS140X140X5(RHS 140x140)	0.0	0.0	0.0	0	0	0	Position
B23	2 - CHS(cf)33.7/3.0	10.8	20.7	0.0	0	0	0	Position



Cross-sections

Name	Material
1 - CFRHS140X140X5(RHS140x140)	S 355
2 - CHS(cf)33.7/3.0	S 355

Load effects (forces in equilibrium)

Name	Member	N [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
GSN1(1)	B5	-339.7	-0.5	-10.1	0.0	11.9	-0.3
	B23	-6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GSN2(2)	B5	-353.5	-0.4	-2.0	0.0	2.9	-0.3
	B23	-15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Check

Summary

Name	Value	Status
Analysis	100.0%	OK
Plates	0.0 < 5%	OK
Welds	88.1 < 100%	OK
Buckling	Not calculated	

Plates


Name	Thickness [mm]	Loads	σ_{Ed} [MPa]	ϵ_{pl} [%]	Status
B5	5.0	GSN2(2)	125.1	0.0	OK
B23	3.0	GSN2(2)	104.1	0.0	OK

Design data

Material	f_y [MPa]	ϵ_{lim} [%]
S 355	355.0	5.0

Symbol explanation

ϵ_{pl}	Strain
σ_{Ed}	Eq. stress
f_y	Yield strength
ϵ_{lim}	Limit of plastic strain



Welds (Plastic redistribution)

Item	Edge	Throat th. [mm]	Length [mm]	Loads	$\sigma_{w,Ed}$ [MPa]	ϵ_{pl} [%]	σ_{\perp} [MPa]	τ_{\parallel} [MPa]	τ_{\perp} [MPa]	Ut [%]	U _{tc} [%]	Status
B5-w 1	B23	▲2.0	195	GSN2(2)	375.0	0.0	-137.6	-130.6	153.3	88.1	14.7	OK

Design data

	β_w [-]	$\sigma_{w,Rd}$ [MPa]	0.9 σ [MPa]
S 355	0.90	435.6	352.8

Symbol explanation

ϵ_{pl}	Strain
$\sigma_{w,Ed}$	Equivalent stress
$\sigma_{w,Rd}$	Equivalent stress resistance
σ_{\perp}	Perpendicular stress
τ_{\parallel}	Shear stress parallel to weld axis
τ_{\perp}	Shear stress perpendicular to weld axis
0.9 σ	Perpendicular stress resistance - 0.9 \cdot fu/yM2
β_w	Corelation factor EN 1993-1-8 tab. 4.1
Ut	Utilization
U _{tc}	Weld capacity utilization

Buckling

Buckling analysis was not calculated.

Code settings

Item	Value	Unit	Reference
Y _{M0}	1.00	-	EN 1993-1-1: 6.1
Y _{M1}	1.00	-	EN 1993-1-1: 6.1
Y _{M2}	1.25	-	EN 1993-1-1: 6.1
Y _{M3}	1.25	-	EN 1993-1-8: 2.2
Y _C	1.50	-	EN 1992-1-1: 2.4.2.4
Y _{inst}	1.20	-	ETAG 001-C: 3.2.1
Joint coefficient β_j	0.67	-	EN 1993-1-8: 6.2.5
Effective area - influence of mesh size	0.10	-	
Friction coefficient - concrete	0.25	-	EN 1993-1-8
Friction coefficient in slip-resistance	0.30	-	EN 1993-1-8 tab 3.7
Limit plastic strain	0.05	-	EN 1993-1-5
Weld stress evaluation	Plastic redistribution		
Detailing	No		
Distance between bolts [d]	2.20	-	EN 1993-1-8: tab 3.3
Distance between bolts and edge [d]	1.20	-	EN 1993-1-8: tab 3.3
Concrete breakout resistance	Yes		ETAG 001-C
Use calculated ab in bearing check.	Yes		EN 1993-1-8: tab 3.4
Cracked concrete	Yes		
Local deformation check	No		
Local deformation limit	0.03	-	CIDECT DG 1, 3 - 1.1

Project data

Project name	
Project number	
Author	
Description	
Date	8/15/2019
Design code	EN

Material


Steel	S 355
-------	-------

Design

Name	Con N10
Description	
Analysis	Stress, strain/ loads in equilibrium

Beams and columns

Name	Cross-section	β - Direction [°]	γ - Pitch [°]	α - Rotation [°]	Offset ex [mm]	Offset ey [mm]	Offset ez [mm]	Forces in
B6	1 - CFRHS140X140X5(RHS140x140)	0.0	0.0	0.0	0	0	0	Position
B10	2 - CHS(cf)33.7/3.0	-158.1	-0.2	0.0	0	0	0	Position
B42	2 - CHS(cf)33.7/3.0	-90.0	-0.4	0.0	0	0	0	Position
B11	2 - CHS(cf)33.7/3.0	-20.9	-0.2	0.0	0	0	0	Position
B41	2 - CHS(cf)33.7/3.0	-90.0	63.3	0.0	0	0	0	Position



Cross-sections

Cross-sections

Name	Material
1 - CFRHS140X140X5(RHS140x140)	S 355
2 - CHS(cf)33.7/3.0	S 355

Load effects (forces in equilibrium)

Name	Member	N [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
GSN1(1)	B6	356.3	-0.7	-2.1	0.0	0.9	0.5
	B6	-356.3	-0.7	-2.1	0.0	-0.9	-0.5
	B10	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	B42	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	B11	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	B41	-5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GSN2(2)	B6	339.1	-0.2	-0.7	0.0	-0.2	0.1
	B6	-339.1	-0.2	-0.7	0.0	0.2	-0.1
	B10	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	B42	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	B11	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	B41	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Check

Summary

Name	Value	Status
Analysis	100.0%	OK
Plates	0.0 < 5%	OK
Welds	56.0 < 100%	OK
Buckling	Not calculated	

Plates



Name	Thickness [mm]	Loads	σ_{Ed} [MPa]	ϵ_{pl} [%]	Status
B6	5.0	GSN1(1)	223.4	0.0	OK
B10	3.0	GSN1(1)	97.0	0.0	OK
B42	3.0	GSN1(1)	63.3	0.0	OK
B11	3.0	GSN1(1)	96.5	0.0	OK
B41	3.0	GSN1(1)	106.7	0.0	OK

Design data

Material	f_y [MPa]	ϵ_{lim} [%]
S 355	355.0	5.0

Symbol explanation

ϵ_{pl}	Strain
σ_{Ed}	Eq. stress
f_y	Yield strength
ϵ_{lim}	Limit of plastic strain





Equivalent stress, GSN1(1)

Welds (Plastic redistribution)

Item	Edge	Throat th. [mm]	Length [mm]	Loads	$\sigma_{w,Ed}$ [MPa]	ϵ_{pl} [%]	σ_{\perp} [MPa]	τ_{\parallel} [MPa]	τ_{\perp} [MPa]	Ut [%]	U _{tc} [%]	Status
		▲4.0▲	96	GSN1(1)	38.5	0.0	0.4	20.6	-4.4	8.4	4.0	OK
B6-w 4	B42	▲4.0▲	98	GSN1(1)	31.4	0.0	0.8	-17.8	-3.4	7.2	2.8	OK
B6-w 4	B10	▲4.0	193	GSN1(1)	243.9	0.0	13.9	-32.8	-136.7	56.0	5.4	OK
B6-w 4	B11	▲4.0	193	GSN1(1)	243.5	0.0	14.1	32.7	-136.5	55.9	5.4	OK
		▲4.0▲	102	GSN1(1)	56.5	0.0	-23.7	-28.7	7.3	13.0	7.4	OK
B6-w 1	B41	▲4.0▲	102	GSN1(1)	72.8	0.0	18.8	-32.0	-25.0	16.7	6.8	OK

Design data

	β_w [-]	$\sigma_{w,Rd}$ [MPa]	0.9 σ [MPa]
S 355	0.90	435.6	352.8

Symbol explanation

- ϵ_{pl} Strain
- $\sigma_{w,Ed}$ Equivalent stress
- $\sigma_{w,Rd}$ Equivalent stress resistance
- σ_{\perp} Perpendicular stress
- τ_{\parallel} Shear stress parallel to weld axis
- τ_{\perp} Shear stress perpendicular to weld axis
- 0.9 σ Perpendicular stress resistance - 0.9*fu/γM2
- β_w Correlation factor EN 1993-1-8 tab. 4.1
- Ut Utilization
- U_{tc} Weld capacity utilization

Buckling

Buckling analysis was not calculated.

Code settings

Item	Value	Unit	Reference
YM0	1.00	-	EN 1993-1-1: 6.1
YM1	1.00	-	EN 1993-1-1: 6.1
YM2	1.25	-	EN 1993-1-1: 6.1
YM3	1.25	-	EN 1993-1-8: 2.2
YC	1.50	-	EN 1992-1-1: 2.4.2.4
Yinst	1.20	-	ETAG 001-C: 3.2.1
Joint coefficient β_j	0.67	-	EN 1993-1-8: 6.2.5
Effective area - influence of mesh size	0.10	-	
Friction coefficient - concrete	0.25	-	EN 1993-1-8
Friction coefficient in slip-resistance	0.30	-	EN 1993-1-8 tab 3.7
Limit plastic strain	0.05	-	EN 1993-1-5
Weld stress evaluation	Plastic redistribution		
Detailing	No		
Distance between bolts [d]	2.20	-	EN 1993-1-8: tab 3.3
Distance between bolts and edge [d]	1.20	-	EN 1993-1-8: tab 3.3
Concrete breakout resistance	Yes		ETAG 001-C
Use calculated α_b in bearing check.	Yes		EN 1993-1-8: tab 3.4
Cracked concrete	Yes		
Local deformation check	No		
Local deformation limit	0.03	-	CIDECT DG 1, 3 - 1.1

18. PRORAČUN TEMELJA


Temelji se izvode kao trakasti temelji ispod poprečnih nosača donjeg prstena stadiona te kao temelji samci ispod stupova pozicija S1, S2, S3, S4. Sve temeljne trake i temelji samci izvedeni su od beton C30/37 te armirani armaturom B500B. Na slici je prikazan raspored temelja. Radi jednostavnosti izvedbe a i ujednačenosti reakcija ispod poprečnih nosača i temelja sve su temeljne trake istih dimenzija te jednako armirane. Isto vrijedi i za temelje samce stupova.


Proračun je proveden na način da su iz prostornog modela za kritične uobičajene kombinacije dobivene maksimalne rezne sile na ležajevima ispod zidova i stupova. Potom je provedena kontrola naprezanja koje mora zadovoljiti uvjet $\sigma < \sigma_{dop} = 500MPa$.

18.1. Proračun trakastog temelja


18.1.1. Rezne sile

Slika 17

18.1. $N_{max}, M_{pripadni}$ -prikaz N Slika 18.2. N_{max}, M_{y} pripadni-prikaz M 



Slika 18.3. N_{max}, M_x pripadni prikaz M



Slika 18.4. N_{max}, M_z pripadni prikaz M

18.1.2. Dimenzioniranje temelja

Težina temelja: $W = B \cdot L \cdot h \cdot \gamma_{bet} = B \cdot 67,40 \cdot 0,40 \cdot 25 = B \cdot 674$

$$V_d = 47280,40 + B \cdot 674$$

$$\sigma_{1,2} = \frac{N}{A} \mp \frac{M}{W}$$

$$A = B \cdot 674$$

$$W = \frac{bL^2}{6} = \frac{B \cdot 67,4^2}{6}$$

$$\sigma_1 = \frac{47280,4 + B \cdot 674}{B \cdot 674} + \frac{8400,48}{\frac{B \cdot 67,4^2}{6}} < 500 \frac{kN}{m^2}$$

$$\frac{47280,4 \cdot 674 + B \cdot 674 \cdot 674}{B \cdot 674^2} + \frac{6 \cdot 8400,48}{B \cdot 674^2} < 500 \frac{kN}{m^2}$$

$$B > 0,50m$$

$$\sigma_2 = \frac{47280,40 + B \cdot 674}{B \cdot 674} - \frac{8400,48}{\frac{B \cdot 674^2}{6}} = \frac{141,08kN}{m^2} < 500 \frac{kN}{m^2}$$

$$B > 0,50m$$

Odabrana širina temelja $B=100 \text{ cm}$

$$\sigma_1 = \frac{31866989,60 + 227138}{227138} + \frac{50402,88}{227138} = 141,51 < 500 \frac{kN}{m^2}$$

$$\sigma_2 = \frac{31866989,60 + 227138}{227138} - \frac{50402,88}{227138} = 141,07 < 500 \frac{kN}{m^2}$$

$$M'_{Ed} = \sigma' \cdot \frac{b'^2}{2} + (\sigma_1 - \sigma') \cdot \frac{2b'^2}{6} = 145,51 \cdot \frac{0,85^2}{2} + (141,51 - 145,51) \cdot \frac{0,85^2}{3}$$

$$= 51,75 \text{ kNm}$$

$$M_{Ed} = 51,75 \text{ kNm}$$

$$\mu_{Ed} = \frac{M_{Ed}}{b \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{5175}{100 \cdot 77^2 \cdot 1,67} = 0,005$$

$$\text{Očitano: } \varepsilon_{s1} = 10,0\text{‰} \quad \varepsilon_{c2} = 0,3\text{‰} \quad \zeta = 0,989$$



$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{5175}{0,989 \cdot 77 \cdot 43,48} = 1,56 \text{ cm}^2$$

$$A_{min} = 0,15\% \cdot b \cdot d = 0,15 \cdot 100 \cdot \frac{77}{100} = 11,55 \text{ cm}^2$$


Odabrana armatura: 10Ø14 $A_s = 15,39 \text{ cm}^2$

18.2. Dimenzioniranje temelja samca ispod stupova pozicije S1


18.2. Rezne sile

Slika 18.4. N_{max} , $M_{pripadni}$ -prikaz N Slika 18.5. N_{max} , $M_{pripadni}$ -prikaz M_x 

Slika 18.6. $M_{max}, N_{pripadni}$ -prikaz N



Slika 18.7. $M_{max}, N_{pripadni}$ -prikaz M



18.2.2. Dimenzioniranje temelja

$$B_{usv} = 4 \text{ m}, \quad L = 4 \text{ m}$$

$$h_{usv} = 0,50 \text{ m} = 50 \text{ cm}$$

Težina temelja: $W = B \cdot L \cdot h \cdot \gamma_{bet} = 4 \cdot 4 \cdot 0,50 \cdot 25 = 200 \text{ kN}$

$$V_d = 3568,78 + 200 = 3768,78 \text{ kN}$$

$$\sigma_{1,2} = \frac{N}{A} \mp \frac{M}{W}$$

$$A = 4 \cdot 4 = 16 \text{ m}^2$$

$$W = \frac{bL^2}{6} = \frac{B \cdot B^2}{6} = \frac{4^3}{6} = 10,67 \text{ m}^3$$

$$\sigma_1 = \frac{3568,78}{16} + \frac{2880,10}{10,67} = 492,97 < 500 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$\sigma_2 = \frac{2177,71}{4,84} - \frac{2880,10}{10,67} = -46,88 < 500 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$M'_{Ed} = \sigma' \cdot \frac{b'^2}{2} + (\sigma_1 - \sigma') \cdot \frac{2b'^2}{6} = 248,61 \cdot \frac{3,65^2}{2} + (492,97 - 248,61) \cdot \frac{3,65^2}{3}$$

$$= 182,84 \text{ kNm}$$

$$M_{Ed} = 2741,21 \text{ kNm}$$

$$\mu_{Ed} = \frac{M_{Ed}}{b \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{274121}{400 \cdot 47^2 \cdot 1,67} = 0,158$$

$$\text{Očitano: } \varepsilon_{s1} = 10,0\% \quad \varepsilon_{c2} = 3,5\% \quad \zeta = 0,892$$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{274121}{0,892 \cdot 47 \cdot 43,48} = 150,38 \text{ cm}^2$$


$$A_{min} = 0,15\% \cdot b \cdot d = 0,15 \cdot 400 \cdot \frac{370}{100} = 222,0 \text{ cm}^2$$

Odabrana armatura: 36Ø28 $A_s = 222,76 \text{ cm}^2$


18.3. Dimenzioniranje temelja samca ispod stupova pozicije S2

18.3.1. Rezne sile


Slika 18.4. $N_{max}, M_{pripadni}$ -prikaz N




Slika 18.5. $N_{max}, M_{pripadni}$ -prikaz M_x



Slika 18.6. $M_{max}, N_{pripadni}$ -prikaz N



Slika 18.7. $M_{max}, N_{pripadni}$ -prikaz M



18.2.3. Dimenzioniranje temelja

Težina temelja: $W = B \cdot L \cdot h \cdot \gamma_{bet} = B \cdot 67,40 \cdot 0,80 \cdot 25 = B \cdot 1348$

$$V_d = 12893,91 + B \cdot 1348$$

$$\sigma_{1,2} = \frac{N}{A} \mp \frac{M}{W}$$

$$A = B \cdot 67,40$$

$$W = \frac{bL^2}{6} = \frac{B \cdot 67,4^2}{6}$$

$$\sigma_1 = \frac{12893,91 + B \cdot 1348}{B \cdot 67,40} + \frac{42786,83}{\frac{B \cdot 67,40^2}{6}} < 500 \frac{kN}{m^2}$$

$$\frac{12893,91 \cdot 67,40 + B \cdot 1348 \cdot 67,4}{B \cdot 67,40^2} + \frac{6 \cdot 42786,83}{B \cdot 67,40^2} < 500 \frac{kN}{m^2}$$

$$B > 0,80m$$

$$\sigma_2 = \frac{12893,91 + B \cdot 67,4}{B \cdot 67,4} - \frac{42786,83}{\frac{B \cdot 67,4^2}{6}} = \frac{188,49kN}{m^2} < 500 \frac{kN}{m^2}$$

$$B > 0,80m$$

Odabrana širina temelja $B=160 \text{ cm}$

$$\sigma_1 = \frac{869049,5 + 72684,16}{3634,21} + \frac{256720,98}{3634,21} = 329,77 < 500 \frac{kN}{m^2}$$

$$\sigma_2 = \frac{869049,5 + 72684,16}{3634,21} - \frac{256720,98}{3634,21} = 188,49 < 500 \frac{kN}{m^2}$$

$$M'_{Ed} = \sigma' \cdot \frac{b'^2}{2} + (\sigma_1 - \sigma') \cdot \frac{2b'^2}{6} = 183,02 \cdot \frac{1,01^2}{2} + (329,77 - 183,02) \cdot \frac{1,01^2}{3}$$

$$= 51,75 \text{ kNm}$$

$$M_{Ed} = 143,24 \text{ kNm}$$

$$\mu_{Ed} = \frac{M_{Ed}}{b \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{14324}{160 \cdot 77^2 \cdot 1,67} = 0,009$$

$$\text{Očitano: } \varepsilon_{s1} = 10,0\text{‰} \quad \varepsilon_{c2} = 0,3\text{‰} \quad \zeta = 0,989$$



$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{14324}{0,989 \cdot 77 \cdot 43,48} = 4,32 \text{ cm}^2$$

$$A_{min} = 0,15\% \cdot b \cdot d = 0,15 \cdot 160 \cdot \frac{77}{100} = 18,48 \text{ cm}^2$$


Odabrana armatura: 4Ø25 $A_s = 19,63 \text{ cm}^2$

18.4. Dimenzioniranje temelja samca ispod stupova pozicije S3


18.4.1. Rezne sile

Slika 18.4. $N_{max}, M_{pripadni}$ -prikaz N Slika 18.5. $N_{max}, M_{pripadni}$ -prikaz M_x 

Slika 18.6. $M_{max}, N_{pripadni}$ -prikaz N



Slika 18.7. $M_{max}, N_{pripadni}$ -prikaz M



18.4.2. Dimenzioniranje temelja

$$B_{usv} = 2,9 \text{ m}, \quad L = 2,9 \text{ m}$$

$$h_{usv} = 0,40 \text{ m} = 40 \text{ cm}$$

Težina temelja: $W = B \cdot L \cdot h \cdot \gamma_{bet} = 2,9 \cdot 2,9 \cdot 0,40 \cdot 25 = 84,10 \text{ kN}$

$$V_d = 1635,02 + 84,10 = 1719,12 \text{ kN}$$

$$\sigma_{1,2} = \frac{N}{A} \mp \frac{M}{W}$$

$$A = 2,9 \cdot 2,9 = 8,41 \text{ m}^2$$

$$W = \frac{bL^2}{6} = \frac{B \cdot B^2}{6} = \frac{2,9^3}{6} = 4,06 \text{ m}^3$$

$$\sigma_1 = \frac{1719,12}{8,41} + \frac{633,58}{4,06} = 360,47 < 500 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$\sigma_2 = \frac{1719,12}{8,41} - \frac{633,58}{4,06} = 48,36 < 500 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$M'_{Ed} = \sigma' \cdot \frac{b'^2}{2} + (\sigma_1 - \sigma') \cdot \frac{2b'^2}{6} = 187,2 \cdot \frac{2,55^2}{2} + (360,47 - 187,20) \cdot \frac{2,55^2}{3}$$

$$= 984,19 \text{ kNm}$$

$$M_{Ed} = 984,19 \text{ kNm}$$

$$\mu_{Ed} = \frac{M_{Ed}}{b \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{98419}{290 \cdot 37^2 \cdot 1,67} = 0,0148$$

$$\text{Očitano: } \varepsilon_{s1} = 10,0\% \quad \varepsilon_{c2} = 1,8\% \quad \zeta = 0,977$$


$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{98419}{0,977 \cdot 37 \cdot 43,48} = 62,61 \text{ cm}^2$$


$$A_{min} = 0,15\% \cdot b \cdot d = 0,15 \cdot 290 \cdot \frac{37}{100} = 16,09 \text{ cm}^2$$

Odabrana armatura: 8Ø32 $A_s = 64,34 \text{ cm}^2$

18.5. Dimenzioniranje temelja samca ispod stupova pozicije S4

18.5.1. Rezne sile

Slika 18.4. $N_{max}, M_{pripadni}$ -prikaz N Slika 18.5. $N_{max}, M_{pripadni}$ -prikaz M_x 

Slika 18.6. $M_{max}, N_{pripadni}$ -prikaz N Slika 18.7. $M_{max}, N_{pripadni}$ -prikaz M 

18.5.2. Dimenzioniranje temelja

$$B_{usv} = 2,50 \text{ m}, \quad L = 2,50 \text{ m}$$

$$h_{usv} = 0,40 \text{ m} = 40 \text{ cm}$$

$$\text{Težina temelja: } W = B \cdot L \cdot h \cdot \gamma_{bet} = 2,5 \cdot 2,5 \cdot 0,40 \cdot 25 = 62,5 \text{ kN}$$

$$V_d = 591,37 + 62,50 = 653,87 \text{ kN}$$

$$\sigma_{1,2} = \frac{N}{A} \mp \frac{M}{W}$$

$$A = 2,5 \cdot 2,5 = 6,25 \text{ m}^2$$

$$W = \frac{bL^2}{6} = \frac{B \cdot B^2}{6} = \frac{2,5^3}{6} = 2,60 \text{ m}^3$$

$$\sigma_1 = \frac{653,87}{6,25} + \frac{828,18}{2,60} = 423,27 < 500 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$\sigma_2 = \frac{653,87}{6,25} - \frac{828,18}{2,60} = 214,03 < 500 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$M'_{Ed} = \sigma' \cdot \frac{b'^2}{2} + (\sigma_1 - \sigma') \cdot \frac{2b'^2}{6} = 225,43 \cdot \frac{1,66^2}{2} + (423,27 - 225,43) \cdot \frac{1,66^2}{3}$$

$$= 479,42 \text{ kNm}$$

$$M_{Ed} = 479,42 \text{ kNm}$$

$$\mu_{Ed} = \frac{M_{Ed}}{b \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{47942}{250 \cdot 37^2 \cdot 1,67} = 0,083$$


$$\text{Očitano: } \varepsilon_{s1} = 10,0 \text{ ‰} \quad \varepsilon_{c2} = 1,7 \text{ ‰} \quad \zeta = 0,965$$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{47942}{0,965 \cdot 37 \cdot 43,48} = 30,88 \text{ cm}^2$$

$$A_{min} = 0,15\% \cdot b \cdot d = 0,15 \cdot 250 \cdot \frac{37}{100} = 1,38 \text{ cm}^2$$

Odabrana armatura: $8\emptyset 25 A_s = 39,27 \text{ cm}^2$


**tlocrt
stadiona
MJ 1:500**




FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
GEODEZIJE
KATEDRA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE I MOSTOVE
21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

DIPLOMSKI RAD			
PROGRAM: IDEJNO RJEŠENJE STADIONA			
STUDENT: Ivan Baričević, 690	MENTOR: Prof. dr. sc. A. Harapin Izv. prof. dr.sc. V. Preković Jović		
SADRŽAJ: TLOCRT STADIONA	MERILO: 1:500		
datum: rujanj 2019.	PRILOG: 1		

presjek
stadiona 1-1
MJ 1:100




PROJEKTOVALAČ	DIPLOMSKI RAD	PROJEKTOVALAČ	Prof. dr. sc. A. Hrgovc	BRIGADA	1100
PROJEKTOVALAČ	IDEJNO RJEŠENJE STADIONA	PROJEKTOVALAČ	Iz područja: 1. Priborac	BRIGADA	2
PROJEKTOVALAČ		PROJEKTOVALAČ	Ivan Barbić, 600	BRIGADA	
PROJEKTOVALAČ		PROJEKTOVALAČ	PRESJEK: VOZNE STADION 1-1	BRIGADA	
PROJEKTOVALAČ		PROJEKTOVALAČ		BRIGADA	





FAKULTET ARHITEKTURE I GRADNARSTVA
UNIVERZITETA U ZAGREBU
KATEDRA ZA VEŠTAČENJE I PROJEKTOVANJE
2000 BRTI, LAMBE, PRATEĆE IS

presjek
stadiona 2-2
MJ 1:100




DIPLOMSKI RAD		PROGRAM:	
IDEJNO RIJEŠENJE STADIONA		STADION	
STUDENT:	MENTOR:	SKOŽA:	GEODIJA:
Ivan Baričević, 690	Prof. dr. sc. A. Herapin Izv. prof. dr. sc. V. Preković	PRESJEK KROZ STADION 2-2	1:100
DATUM:	PRILOG:	DATUM:	PRILOG:
rujan 2019.	3	rujan 2019.	3

tlocrt donjeg prstena MJ 1:500




	DIPLOMSKI RAD	
	IDEJNO RJEŠENJE STADIONA	
STUDENT:	Ivan Barišević, 690	MENTOR:
Fakultet arhitekture i urbanizma Sveučilište u Zagrebu		Prof. dr. sc. A. Harapin Izv.prof.dr.sc. V.Penković
SKICA:	TLOCRT DONJEG PRSTENA STADIONA	MERILLO:
DATA:	lipanj 2018.	MJASKO:
		1:500
		4

**tlocrt
gornjeg
prstena
MJ 1:500**





	DIPLOMSKI RAD	
	IDEJNO RJEŠENJE STADIONA	
STUJENT:	MENTOR:	
Ivan Barišević, 690	Prof. dr. sc. A. Harapin	Izv.prof.dr.sc. V. Perković
SADRŽAJ: TLOCRT GORNJEG PRSTENA STADIONA		MAŠKALO: 1:500
DANAK: lipanj 2019.		LIŠTICE: 5

tlocrt
krova
stadiona
MJ 1:200










plan
pozicija
nosača
MJ 1:200





DIPLOMSKI RAD	
PROGRAM: IDEJNO RJEŠENJE STADIONA	
STUDENT: Ivan Baričević, 690	MENTOR: Prof. dr. sc. A. Harapin Izv.prof.dr.sc. V. Perković
SADRŽAJ: PLAN POICIJE STUPOVA	MJERILO: 1:500
DATUM: rujan 2019.	PRILOG: 8

FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
 GEODEZIJE
 KATEDRA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE I MOSTOVE
 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15



FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
 GEODEZIJE
 KATEDRA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE I MOSTOVE
 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

DIPLOMSKI RAD

PROGRAM: IDEJNO RJEŠENJE STADIONA

STUDENT: Ivan Baričević, 690

MENTOR: Prof. dr. sc. A. Harapin
 Izv.prof.dr.sc. V. Perković

SADRŽAJ: PLAN POZICIJE STUPOVA MJERILO: 1:100

DATUM: rujan 2019. PRILOG: 8a

S4

S4

S4



S1



S1



S1




S1




S2






S2



S2



S2



FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
GEODEZIJE
KATEDRA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE I MOSTOVE
21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

DIPLOMSKI RAD

PROGRAM:

IDEJNO RJEŠENJE STADIONA

STUDENT:

Ivan Baričević, 690

MENTOR:

Prof. dr. sc. A. Harapin
Izv.prof.dr.sc. V. Perković

SADRŽAJ

PLAN POZICIJE STUPOVA

MJERILO 1:100


DATUM

rujan 2019.

PRILOG



8B

**tlocrt
temelja
stadiona
MJ 1:500**



FAKULTET GRAĐEVINARSTVA I ARHITEKTURE I
KATEDRA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE I MOSTOVE
21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

DIPLOMSKI RAD			
PROGRAM:	IDEJNO RJEŠENJE STADIONA		
STUDENT:	Ivan Baričević, 690	MENTOR:	Prof. dr. sc. A. Harapin Izv. prof. dr. sc. V. Perko
SADRŽAJ:	TLOCRT TEMELJA	MJERILO:	1:500
DATUM:	rujan 2019.	PRIOLOG:	9



FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
 GEODEZIJE
 KATEDRA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE I MOSTOVE
 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

DIPLOMSKI RAD

PROGRAM: IDEJNO RJEŠENJE STADIONA

STUDENT: Ivan Baričević, 690





MENTOR: Prof. dr. sc. A. Harapin

SADRŽAJ: TLOCRT TEMELJA

MJERILO: 1:100

DATUM: rujan 2019.

PRILOG: 9a



400

745




400

745

400

745

400



FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
GEODEZIJE
KATEDRA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE I MOSTOVE
21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

DIPLOMSKI RAD

PROGRAM:

IDEJNO RJEŠENJE STADIONA

STUDENT:

Ivan Baričević, 690

MENTOR:

Prof. dr. sc. A. Harapin

SADRŽAJ


TLOCRT TEMELJA

MJERILO 1:100







DATUM

rujan 2019.


PRILOG 9b



745 400 745 400 864



250



FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
GEODEZIJE
KATEDRA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE I MOSTOVE
21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

DIPLOMSKI RAD

PROGRAM: IDEJNO RJEŠENJE STADIONA

STUDENT: Ivan Baričević, 690

MENTOR :


Prof. dr. sc. A. Harapin

SADRŽAJ TLOCRT TEMELJA

MJERILO 1:100

DATUM rujan 2019.


PRILOG 9c



FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
 GEODEZIJE
 KATEDRA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE I MOSTOVE
 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

DIPLOMSKI RAD			
PROGRAM: IDEJNO RJEŠENJE STADIONA			
STUDENT: Ivan Baričević, 690		MENTOR: Prof. dr. sc. A. Harapin	
SADRŽAJ	TLOCRT TEMELJA	MJERILO	1:100
DATUM	rujan 2019.	PRILOG	9d


plan
postavljanja
stupova POZ S1
MJ 1:500



FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
GEODEZIJE
KATEDRA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE I MOSTOVE
21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

DIPLOMSKI RAD			
PROGRAM: IDEJNO RJEŠENJE STADIONA			
STUDENT: Ivan Baričević, 690		MENTOR: Prof. dr. sc. A. Harapin Izv.prof.dr.sc. V. Perković	
SADRŽAJ	PLAN IZVOĐENJA KONSTRUKCIJE	MJERILO	1:500
DATUM	rujan 2019.	PRILOG	10

plan
polaganja
poprečnih nosača
MJ 1:500



FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
GEODEZIJE
KATEDRA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE I MOSTOVE
21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15


DIPLOMSKI RAD

PROGRAM: IDEJNO RJEŠENJE STADIONA

STUDENT: Ivan Baričević, 690
MENTOR: Prof. dr. sc. A. Harapin
Izv.prof.dr.sc. V. Perković

SADRŽAJ: PLAN IZVOĐENJA KONSTRUKCIJE
MJEILO: 1:500
DATUM: rujan 2019.
PRILOG: 11

plan
polaganja
uzdužnih nosača
donji prsten
MJ 1:500




FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
GEODEZIJE
KATEDRA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE I MOSTOVE
21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

DIPLOMSKI RAD			
PROGRAM: IDEJNO RJEŠENJE STADIONA			
STUDENT: Ivan Baričević, 690		MENTOR: Prof. dr. sc. A. Harapin Izv.prof.dr.sc. V. Perković	
SADRŽAJ	PLAN IZVODENJA KONSTRUKCIJE	MJERILO	1:500
DATUM	rujan 2019.	PRILOG	12

plan
montaže stupova
POZ S2


MJ 1:500



FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
GEODEZIJE
KATEDRA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE I MOSTOVE
21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

DIPLOMSKI RAD			
PROGRAM: IDEJNO RJEŠENJE STADIONA			
STUDENT: Ivan Baričević, 690	MENTOR: Prof. dr. sc. A. Harapin Izv.prof.dr.sc. V. Perković		
SADRŽAJ	PLAN IZVOĐENJA KONSTRUKCIJE	MERILO	1:500
DATUM	rujan 2019.	PRILOG	13


plan
polaganja
poprečnih nosača
gornjeg prstena
MJ 1:500



FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
GEODEZIJE
KATEDRA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE I MOSTOVE
21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

DIPLOMSKI RAD			
PROGRAM: IDEJNO RJEŠENJE STADIONA			
STUDENT:	MENTOR:	Prof. dr. sc. A. Harapin Izv.prof.dr.sc. V. Perković	
Ivan Baričević, 690			
SADRŽAJ	PLAN IZVOĐENJA KONSTRUKCIJE	MJERILO	1:500
DATUM	rujan 2019.	PRILOG	14



plan
polaganja
uzdužnih nosača
gornjeg prstena
MJ 1:500



FACULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
GEODEZIJE
KATEDRA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE I MOSTOVE
21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

DIPLOMSKI RAD			
PROGRAM: IDEJNO RJEŠENJE STADIONA			
STUDENT:	MENTOR:	Prof. dr. sc. A. Harapin Izv.prof.dr.sc. V. Perković	
Ivan Baričević, 690			
SADRŽAJ	PLAN IZVOĐENJA KONSTRUKCIJE	MJERILO	1:500
DATUM	rujan 2019.	PRILOG	15

plan
polaganja
unutarnjeg stubišta
na tribinama
MJ 1:500



FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
GEODEZIJE
KATEDRA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE I MOSTOVE
21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

DIPLOMSKI RAD

PROGRAM: IDEJNO RJEŠENJE STADIONA

STUDENT:
Ivan Baričević, 690

MENTOR:
Prof. dr. sc. A. Harapin
Izv.prof.dr.sc. V. Perković


SADRŽAJ: PLAN IZVOĐENJA KONSTRUKCIJE

MJERILO: 1:500

DATUM: rujan 2019.

PRILOG: 16


plan
polaganja
glavnog nosača
krovne konstrukcije
MJ 1:500



FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
GEODEZIJE
KATEDRA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE I MOSTOVE
21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

PROGRAM: IDEJNO RJEŠENJE STADIONA		
STUDENT: Ivan Baričević, 690	MENTOR: Prof. dr. sc. A. Harapin Izv.prof.dr.sc. V. Perković	
SADRŽAJ	PLAN IZVOĐENJA KONSTRUKCIJE	MJERILO 1:500
DATUM	rujan 2019.	PRILOG 17


plan
polaganja
sekundarne
krovne konstrukcije
MJ 1:500



FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
GEODEZIJE
KATEDRA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE I MOSTOVE
21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

DIPLOMSKI RAD		
PROGRAM: IDEJNO RJEŠENJE STADIONA		
STUDENT: Ivan Baričević, 690	MENTOR: Prof. dr. sc. A. Harapin Izv.prof.dr.sc. V. Perković	
SADRŽAJ	PLAN IZVOĐENJA KONSTRUKCIJE	MJERILO 1:500
DATUM	rujan 2019.	PRILOG 18



plan
polaganja
čeličnih sajli
krovne konstrukcije
MJ 1:500



FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
GEODEZIJE
KATEDRA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE I MOSTOVE
21000 SPLIT, MATIĆE HRVATSKE 15

DIPLOMSKI RAD			
PROGRAM:		IDEJNO RJEŠENJE STADIONA	
STUDENT:	MENTOR:	Prof. dr. sc. A. Harapin Izv.prof.dr.sc. V. Perković	
Ivan Baričević, 690			
SADRŽAJ	PLAN IZVODENJA KONSTRUKCIJE	MJERILO	1:500
DATUM	rujan 2019.	PRILOG	19



Karakteristični presjek kroz stadion MJ 1:100



FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
GEODEZIJE
KATEDRA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE I MOSTOVE
21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

PROGRAM: DIPLOMSKI RAD		
IDEJNI PROJEKT STADIONA		
STUDENT: Ivan Baričević, 690	MENTOR:	Prof. dr. sc. A. Harapin Izv.prof.dr.sc.V.Perković
SADRŽAJ KARAKTERISTIČNI PRESJEK KROZ STADION	MJERILO	1:100
DATUM	2019.	PRILOG 20

detalj A



FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
GEODEZIJE
KATEDRA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE I MOSTOVE
21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

DIPLOMSKI RAD

PROGRAM: IDEJNI PROJEKT STADIONA

STUDENT:
Ivan Baričević, 690

MENTOR:

Prof. dr. sc. A. Harapin
Izv.prof.dr.sc.V.Perković



SADRŽAJ DETALJ KONSTRUKCIJE A

MJERILO 1:25

DATUM 2019.

PRILOG 21

detalj B



FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
GEODEZIJE
KATEDRA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE I MOSTOVE
21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

DIPLOMSKI RAD

PROGRAM:

IDEJNI PROJEKT STADIONA

STUDENT:

Ivan Baričević, 690

MENTOR:

Prof. dr. sc. A. Harapin
Izv.prof.dr.sc.V.Perković

SADRŽAJ

DETALJ KONSTRUKCIJE B



MJERILO 1:25

DATUM

2019.

PRILOG 22

detalj C



FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I
GEODEZIJE
KATEDRA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE I MOSTOVE
21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

DIPLOMSKI RAD

PROGRAM:

IDEJNI PROJEKT STADIONA

STUDENT:

Ivan Baričević, 690

MENTOR:

Prof. dr. sc. A. Harapin
Izv.prof.dr.sc.V.Perković

SADRŽAJ

DETALJ KONSTRUKCIJE C

MJERILO 1:25

DATUM

2019.

PRILOG 23

19. LITERATURA

- [1] EN 1990:2008 Eurokod - Osnove projektiranja konstrukcija (EN 1990:2008 + A1: 2005 + AC:2008).
- [2] EN 1991: Eurokod 1 – Djelovanja na konstrukcije (EN 1991:2002)
- [3] EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade (EN 1992-1-1:2004 + AC:2008)
- [4] EN 1998:2008 Eurokod 8 – Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004)
- [5] A. Harapin, J. Radnić: Osnove betonskih konstrukcija, interna skripta – zapisi s predavanja; Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu, Split, listopad 2013.
- [6] J. Radić i suradnici: Betonske konstrukcije – Priručnik, Zagreb 2006.
- [7] I. Tomičić: Betonske konstrukcije - 3. Izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb 1996
- [8] Z. Sorić, T. Kišiček: Betonske konstrukcije 2, Sveučilište u Zagrebu, 2018
- [9] „URBS“, Gradski stadion Split, Vuko Bombardelli
- [10] „Prostor - Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam“, Projekti Frane Gotovca za Hajdukov stadion u Splitu, Vesna Perković Jović
- [11] Montaža izgradnje - tehnološki proces montaže – Alen Harapin
- [12] Opterećenje u zgradarstvu, nastavni materijali – Alen Harapin

- [1] Microsoft Office Word 2013, Microsoft nv, Copyright © 2013.
- [2] Microsoft Office Excel 2013, Microsoft nv, Copyright © 2013.
- [3] AutoCAD 2016, Autodesk nv, Copyright © 2016.
- [4] IDEA Statica 10, Copyright © 2019.
- [5] SCIA Engineer 2019, Nemetschek Scia nv, Copyright © 2019.
- [6] Aspalathos Section Design