

Stanovati između

Nejašmić, Tomislav

Master's thesis / Diplomski rad

2016

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:

University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy / Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:123:303330>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

*Download date / Datum preuzimanja: **2024-05-13***

Repository / Repozitorij:



[FCEAG Repository - Repository of the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, University of Split](#)



SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEOFIZIKE
TOMISLAV NEJAŠMIĆ
STANOVATI IZMEĐU
AKADEMSKA GODINA
MENTOR: izv.prof. NIKOLA POPIĆ, dipl.ing. arh.



STANOVATI IZMEĐU

SVEUČILIŠTE U SPLITU

FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE

diplomski rad 2015./2016.

Tomislav Nejašmić bacc.ing.ah

izv.prof. Nikola Popić dipl.ing. arch.

doc. Ivana Ergić dipl.ing. arch.

student

mentor

komentarica

REDEFINIRANJE GRANICA U STAMBENOJ ARHITEKTURI

UVOD

1 PRAGOVI

2 VAN EYCK I PROSTORI IZMEĐU

3 KAKO KUĆE GRADE GRAD

4 TIPOLOGIJA SREDNJEG MJEVILA

5 STANOVANJE I RAD

6 ODRŽIVA ZAJEDNICA

7 FENOMENOLOGIJA I PSIHOLOGIJA DOMA

IZVORI

STANOVATI IZMEĐU

LOKACIJA

KONCEPT

SITUACIJA M 1:2000

SITUACIJA M 1:500

TLOCRT PRIZEMLJA M 1:200

TLOCRT 1.KATA M 1:200

TLOCRT KROVIŠTA M 1:200

PRESJEK 1-1 M 1:200

PRESJEK 2-2 M 1:200

PRESJEK 3-3 M 1:200

PROČELJA DIJAGRAMI M 1:200

JUŽNO PROČELJE M 1:200

ISTOČNO PROČELJE M 1:200

SJEVERNO PROČELJE M 1:200

ZAPADNO PROČELJE M 1:200

DETALJ PROČELJA M 1:50

KATALOG STANOVA M 1:200

AKSONOMETRIJA STANA

PROSTORNI PRIKAZ STAN


PROSTORNI PRIKAZ TRIJEM

PLAN KRAJOBRAZNOG UREĐENJA M 1:500

KONSTRUKCIJA/MATERIJALI

ISKAZ POVRŠINA

REDEFINIRANJE GRANICA U STAMBENOJ ARHITEKTURI



* Marina Abramović i Ulay. Imponderabilia, 1977 performans u Galleria Communale d'Arte, Bologna, Italija

1 PRAGOVI

O elementima prijelaza

2 VAN EYCK I "PROSTORI IZMEĐU"

O mjestu i dogadaju

3 KAKO KUĆE GRADE GRAD

O gradotvornim učincima "prostora između"

4 TIPOLOGIJA SREDNJEGLI MJESETA

O prijelaznim tipovima, između obiteljske kuće i stambene zgrade

5 STANOVANJE I RAD

O arhitekturi dualnih namjena

6 ODRŽIVA ZAJEDNICA

O nevidljivim poveznicama susjedstva

7 FENOMENOLOGIJA I PSIHOLOGIJA DOMA

O različici kuće i doma

PRAGOVI

Pragovi u arhitekturi - općenito

prag 1. pod ili tlo pri dnu vrata, smatra se ulazom u zgradu ili sobu
2. prijelazni interval između različitih djelovanja ili stanja

Rječnik stranih riječi, Anić Goldstein, 2005.

Naćin spajanja jednog prostora s drugim najjednostavnije je riješiti vratina. Lako mnogi od nas odrastu u domovima u kojima su jedini odvojni i spojni elementi prostora vrata, povijesni primjeri nas uče da postoje još mnogi načini spajanja i razdvajanja prostora. Kada kažemo prag, u arhitektonskoj općenitoj terminologiji mislimo na zonu prijelaza ili pauze između dvaju prostora, zona, ili soba. Pragovi su ono što naznačuje da je karakter dvaju prostora koji povezuje različiti, stoga je potrebna nekakva vrsta tranzicije, prijelaza. Vrata su samo jedan od mnogih oblika pragova. Debljina zida, intenzitet svjetla, samostalni prolazi, sve su primjeri različitih oblika formiranja praga koristeći različite mjerne stvaranja i različite efekte spajanja i razdvajanja prostora. U nekim slučajevima, pragovi postaju toliko važni, da postanu samostalni prostori. Prijе nego se odlučimo na stvaranje otvora u zidu ili ugrađne vrata, potrebno se zapitati koji je odnos prostora koje spajamo. Možda zid između tih prostora uopće i nije potreban, možda je dovoljna insinuacija različitih karaktera koju čini kolonada nosivih stupova. Jednostavan otvor u zidu koji ima određenu debljinu često je dovoljan prag baš zbog debljine zida koja stvara prijelazni element iz dvodimenzionalnog u trodimenzionalni. Pragovi su uvelike povezani sa gradnjom kretanja iz jednog prostora u drugi, npr. iz prostora javnijeg karaktera, u prostor privatnijeg karaktera. Vrata su izrazito snažan element, zajitjevaju svijest o onome što se nalaziiza njihove druge strane, nepoznatom korisniku vrata ne komuniciraju o tome je li u drugu prostoriju poželjno ili nepozeljno ući. Pragovi su često i signalizatori karaktera prostora koje spajaju, jesu li ti prostori intimni ili manje intimni. Razumijevanje pragova kao tranzicijskih elemenata i mediјatora obogatuje shvaćanje kretanja u arhitekturi, a ujedno pomaže u gradiranom spajaju i razdvajaju prostora koji se u suvremenom svijetu često postižu svim elementima, osim onim arhitektonskim.




* korištenje ulaznog stubišta kao elementa urbane opreme, Brooklyn, New York, SAD

Pragu u stambenoj arhitekturi

Dom je mjesto u svijetu, maleni svijet unutar većeg svijeta. Stoga što je to maleni svijet, mora postojati način da se u njega uđe i iz njega izđe. Važnost ulaza nalazi se u činjenici da je to prostor koji nam omogućava da priđemo iz nepoznatog u poznato, iz javnog u privatnog, iz stresnog u relaksacijsko. Ono što se nalazi s jedne i druge strane praga uvelike se razlikuje. Kako prolazimo kroz prag, tako iz sebe ostavljamo nešto kako bi u prostoru koji nas čeka dosegнуli nešto drugo. U mnogim kulturnama ljudi skidaju svoju obuću prije nego uđu u svoj dom. Ta gesta ono je što nam potvrđuje da pristupamo prostoru koji ima svojevrsnu čistoću, svetost za pojedinca, želja da taj prostor očuvamo čistim nije samo fizička, već i duhovna. Ulazak i izlazak u stambeni prostor u mnogim kulturnama povezan je i sa raznim ritualno-ethnografskim običajima. Prije napuštanja doma na duze vrieme u kulturi bugarskog naroda, običaj je protiti času vode na prag vrata. U tradiciji ruskog naroda, običaj je sjediti na pragu prije napuštanja doma. Mnogi pripadnici katoličke vjeroispovijesti netom prije napuštanja doma, na pragu kuće se prekriste. Prostor praga sastoji se od debelog sloja nakupljenih uspomena i tradicija. Trenutci dolaska i odlaska su kratki, no u sebi koncentriraju visoku razinu emocije. Pragovi su često asocijativni elementi sa prijelaznim razdobljima u životu pojedinaca, tako postoji fenomen koji je zajednički mnogim narodnostima, kulturama i religijama - nošenje mlađenke preko prag na dan vjenčanja. Fenomen je to koji na metafizičkoj razini ostaje povezan sa svješću da smo nakon prelaska praga, osigurali da ono što ostavimo u domu, tu i ostaje.

Prag kao klimatski prijelaz

Planet Zemlja na kojem živimo odlikuje se nevjerojatnom raznolikošću klimatsko-topografskih sustava koji su neposredno povezani sa kulturama ljudi koji ih nastanjuju. Sve ljudske nastambe različitih klimatskih zona imaju više elemata koji se ponavljaju u svim kulturama. Jedan od tih elemenata je prag kao klimatski tranzicijski element vanjskog i unutarnjeg prostora. Pragovi u takvom smislu odlikuju se time što nisu ni unutra ni vani. Na mnogim mjestima najveći dio društvenog života događa se upravo u ovim tranzicijskim elementima, on je način na koji se gradira klima vanjskog prema mikroklimi unutarnjeg prostora, ali je ujedno često element kojim se komunicira sa susjedstvo, bilo riječ o triljenu, predvrtu, dvoru ili zimskom vrtu. Dvor je tranzicijski element koji se pojavljuje u mnogim arapskim i mediteranskim kulturama. U njemu susrećemo isprepletenost religijsko-kultурне dvorište-prag koji nastaje fizičkim zatvaranjem vanjskog prostora kojim se omogućava boravak na otvorenom uz zaštitu od vjetra i neželjenih pogleda koji su povezani sa povijesno "zatvoreninom" mediteranskim kulturama. Trijem je prag koji je zajednički svim umjerjenim klimama svijeta koje su popraćene mjestiničnim oborinama. Ovisno o isprepletenosti sa običajima ljudi koji žive tu, dogadaju se mnoge modifikacije, tako trijem možemo pronaći kod tradicionalnih zagorskih "hiža" i kod tradicionalnih doseđeničkih kolonijalnih kuća, ali osnovna forma ostaje ista-natkriveni prostor koji je većini slučajeva otvoren sa tri strane i jednom stranom pripojen na kuću. U izrazito vlažnim klimama kuće se potpuno odžu od tla kako bi se postigla zaštita od insekata i gnatova kojima takve klime obiliju. Ovo odizanje ujedno omogućava da stambeni prostori "uhvate" svježe povjetarce na većim visinama i prirodno ventiliranje kuće sa svih strana. Upravo to odizanje generiralo je stubište koje kuću spaja s tлом kao glavni prag stambenog prostora. Stubište postaje mjesto gdje se komunicira sa susjedima, kao neformalno mjesto druženja sa susjedima ili pak u slučaju veće poplave postaje privještje za čamac koji u kišnim sezonom postaje glavno prijelazno sredstvo. Suvremena inačica prijelaznog elementa koju je omogućila široka dostupnost stakla i sličnih transparentnih ili translucentnih materijala je zimski vrt. Pojavljuje se u kulturama sa oštrijom, hladnjom klimom, predstavlja mjesto gdje je moguće imati suživot sa vegetacijom u inače nezahvalnoj klimi. prostor je to u kojem temperatura oscilira između unutrašnje i vanjske. Bilo o kojem dijelu svijeta pričali, fenomen nastajivanja prostora između unutarnjeg i vanjskog je zajednički svim dijelovima svijeta, a manifestira se na drugačije načine jer je definiran klimom i dostupnom tehnologijom. Važna lektira koju iz ovoga možemo iščitati je da ljudi inaju podsvjesnu potrebu graditi između vanjskog i unutarnjeg.



VAN EYCK I "PROSTORI IZMEĐU"

PROSTOR, VRJEME, MIESTO, DOGAĐAJ

Što god značili prostor i vrijeme, mjesto i događaj znaće više. Prostor je čovjeku mjesto, a vrijeme je čovjeku događaj. Danas je prostor i ono što bi trebalo biti dodano da postane -mjesto, izgubljeno. Može li danas čovjek razlikovati što je ovđje, a što onđie? Moželi li jasno razlikovati sadašnji trenutak od onog koji dolazi? Moželi pričaći prikladno mjesto za priklađan događaj? Aldo Van Eyck tvrdi da ne može. Naglašava da bi svaka vrata trebala predstavljati dobrodrušlicu, a svaki prozor lice kuće.

TEORIJA RECIPROCITETA

Osnovna ideja Van Eycka nije samo da je sve povezano - relativnost, nego ujedno da su sve te povezani, odnos recipročni - sami entiteti nemaju značenje sami po sebi, već značenje dobivaju upravo kroz svoje odnose sa drugim entitetima, kao i njihove kvalitete; veliko ne postoji bez malenog, unutrašnjeg ne postoji bez vanjskogkuća ne postoji bez ulice itd. Van Eyck naziva ove recipročne entitete i kvalitete „fenomenom blizanaca“ ili, u svojim ranijim tekstovima, „dualnim fenomenima“.

GRAD I KAOS

„Vjerujem da red ne znači ništa više od stvaranja dobrih uvjeta za kaos - pobrinuti se da se kaos ne uguši sam u sebi, da se ne promjeni iz pozitivnog u negativni faktor. Svaka druga forma reda koja pokušava eliminirati kaos, kompleksnost i ostale mreže ljudskih odnosa, zapravo i nije red, nego smrt. Red znači podariti kaos elementima tako da postane življiv.“ Aldo Van Eyck

IDENTITET

Za Alda Van Eycka, pravovi su povezani s identitetom, kako kuće, tako i korisnika koji ju nastanjuju. Ne postoji jasan koncept identiteta u modernoj sociologiji. Koristi se uvelike kao ideja nekoga o samome sebi, i nečijin osjećaju o samome sebi u smislu klasnog ili rodnog identiteta. Nekada se pretpostavlja kako naš identitet dolazi od očekivanja koje društvo ima uz određene socijalne uloge. Prvo prostore okupiramo, a potom ih internaliziramo kroz proces socijalizacije. Alternativno, pretpostavlja se da identitete konstruiramo kroz materijale koji nam bivaju aktivno predstavljeni u procesu socijalizacije ili u nekim drugim procesima koje obavljamo u svojim ulogama.

PRIPADANJE

Pojam priпадanja bio je bitan dio Van Eyckovog teoretskog tijela, jer je povezan sa svim drugim pojmovima spomenutim dosada. Ovo se manifestiralo ponajviše kroz kritiziranje CIAMOVSKOG funkcionalizma „nedostatak mesta, stoga i nedostatak događaja uzrokovat će gubitak identiteta, izolaciju i frustraciju“. „U gomili eksterioriziranih vremena i prostora, stvari se konstantno eksteriorizaju, Svetlost istih stvari. Kao što Bakema sugerira, identitet, u tom smislu, iako je povezan s pripadanjem, koji je u Van Eyckovim tekstovima povezan sa pojmom „povratka kući“. Po Van Eycku zadatak arhitekta i urbanog planera je „stvoriti izgrađenu „dobrodrušnicu“ za sve, stvoriti osjećaj priпадanja - stvoriti arhitekturu mesta, koja će moći udoviti mnogo događaja, unaprijed predviđenih ili spontanih.“



* Aldo Van Eyck

KAKO KUĆE GRADE GRAD


Što je grad? Prema nekima grad je sve ono što se u njemu jednom dogodilo. Neki pak tvrde da su grad ljudi. Grad je sve ono što je izgrađeno u njemu i sve ono što se nalazi između. Ovdje se nećemo toliko baviti time što je grad već načinima na koji kuće grade grad, načinima na koje stambena arhitektura definira i utječe na sadašnjost i budućnost grada.

PROMJENA

Najveća promjena koja je zadesila grad dogodila se krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Ta promjena uvjetovana je novim tehnologijama i brižnom gradnji, promjenama političko-socioloških struktura u svijetu, ali prije svega uvjetovana je – automobilom. Povećanje dostupnosti automobila, mobilnost i relativizacija udaljenosti dovele su do drugačije organizacije grada, do drugačijih odnosa kuća međusobno i odnosa kuća s ulicom. Kroz čitavu povijest, ljudi su pri stvaranju otvorenih prostora bili vodenici idejama bliskog mjerila, intimnosti, sigurnosti i zaštite. Jedino u posljednja dva stoljeća počeli smo stvarati otvorene prostore koji kao primarno referentno mjerilo ne uzimaju čovjeka. Ovo je rezultiralo spektakularnim, velikim, i često potpuno neprimjerenim gradskim prostorima s kojima se ljudi ne mogu asociратi, u kojima ljudi ne mogu ugodno boraviti. Tek kada spoznamo kako funkcioniра ljudsko tijelo, tek tada možemo početi stvarati osnove stvaranja ljudskom mjerilu prikladnih kuća, zgrada u kojima ljudi žive i onih prostora između njih, u kojima ljudi jednakо toliko žive. Razvoj našeg senzoričkog sustava usko je povezan sa krajolicima u kojima smo preživljavali zadnjih nekoliko milijuna godina. Otvorena prostanska, nedostatak hrane, izloženost opasnostima, oblikovali su osnovnu ljudsku potrebu za mjerilom koje njegovo oko, uho i njih mogu obuhvatiti, potrebu za prostorima koji uljevaju intimu i sigurnost. Samo u posljednjih nekoliko tisuća godina, naša osjetila, koja su razvijana dugom povijesku biološke uvjetovanosti, počela su se koristiti u krajoliku izgrađenog, krajoliku gradova. A samo u posljednjih nekoliko desetljeća počeli smo planirati gradove iz zraka, umjesto iz razine očiju čovjeka koji se kreće.

KAKO KUĆE GRADE GRAD - PROSTOR IZMEĐU KUĆA

Planirani i neplanirani vanjski prostori uvijek su bili dijelovi gradova. Mjerilo otvorenih urbanih prostora i načini na koje ih koristimo, uvelike su se promjenili. Od antike, srednjeg vijeka do suvremenog doba urbani vanjski prostori dopuštali su kontinuirane promjene i adaptacije. Srednjovjekovni gradovi svojim gustim prostorima i uskim uličicama stvarali su drugačiju percepciju prostora od suvremenih otvorenih prostora. Ovi gradovi konstantno su bili u procesu evolucije, gradeći jedan sloj preko drugog, zamjenjujući jednu namjenu drugom. "Gusti" uvjeti življenja vodili su do mračnijih kuća te je bilo potpuno logično da primarnost korištenja dobiju prostori između kuća, gdje se na ulicama i nepravilnim trgovima odvijala većina socijalnog života. Mjerilo otvorenih prostora je variralo, ali je uspijevalo u stvaranju fluidnih, elastičnih prostora koji su često zbog nedostatka "programiranja" i planiranja bili otvoreni mnogim namjenama i budućim promjenama. Upravo fleksibilnost, sposobnost prilagodbe i rasta srednjovjekovnog grada ono su što ga čine relevantnom temom čak i danas. Odsutnost fokusa na individualca i na njegov privredni prostor mogao bi ujedno biti i razlog za uspjeh i vitalnost prostora između kuća. Socijalni i politički uvjeti vremena snažno su izraženi u fizičkom modelu srednjovjekovnog grada. Visoka koncentracija populacije u srednjovjekovnim naseljima uvjetovana je obrambenim i ekonomskim razlozima.



* ulica s trijemom, Aíbar, Navarra, Španjolska




* zasjenjena ulica, Bizerte, Tunis

Obri, manufakture, točkasti sustav obavljanja i razmijene, preklapanja struka te izmjena dobara na svakodnevnoj bazi doveli su do densifikacije istih i okupljanja u naselja obitrnika stičnih interesnih zona u manufakture. Rast i razvoj srednjovjekovnog grada bio je drugačiji od grčkog ili rimskeg, događao se organičnije, spontanije jer se zbog vojno-političkih odnosa nije moglo planirati na duže vrijeme. Nedostatak centralnog političkog autoriteta i politička rasclepkanost održavale su se i na tlocrtima srednjovjekovnih ulica sa nepravilnim, pologonalnim, zavojitim tlocrtom. Fortifikacijski sustavi unutar grada, za slučaj "pada" određenog dijela grada od strane napadača, generirali su sljepje ulice, tijulice koje su vodile nigdje. No, unatoč tome što su srednjovjekovne ulice imale svojih mana, nedostatak sanitarnih uvjeta i razvijene infrastrukture, ujedno sui sa svih strana bile definirane izgredenim tkivom, kućama, zbir svih elemenata ispred iiza zida kuće stvarao je mikrosustav nemamjeno prikladan ljudskom mjerilu. Velike otvorene urbane površine nisu postojale jer si to srednjovjekovni grad nije mogao dopustiti. Antropocentritizam, stabilniji politički odnosi, obnova i šira rasprostranjenost antičkih principa gradnje i planiranja u renesansi su doveli do razmišljanja o drugačijem gradu. Renesansa se fokusirala na izgled, koliko god to zvučalo povrišno, i to je ono što je bilo ključno za razvoj i promjenu mjerila otvorenih površina. Grad više nije bio samoevoluirajući sustav, već je postao unijetničko djelo, sustav proporcija, sklada, harmonije. Problem s unijetničkim djelima je taj što, u većini slučajeva, kada su završena, ne smiju se mijenjati. Prostor između kuća sada je postao ispunjen velikim trigovinama koji su se fokusirali na različite prostorne efekte kroz proučavanja odnosa ljudske percepcije i geometrije. Vizualni izričaj grada, za renesansu je postao kulminalan. Renesansni graditelji i dalje su mjerili i planirali iz ljudske perspektive, iz razinje čovjeka koji stoji, to je ono što je omogućilo humanost renesansnih otvorenih urbanih prostora, unatoč njihovom mnogo većem mjerilu od "standardno srednjovjekovnog". Potreba za racionalizacijom i sistematizacijom svijeta koji je okružavao čovjeka proučavajući odnosa ljudske percepcije i geometrije. Vizualni izričaj grada, počele su se javljati razlike između određenih zona proizvodnje. Ovaj fenomen doveo je do stvaranja nove strukture hijerarhijskih odnosa, generirao glavne i sporedne ulice. A onda je, kroz nekoliko stoljeća, u dvadesetom stoljeću, funkcionalni aspekt grada i zgrada postao glavni parametar oblikovanja otvorenih urbanih prostora, Naglasak je bio na tome d'asvaka kuća ima obilje zraka i svjetla. Ovi zahtjevi vodili su prema sustavu kuća kojima je ulica postala nebitna. Zahtjevi za odvojenim zonama rada i sticanja uvedeni su kako bi se osiguralo maksimalnu priklanost i ugodu življienja. Ili smo barem tako mislili. Razvio se i nastavio razvijati fokus na individualno, us vrim aspektima društva, a tako i u aspektu izgrađenog okoliša. Prilike za susret, za igru diece, za razgovor sa susjedom postale su sve manje, jer je prostora prikladnih za tu vrstu aktivnosti počelo bivati sve manje. Širenje i razjedivanje gradskog tkiva dovelo je do dekadentno visokih ujetih individualne stambene jedinice, a ono što je nekoć bio prostor između kuća, sada je to prestao biti, zbog odsutnosti ikakvih odnosa koje su kuće stvarale. Ovo je dovelo do redukcije aktivnosti koje se obavljaju na vanjskim prostorima.


KAKO KUĆE GRADE GRAD - RAZVOJ SAMIH KUĆA

Postoje sebične i nesebične kuće. Kao što je insinuirano, nesebične kuće su one koje se odriču jednog dijela svoje vrijednosti, bilo to trajno ili u određenom vremenskom periodu, kako bi se ostvario neki viši cilj od dobrobita same kuće, na razini ulice, susjedstva ili čitavog grada. Nesebične kuće nastale su, ne iz altruističnih razloga, već iz potrebe. Smanjena mobilnost, odsutnost komunikacije na globalnoj razini, drugačiji socio-politički sustavi primorali su ljudje da surađuju na najosnovnijoj razini - fizičkoj. Ovo se odrazilo na gradovima i kućama. Načini na koje kuća može biti nesebična su mnogi, razlikuju se po kulturi, mjestu, dostupnoj tehnologiji i klimi. Nekada nesebične kuće nastaju iz mješavine politike i klime, uzimimo za primjer "natkrivene ulice". Ovaj fenomen susrećemo od čitavom svijetu kroz različite arhitektonске interpretacije, bilo to u gradu Bernu u Švicarskoj ili Padovi u Italiji. Princip i razlozi su isti. S obzirom na gustoću srednjovjekovnog gradskog tkiva, ograničenost širenja sražnim obrambenim bedemima i potrebu zaštiti od kiše, jedini način da ulica zadriži vitalne dimenzije, ali i da joj se omogući funkcioniranje u različitim vremenskim uvjetima, bio je da svaka od kuća daruje dio svog prizemlja.




NATKRIVENA ULICA


Na taj način ulica se uvlači ispod dijela prizemlja svake kuće, a na široj razini grada nastaje sustav koji ne bi bio moguć bez suradnje svih kuća u gradu. U izrazito vrućim predjelima svijeta imamo sličan način stambenih kuća koje definiraju javne prostore. "Nevidljivi" primjer tog je arapski gradovi, Guso, ali porozno tkivo, sustav atrijskih kća, omogućuje ne samo provjetravanje kuće, nego provjetravanje čitavog grada. Vrata dvorišta u mnogim arapskim gradovima morala su u određenim satima stajati tvorena kako bi se na razini grada rashladilo sustav uskih uličica, a time i držalo sanitetske uvjete na visokoj razini. "Vidiјivi" primjeri zaštite ulice od snažnog sunca, možemo pronaći također u arapskim gradovima sjeverne Afrike, ali i u dijelovima južne Azije i u mnogim gradovima Španjolske. Kuće su početkom vrućih dijelova godine služili kao elementi za upinjanje elemenata za stvaranje sjene. Opet, ovo ne bi bilo moguće bez suradnje svih kuća u gradu. Takva suradnja rezultirala bi ulicama koje su bile ispunjene ugodnim, filtriranim svjetлом (sjenila od tekstila ili šiblja) i nižom temperaturom od ostalih otvorenih prostora, što ih je činilo privlačnim prostorima trgovaca koji su prolazili na dužim rutama. Primjeri je mnogo, no svima im je zajedničko kako su se kuće morale "odreći" određenog benefita kako bi se ostvarilo dobro na nekoj višoj razini, na razini susjedstva, naselja, grada. Razvoj mobilnosti i komunikacijskih tehnologija odražavao se i na način na koji kuće grade grad. "Dogovori" na razini grada postali su endemске vrste, neformalni elementi stubišta, predvrtova, balkona i logija preuzeći su ulogu nesebičnih prostora. Kuće su postajale sve kompaktnije i zatvorenije, sustavi sami za sebe. Možda je to najbolje izraženo kroz popularni izraz samoodzivnosti i niskoenergetskih kuća gdje se promovira da vaša buduća kuća može biti potpuno svoja, ne ovisiti o nikome, stvarati samo za svoje potrebe. Dekadencija ulice kao javnog protora uzrokovala je i dekadenciju nesebičnih kuća. One su bile u nemogućnosti da nešto naprave u sustavima u kojima su jedna od drugih bile razmaknute toliko da odnos ne postoji.



ZASJENJENA ULICA



Iako je stvaranje "nesebične" stambene arhitekture u suvremenom svijetu teže nego u povijesti, što zbog velike količine ograničavajućih prostorno-pravnih parametara, što zbog investitora kojima je u većem dijelu cilj što više iskoristiti koeficijent izgradenosti parcele, to ne znači da je i nemoguće. Kako u domeni stambene arhitekture generirati javne prostore? Odgovor se nalazi upravo u "prostorima između", u tome što balansira između javnog i privatnog, u mnjoj sferi prilaznih puteva za vatrogasna vozila, minimalnih postotaka projektnih površina, kolno-pješačkih prometnica, obaveznih otvorenih parkirnih mjesta i mnogih sličnih parametara. U toj sferi, uzmeđu redaka birokracije, potrebno je iznjedriti kvalitetno artikulirane, ljudskom senzoričkom sustavu primjerene prostore, ugode praznine. Jedini "glifhamot" koji nam za to ostaje u svijetu gde se sve ono što nema komercijalnu vrijednost briše iz programa, je upravo kuća, stambena jedinica. Kuće su to, koje nikao ne primjećuje, nemanetljive, a bez kojeg grada ne bi ni bilo.



PRISUTNOST LJUDI

TIPOLOGIJA SREDNJEG MUJERILA

IZMEĐU OBITELJSKE KUĆE I STAMBENJAKA

O stambenim tipologijama srednjeg mjerila



San o obiteljskoj kući sa pripadajućim travnjakom i mjestom za roštiljanje u 21.stoljeću proširoj se od sjevernoameričkog kontinenta globalno, dijelom kao rezultat međijskog predstavljanja poželjnog životnog stila, dijelom kao povezivanje života u "stambeniјaku" sa lošjom kvalitetom stanovanja, a dijelom iz urođenog genetskog koda čovjeka i podsvjesnom željom za kontaktom sa tлом, sa prirodom. Samostalna obiteljska kuća sa sobom nosi sve one benefite koje vjerovatno svi pozajmimo, vlastita parcela omogućava višestruku orientaciju i pozamšnu kvadraturu vanjskih prostora. Samostalna obiteljska kuća nije baš popularna među urbanistima zbog činjenice da paradoksalno izgleda jako pitoreskno i "zeleno", ali zapravo na široj razini grada djeluje jako rahlo, generira "sprawl", nekontrolirano širenje grada, potiče koristenje automobila i sve ono što već znamo iz lekcija o održivosti. Višestambene zgrade idealan su lječ za spomenute simptome; malen tlocrtni otisak, visoka gustoća stanovanja, stvaranje grada sa kraćim udaljenostima pogodan za biciklista i pješaka. Gotovo pa idealno, osim što nije. Povijest nas je naučila da arhitektura, koliko god bila hirabra i voljna, ne može sama za sebe mijenjati i rekonstituirati društveni poređak. Modernistička praksai i ekspanzivna gradnja dovela je do kraja 60ih godina do omraženog statusa modernizma, a time i jednog od njegovih čuvenih simbola—"stambeniјaka koji pluta u zelenilu. Zelenilo je vrlo često postajalo površina za parking. No, čak i kada bi zelenilo ostalo zelenilo, čovjek se nije osjećao pretežito dobro u bespuću zgrada koje gotovo pa uopće nisu artikulirale vanjski prostor, one su često plutale, ovog puta ujako lošem smislu. Simbolički pad modernizma, a time i rušenje iluzije o "kući kao stroju za stanovanje" dogodio se 1972. početkom rušenja stambenog naselja Pruitt-Igoe u Saint Louisu. Ovo stambeno naselje nije se razlikovalo reviše od brojnih sličnih modernističkih sklopova sastavljenih od lamele i pristupnih galerija, no objedinjavalo je sve negativne aspekte. Rušenje tih zgrada bio je potrebniji arhitektima na globalnoj razini, nego samim ljudima. Trebalо im je to rušenje da sruse mit o arhitektu koji sam spašava svijet. Tada arhitektura postaje mnogo otvorenija i interdisciplinarnija struka. Uz pomoć timova sociologa, antropologa i godina istraživanja, shvatili smo, ili smo barem na putu da shvatimo da je klasičnim modernističkim stambenjacima često nedostajao identitet, problem možda nije bio u samoj "kući", već u tome što je takvih kuća ničalo ekstremno puno. Činjenica da je ljudima ostalo jako malo prostora za definiranje vlastitog doma značila je da se se manje mogli asociратi s istom. Shvatili smo da je jako važno koliko ljudi živi u jednoj zgradbi, koliko ljudi dijeli isti ulaz, koliko je važan vizualni kontakt čovjeka s prolaznicima i s tom (Christopher Alexander, P+4 teorija), koliko je bitno da su vanjski prostori jednakо intimno artikulirani kao i prostori stana, koliko je bitan način na koji pristupamo svom stanu, koliko je bitno omogućiti potencijal stvaranja zajednice ili ostavljanja budućem korisniku da stvori identitet doma, da dijete svom prijatelju pri povratku iz škole može pokazati gdje živi, na kojem katu, bez da broji prozore. Sada dolazimo na stambene tipologije srednjeg mjerila. Kako je to intelligentno naglasio Barrack Obama u svojoj kampanji za američkog predsjednika čemu birati kad možete imati oboje? Upravo je to rečenica koja možda najbolje opisuje sve karakteristike stambenih tipologija srednjeg mjerila. Tipologija koja spaša gustoću i vanjske prostore, mari za proporciju i broj ljudi koji žive na jednom mjestu, potiče stvaranje zajednice, "walkable" društvo, nemonotonost u smislu količine sadržaja. Može se shvatiti kao svojevrstan medijator između "stambeniјaka" i obiteljske kuće.

* Robert Thierrien, "Stol i četiri stolice", 2004.

Takve tipologije prikladne su promjenjivim demografsima suvremenih tržišta, i ključni su elementi raznolikih susjedstava. Vjerovatno jedan od najvažnijih karakteristika je što prikladnim mjerilom i gustoćom stvaraju lokalni kontekst prilagođen pješaku, ali i širi kontekst gušćom gradnjom i smanjenjem udaljenosti između različitih dijelova grada. Oblici ove tipologije su mnoge, ali osnovni princip ostaje isti – spajanje oprečnih karakteristika, mogućnost stanovanja u stambenoj jedinici koja sadrži neke odlike samostalne kuće (odnos stambene jedinice i vanjskog prostora) i gradotvorne odlike (srednja-visoka gustoća stanovanja i načasak na intimno artikuliranim vanjskim prostorima).

EKONOMSKA PRKLADNOST STAMBENIH TIPOLOGIJA SREDNJIH MJEMLA

Stambene tipologije srednjeg mjerila pružaju određene komfore životu u vlastitoj obiteljskoj kući, kao što je veći kontakt sa vanjskim prostorom, dok ujedno pokušavaju ispuniti nevidljive komfore kupnje stana – kao što je prikladna cijena. Ovo se postiže balansiranjem optimalne veličine tlocrne površine osnovne stambene jedinice i veličine vanjskih pripadajućih površina. Takva jedinica kompaktnija je od obiteljske kuće, ima višestruke orientacije prema dnevnom svjetlu i prirodnom prozračavanju. Ekonomski prikladnost može se postići korištenjem standardnih mjera i tehnologija kao i u visestambenoj izgradnji te metodama "vizualnog posuđivanja prostora" (npr.četiri vrt bez ograde vizualno čine jedan veći vrt prostorno artikuliran jedinicama koje ga okružuju). Česti kupci ovakvih stambenih tipologija su mlade obitelji koji nemaju ekonomski komfor kupnje samostalne obiteljske kuće. Ciljano tržište sastoji se i od starije populacije koja nakon odlaska djece od kuće nemaju toliku potrebu za velikim stambenim prostorima i zahtijevaju prostore lakšeg održavanja, a i dalje žele zadžati luksuz integriranih vanjskih površina.

POVEZANOST MJEMLA I STVARANJA ZAJEDNICE

Stambena tipologija srednjeg mjerila potiče stvaranje zajednice kroz integraciju dijeljenih otvorenih komunalnih prostora prikladnog intímnog mjerila. Vanjski prostori jednako su važni kao i unutarnji. Visina kuća koje oblikuju praznину ponosa se kao zid sobe. Ovo se u različitim oblicima stambenih tipologija srednjeg mjerila može iščitati kao artikulirana praznina koju artikuliraju kuće kod klastera ili ulica omeđena stambenim nizom prikladne proporcionalne visine u odnosu na ulicu. Poticanje stvaranja zajednice važan je aspekt u suvremenom svijetu u kojem se više od 30 posto kućanstava sastoji od jedne osobe, a taj se postotak povećava.

VEĆIČNA JE BITNA


Ljudsko mjerilo povezano je s prikladnom veličinom, a prikladna veličina sa određenim referentnim elementom. Problem je u tome što je referentni element kaleidoskopski poput stvarnosti i pozitivno višeznačan. Ako je mjerila priklađna, čovjek će od prostora stvarati mjesto – od stola, vrata, prozora, sobe, zgrade, ulice, trga, grada i regije. Ovo znači da je prikladna mjerila ona koja nije ni premala ni preveliča u odnosu da okupi ljudi koji će stvarati događaj. Čovjek bi trebao moći pružiti vlastito sebe u prikladne prostore. Ukoliko, graditi „ispravnu veličinu“ je graditi s potencijalom mesta, graditi za ljudi, graditi iz razumijevanja njihovog mesta i kulture, stvarati mesta i urbane prostore koji su razumljivi, shvatljivi – što ne znači nužno da su mali u mjerilu.

RAZLIČITOST KAO VARIJACIJA ISTOG


Mjesta koja nas magnetski privlače k себи, mjesta koja volimo iznova otkrivati, imaju zajedničko upravo to što su istodobno velika i malena – njihova jednakost i raznovrsnost omogućavaju to jer sadrže različite vrste jednakosti i iste vrste različitosti. Таква mjesta prožeta su ispravnom vrstom reda koji uvijek stvara mesta za blizanku redakao. Uvijek je veličanstven osjećaj otkriti sličnost kroz različite načine i prepoznati stvarne različitosti kao valjajuće istog– kao što je dobro iskusiti isti događaj na različitim mjestima i različite događaje na istom mjestu. Ovo se može dogoditi bilo gdje, unatoč arhitekturi, ali se isto tako može dogoditi zahvaljujući arhitekturi.




OBLIC STAMBENE TIPOLOGIJE SREDNIEG MJERILA



TEPIH



TERASA





Stambena tipologija srednjeg mjerila može se manifestirati kroz razne oblike. Ti oblici uvjetovani su topografijom, razinom gustoće, brojem ljudi, klime, kulturom, materijalima predviđenim za gradnju itd. Osnovni oblici te tipologije su niz, tepih, terasa i klastar. Stambeni niz možemo shvatiti kao veći broj kuća "zalijepljivenih" sa dviju strana, odlikuju se poprečnim ventilirom, kontaktom s tloom u formi prednjeg i stražnjeg dvorišta, kao i čijenicom da prostori u stambenoj jedinici imaju luku za gradiranja od tla do određene katnosti, a time i različitog odnosa sa ulicom. Različite varijacije stambenog niza možemo pronaći u svim dijelovima svijeta, ali kao jedan od poznatijih primjera upravo je forma "terraced housing" koja je kroz dvadeset stoljeća bila izrazito popularna u Velikoj Britaniji. Tepih je odlikovan gustom izgradnjom kojoj je širenje u svim smjerovima omogućeno orientacijom stambene jedinice na unutarnje dvorište koje služi kao element unošenja svjetla i prirodnog prozračavanja. Ovakve oblike susrećemo u mnogim arapskim gradovima, odakle u zapadne kulture evoluiraju putem britanskih arhitekata Allison i Peter Smithson ("How to read and recognize mat buildings"). Candilis Josić i Woods S. ovim tipologijama eksperimentirali su dlijem sjeverne Afrike, a u suvremenim interpretacijama kao najpoznatije primjere moguće je spomenuti kroz djelovanje OMA-e i Ryua Nishizawe. Terasa nastaje kao način savladavanja kosog terena. Maksimalno iskoristavanje parcele ujedno omogućava stambenim jedinicama bogatstvo vanjskog prostora, bogate vizure, no djelomičan nedostatak privatnosti samih vanjskih prostora. Ovaj oblik evoluirala uz terasu bez kosog terena nadomještajući prirodni kosog teren šupljinom ispunjenom različitim sadržajima, poput garaže ili poslovno-uslužnih sadržaja uz zadizvanje svih kvaliteta primarnog oblika. Klastar ili grozd zapravo je nakupina stambenih jedinica koja nagnasak stavlja na višestruke orientacije i mogućnost različitih interpretacija osnovne zadane urbanističke volumetrije. Često se naglasak stavlja na oblikovanje centralne praznine insinuirane gusto postavljenim perimetralnim stambenim jedinicama kao i preklapanjem vanjskog i otvorenog, korijtenjem sujedovog krova kao terase i slično. Zajedničko svim oblicima je što mare za mjerilo, otvorene prostore, a omogućuju gušće, odriživo življenje. Razni oblici stambenih tipologija srednjeg mjerila su u nestajanju, kroz svakodnevno propitivanje načina stanovanja suvremenog čovjeka i balansiranja na rubu administrativnih i uvnježenih ograničavajućih parametara.

TERASA



KLASTER



STANOVANJE I RAD

Promjena paradigme rada u 20.stoljeću

Uredski prostori pojavljuju se početkom dvadesetog stoljeća smanjenjem broja teških fizičkih zanimanja i pojavom novih zanimanja čije je djelovanje bilo usko vezano uz medij papira. Radno mjesto već tada je bilo definirano radnom plohom stola, stolicom i manjim spremišnijim elementom za pohranu dokumenata. Dispozicija ureda preuzeta je iz tvorničkih halja gdje je pod istim krovom velik broj radnih mjesta mogao biti nadziran od strane malog broja ljudi. Ovakvi uredski prostori uz izum lifta i naprednih klimatizacijskih sustava počinju se slagati po vertikalni i tako dobivamo uredske zgrade kakve danas poznajemo-zgrade dubokih i konstrukcijom minimalno opterećenih slobodnih tlocrta u koje je moguće nagraditi maksimalan broj radnih jedinica. Veliki otvoreni tlocrti ubrzo su postali omraženi među radnicima, a vlastita uredska soba postala je mjesto želle i prestiža. Ured kao soba i mjesto u kojem nas nitko ne smeta i ne nadzire, ured kao izraz više pozicije u korporativnoj hijerarhiji. No, nisu svi mogli imati svoj ured, bilo bi to jednostavno preskupo. Stoga šezdesetih godina dvadesetog stoljeća sociolozi rada intenzivno rade na proučavanju radnih prostora. Promjena koja se dogodila nije revolucionirala uredske zgrade u većem mjerilu. Promjenila se dispozicija uredskih stolova koji su sada bili grupirani u manje grozdove kako bi se omogućila brža i efikasnija izmjena znanja i suradnja među radnicima. Ti isti grozdovi bili su distribuirani u neortogonalnoj shemi postavljenoj na temelju proučavanja obrasca kretanja radnika. Osmadesetih godina dvadesetog stoljeća u uredskoj terminologiji pojavljuje se "cubicle" za kojeg zapravo i nema doстоjnog prijevoda sa engleskog jezika. Radi se o standardnoj jedinici stola, stolice, uredskog ormarića za registratore ograđenoj jakim pregradama. Bio je to svojevrstan pokusaj uvodenja "intimnijeg radnog mesta" za sve.

Promjena paradigme rada u 21.stoljeću

Ako se udaljimo od trenutnog stanja shvaćamo da se uredski prostor od šezdesetih godina do danas, u fizičkom smislu nije uvelike promjeno. Ono što se uvelike promjenilo je količina informacija koje obradujemo, načini na koje ih procesiramo i medij gdje ih pohranjujemo i pomoću kojih ih razmjenjujemo. Živimo u vremenu globalne klimatske, ekonomske i energetske krize. Suprotno ilustracijama s početka dvadesetog stoljeća, naši automobili još ne lete. Promjena koja se dogodila mnogo je radikalnija od letećih automobila. Ono što nitko nije predviđao je da će ta promjena biti mnogo manje "fizička". Društvene mreže, internet, mobilne tehnologije dostupne širokim masama stvorile su parallelnu dimenziju-virtualni svijet koji nadilazi administrativne, političke i prostorne granice. Možete biti bilo gdje i bilo kada. U isto vrijeme, nikada u povijesti tehnočki razvoj nije bio brži, taj isti tehnološki razvoj generirao je tri generacije x, y i z, cijj se ciljevi, načini odnosa prema radu i edukaciji bitno razlikuju. Početkom 21.stoljeća napredne korporacije poput Facebook-a i Google-a u "meni" uredskih zgrada uvrštavaju i dodatne sadržaje poput teretani, neformalnih "dnevnih boravaka" opremljenih igračim konzolama i zonama za opuštanje opremljenih ping pong stolovima. Jasno je iščitati da suvremene korporacije namjerno pokušavaju prostor rada učiniti što domaćinljivim, kućolikijim, kako bi radnika na istom mjestu mogli što dulje zadržati. Za suvremenog radnika, granica između života i rada postaje potpuno nejasna, njegov rad preklapa se sa njegovim životom. Čav život pojedinca u suvremenom društvu postaje rad, "nevidljivi i neodvojivi komoditet". Suvremeni radnik opremljen je visokom razinom znanja, fleksibilan, te putem digitalnih mreža i "pametnih" uređaja dostupan 24 sata dnevno klijentima ili tvrtkama za koje radi. Im a slobodu kada će i kako obaviti zadatke koje mora obaviti, no mora djelovati unutar razine ispunjenja ciljeva koju su postavili klijenti ili tvrtke. Čak i učenje, čitanje ili bavljenje sportom postaju elementi povezani sa produžnjom pojedinca, jer ih pojedinac shvaća kao iskustva kojima obogaćuje svoj rad, a time i finalni produkt rada. Rad koji nema jasan početak ni kraj u suvremenom društvu postaje moralna obveza, unaprijed određeni put od strane društva, sredstvo samoobrane i zaštite od društvenog odbacivanja u slučaju nezapostjenosti.




* Pina Bausch, balet "Dvije cigarete u mraku"


Spajanje stanovanja i rada

POPULARIZACIJA RADA KOD KUĆE

Globalizacija, digitalna revolucija i pojava informacije kao nematerijalnog produkta rada uveljavili su relativizaciju lokacije radnog mjesto i povratak suvremenih obrtnika-digitalnih obrtnika. Suvremene teorije rada ujedno ukazuju na to da se u 20 posto radnog vremena napravi 80 posto ukupnog posla. Razlozi visoke neefikasnosti u uredskim prostorima i predodređenim mjestima rada od strane poslodavaca, leže upravo u povezanosti razine mentalne opuštenosti i produktivnosti. Nakon osmogodišnjeg anketiranja o produktivnosti, tim sociologa sa sveučilišta Columbia u SAD-u došao je do zaključka da većinu posla koje ljudi obave, obave van radnog mješta. A taj posao koji se obavlja van radnog mješta u 78 posto slučajeva se odvija kod kuće. Anketirani pojedinci su izjavili kako je razlog k tome činjenica da unutar svog doma sarmi biraju distrakcije kojima su izloženi, dok na radnom mještu ne mogu kontrolirati distrakcije. Paradoxalno, distrakcije mogu povećati produktivnost, ukoliko ih je moguće kontrolirati, stoga se trake distrakcija su služenje radija, gledanje televizije, šetnja psa, igra s djecom, jedenje čokolade. Primjer negativnih distrakcija su one nametnute, npr. sastanak sa sefom koji pojedinca prekine netom što je počeo s radom.



RADNI PROSTOR INTEGRIRAN U MJESTO STANOVANJA - NEJASNA GRANICA




RADNI PROSTOR INTEGRIRAN U MJESTO STANOVANJA - JASNA GRANICA

RAZLIČITI MODELI RADA I STANOVANJA NA ISTOM MJESTU
Postoje različiti oblici rada i stanovanja na istom mještu. Razlika tih oblika funkcioniрања nalazi se upravo u odnosu između prostora rada i prostora stanovanja. Ukoliko je nejasna granica između prostora stanovanja i prostora rada, te se oni međusobno prožimaju, rječ je o integriranom neodvojivom spolu radnog i stambenog prostora. Ako se radno mjesto nalazi unutar doma, no moguće je odvajanje radnog i stambenog prostora kao i istovremeno odvajanje stambenih funkcija i funkcija radnog mješta, onda je riječ o integriranom razdvojivom spolu radnog i stambenog prostora. Treći način kohabitacije rada i stanovanje je pozicioniranje rada u neposrednoj blizini doma, fizički razdvajene funkcije povezane su upravo nevidljivim elementom kratke vremenske udaljenosti, a time i visoke razine dostupnosti.

POZITIVNI UČINCI STANOVANJA I OBAVLJANJA RADA NA ISTOM MJESTU

Pozitivne učinke rada kod kuće moguće je isčitavati na mjerilu samog kućanstva, susjedstva, ali i grada. Ukoliko počnemo od mjerila grada, moguće je uočiti decentralizaciju, stvaranje policentričnog gradskog sustava koji inače relativno monotone stambene zone čini vibrantnima. Moguće je pratići i o ekološkim učincima kroz smanjenje ljudi koji svakodnevno putuju na posao, a time i smanjenje koristeњa automobilja. Na mjerilu susjedstva otvaraju se mogućnosti uključivanja lokalne zajednice u rad, „poticanje susjedstava u kojima je zbog dostupnosti poslovnih i uslužnih sadržaja automobil nepotreban, a u kojima su pješaci poželjni“. Na mjerilu same kuće, moguće je povećati kvalitetu životnog prostora dualnim režimima koristeњe. Prostor rada može se koristiti kao proširenje stambenog prostora u neradnim režimima. Stanovanje i rad na istom mještu utječu i na sociološku sliku grada. Karjera i obitelj ne moraju biti nužno dijametralno suproti, uz neposrednu blizinu, moguće je da se međusobno podupiru. Trenutno stanovanje i rad na istom mještu dobivaju sve veću popularnost u svim dijelovima svijeta. Samo uz pomoć, razumijevanje, dodatno istraživanje i administrativne prilagodbe od strane nacionalnih i lokalnih vlasta, ovakvi modeli funkcioniranja mogu prerasti u opte ekonomski modeli koji će biti konkurentni na globalnom tržistu rada.



RADNI PROSTOR ODVOJEN OD MJESTA STANOVANJA - SATELITSKI ODNOŠ



ODRŽIVA ZAJEDNICA

Što je zajednica?


Što je zajednica? Na ovo pitanje pokušat će se odgovoriti iz različitih perspektiva - od pretpovijesnih modela zajednice do suvremenih socijalnih mreža. No ono što je važno da svim zajednicama zajednička stvar ostaje upravo naglasak na socijalnom kapitalu, onome što sami ne bi mogli ostvariti.

Od kraja devetnaestog stoljeća pojam zajednice ostao je usko povezan sa nadom i željom u blže, toplije i harmoničnije modele međuljudskih odnosa na određenom području. Sam pojam zajednice u sociološkom smislu prvi put se pojavljuje 1915. godine od strane sociologa C.J.Galpinu. On ga koristi kako bi opisao odnos ruralnih zajednica i servisnih područja koja su bila vlasništvo čitavog sela. Nakon toga, broj definicija "zajednice" se naglo povećava. Neke se fokusiraju na zajednicu povezaniu sa geografskim područjem; skupina ljudi koja živi na određenom mjestu. Drugi se pak referiraju na zajednicu kao na skupinu ljudi koja živi sličnim načinom života u određenom smislu-kulturološko, religijskom, ekonomskom itd. Ujedno postoji pojam zajednice u političkom diskursu. Za jedne to znači glorificirana verzija skupnog rada, dok za druge to poprima značenje snažnog organiziranog ideala.

Zajednicu je moguće ujedno shvatiti i kao nematerijalni skup dijeljenih vrijednosti. Na primjer zajednica može biti broj pojedinaca koji kao ključne vrijednosti uzimaju solidarnost, odanost, povjerenje. Moguće je također shvaćanje zajednice kao preklapanje određenih varijabli koje je u praksi međusobno teško razdvojiti. Najvažnije od tih varijabli su mjesto, interes i povezanost. Zajednica povezana sa mjestom može se shvatiti kao mjesto gdje ljudi imaju nešto zajedničko ovaj dijeljeni element mesta ili teritorija asocira se sa pojmom lokalnost, te na taj način nastaje izraz lokalna zajednica. Zajednice povezane interesom sastoje se od pojedinaca koji su povezani faktorima religije, seksualne orientacije, etničkom pripadnošću itd. U svojoj načinu formišući zajednicu možemo definirati kao osjećaji povezanosti sa mjestom, skupinom ili idejom.

Idealna veličina intimne zajednice?

Intimna zajednica je ona zajednica u kojoj članovi pozraju osnovne karakteristike svih ostalih članova. Suprotno većim zajednicama gdje se članovi upuštaju u interakciju samo unutar podskupina, u intimnim zajednicama svu članovi su u međusobnoj interakciji. Idealan broj ljudi u ovakvoj vrsti zajednice je 15c. Ovaj broj zove se Dunbarov broj, po sociologu Robinu Dunbaru koji ga je prvi upotrijebio u terminologiji konteksta prikladnosti veličine skupine. Primati žive u skupinama, što im omogućava da rješavaju određene probleme zajedno i reduciraju rizik od toga da budu uhvaćeni od strane predstavnika. Kod primata, postoji korelacija između veličine mozga specifične vrste i veličine skupine u koju se ista specifična vrsta okuplja. Na temelju takvog korelačijskog modela kod primata, za ljudi se predužda optimalna veličina skupine od 150 ljudi. Tu brojku često pronađi u pretpovijesnim lovačko-skuplačkim zajednicama, u Amiškim zajednicama, huteritskim zajednicama, feudalnim seoskim zajednicama. To je ujedno i broj koji pronašazmo kod socijalne mreže poznatnika pojedinaca i mreže recipročnih zajednica (voljnost uzajamne pomoći). Isti princip korištenja Dunbarovog broja možemo pronaći kod većih korporacija gdje se odjeli dijele na manje efikasne skupine maksimalnog broja od 150 ljudi. Možda je najbolji primjer upravo vojska, koja je metodom pokušaja i pogriješaka došla do istog broja. Dobro organizirana skupina u kojoj se sudionici dobro poznaju najbolje funkcioniра kada se sastoji od 120 do 180 ljudi.




*Stambena zgrada, početak 20.stoletća, autor nepoznat, Baton Rouge, New Orleans, SAD

Što čini održivu zajednicu?

DEFINICIJA, ETIMOLOGIJA, PRAKSA

Pojam održiva zajednica odnosi se na zajednice koje su planirane, izgrađene ili modificirane kako bi promovirale i prakticirale održivošt u punom smislu riječi. Održive zajednice fokusirane su na ekonomsku održivost, održivost okoliša i sociološku održivost. To se postiže mjerama razvoja urbane infrastrukture, socijalne jednakosti i suradnje sa lokalnim organizinim vlasti.


DUNBAROV BROJ




Možda je najjednostavniji način opisivanja održive zajednice slijedeći, "mjesto gdje ljudi žele živjeti i raditi, sada, ali i u budućnosti". Referirajući se na mjerilo održivih zajednica politolog Kent Portney ističe kako je sam pojam relativan, te se njegova primjena u odnosu na karakteristike lokacija i korisnika uvelike može modificirati, on shvaća "održivu zajednicu" kao model življienja i suradnje, kako međusobno, tako i sa izgrađenim i prirodnim okolišom.

Etimološki, pojam "održiva zajednica" nastala je iz popularnog općeg termina "održivosti" i "održivog razvoja" koji se u suvremenom svijetu u kratkom roku proširo kao način izražavanja širokog i raznovrsnog broja ideja povezanih sa suvremenim problemima klimatskih promjena, rasta populacije i sveopćeg nagradjivanja prirodnih sustava.

JEDINSTVO I RAZNOLIKOST



Initijative za stvaranje održivih (ili održivijih) zajednica javljuju se na globalnom nivou u četvrtima, gradovima, regijama različitih administrativnih i teritorijalnih mjerila. Te initijative vode različiti protagonisti sa često različitim metodologijama i planerskim pristupima. Mogu biti potpomognuti od strane nacionalnih vlada, lokalnih vlasti ili neprofitnih organizacija, temelje se na aktivnom sudjelovanju članova zajednice na novou zajednice i izvan nivoa same zajednice, a sastoje se od interdisciplinarnih stručnjaka, bilo formalne ili neformalne uloge. Održive zajednice sastoje se od akademika, profesora, slikara, uličnih umjetnika, lokalnih prodavača voća i povrća, djece koja dobro poznaju navike članice, najkratice rečeno, održive zajednice potiču i obgrijuju i raznolikost. Glavni cilj djelovanja je kultiviranje vijsština, znanja i talenta lokalnog stanovništva i poticanje na veću i zastupljeniju ulogu unutri same zajednice. Održivost se prakticira na različite načine, od obrade komunalnih vrtova, skupljanja novca za potrebe članove do smanjenje količine otpada i kolektivnih roštilja za cijelu zajednicu. Održive zajednice uvijek su postojale, samo što su u 21.stoljeću dobile i službeni pojam, one su nešto čemu svaka četvrt i svako mjesto ljudske kohabitacije trebaju stremiti.



FENOMENOLOGIJA I PSIHOLOGIJA DOMA

Fefomenologija doma



*scena iz filma "Kings of Summer", 2008., SAD


Koja je razlika između kuće i doma? U usmenom folkloru raznih naroda postoji izreka: „kuća te ne može zagrliti“ Na mnoge načine, ova narodna izreka izražava, poprilično jasno, kako često niješmo riječ „kuća“ i riječ „dom“. Sugestira se da za grada ne može dati i razinu utjehе koju živa osoba može dati. Izreka između redaka govor, da treba postojati nešto više od samog materijalnog zatvaranja od vanjskog svijeta, da bi kuću osjećali kao dom. Na pitanje od čega se to „nešto više“ sastoji, ne postoji jasan i jednoznačan odgovor. Štovis, „to nešto više“ nije nužno uvijek ni opipljivo. Koje je pravo značenje doma? Što dom znači osobи? Nemački svijezici riječ „dom“, jer je sam pojam i značenje doma često utjelovljeno u riječ kuća u mnogim jezicima i kulturama. U suvremenom svijetu postoji jasna delineacija između pojma „kuća“ i „dom“ te i u izgradenom svijetu to često ne postanu prožeti pojmovi. Memorija odnosa koje smo proživili u određenom prostoru upravo je ono što taj prostor pretvara u mjesto, a ta određena vremena pretvara u događaje. Način na koji ljudi grade može se uvelike razlikovati, ovisno o klimi, tehnologiji i kulturi. No, unatoč tome, uvijek je postao nagon da pojedinačni ostvari svoje mjesto u svijetu. Pojam doma je izraz naše fizičke i psihološke želje da stvorimo svojevrsnu bazu, temelj za shvaćanje svijeta. U domu se živi, on je opipljivo mjesto za stvaranje usponera. Kvaliteta prostora trebala bi stoga biti takva da podupire ljudsko prebivanje i sve ono što osoba tu čini. Iako ne možemo predviđjeti sve što će se dogadati, sve što se može dogadati ni način na koji će se ljudi ponašati, svi djelimo zajedničke osobine fizičkog i perceptualnog nivoa. Na primjer, svi jedemo, spavamo, razmnožavamo se i tražimo način da ove radnje radiamo slobodno, bez frustracije i bez smetnji. U isto vrijeme naša tijela reagiraju na sličan način na visoko ili nisko, šicko ili usko, vrueći i hladnici itd. Pojam doma daje nam sigurnost i familijarnost koje je ukorijenjeno u ritmičku repeticiju radnji i percepтивnog zranja prostora unutar kojih se nalazimo.

Dom unutar doma

U naše domove donosimo stvari koje imaju neko značenje za nas, koje želimo zaštititi. Skupljamo stvari kako bismo očuvali uspomene. Maleni prostori koje stvaraju police, pomazu nam da organiziramo i shvatimo ono što nam je važno. Neke se stvari postave na doseg okalii ruke, a neke pak sakrijemo. Način na koji slazemo stvari koje posjedujemo stvara koreografsku igru vrijednosti i vjerovanja, te iste police često postaju oltari, domovi obiekata koje smatramo tako važnim. Osim „praga“ koji nas uvodi u dom, postoje i interni „pragovi“ unutar samog doma. Na primjer, postoji prijelaz između prostora gdje se jede i prostora gdje se spava. Te dvije radnje su radnje koje svi mi obavljamo. Dok jedjenje ima kolektivniji prizvuk, spavanje je strogo individualno. Kad netko spava, onda taj netko spava sam, to je način na koji se tijelo odmara i regenerira. Prostor za spavanje može biti shvaćen kao manji dom unutar doma, dom za samovanje. Dom je prostor za unutarnju refleksiju, stoga dom nije samo mjesto shvaćanja fizičke stvarnosti koja nas okružuje, već i metafizičke stvarnosti unutar nas.

Psihologija doma

Ukoliko proučite dom bilo kojeg osobe moguće je uočiti da su sve stvari koje sadrži tu zbog nešeg što je osoba u prošlosti ostvarila ili u budućnosti planira i stvariti. Nevžno radi li se o fotografiji na hladnjaku, kalendaru ili o knjizi koja stoji na polici, svijetlosti unutar doma su refleksija karaktera osoba koja tu žive. „Ono što dom zapravo radi, je, filtracija iako duge povijesti ponašanja i izbora.“, kako govori profesor Sam Gosling, profesor psihologije sa Sveučilišta u Texasu. Profesor Gosling ujedno naglašava da ukoliko nekog poznajete kroz kraći period vremena, imate slab uvid u čbrasce ponašanja te osobе.



ISTI PROSTOR - RAZLIČITA ZNAČENJA

1. Izražavanje identiteta

No, unatoč tome, ukoliko stupite u dom te osobe, bez riječi moguće je dobiti detaljan uvid u obrasce ponašanja iste osobe. To je moguće baš zbog činjenice što svaka stvar u našem domu predstavlja repetitivne simptome ponašanja, navika i odluka, bilo to svjesno ili nesvjesno. Ovo čini predmete u domu ključnim za stvaranje optenite slike o cijelom kucanstvu. U svojoj knjizi "Njuškalo", profesor Gosling istražuje načine na koje iskazuju svoje osobine u svojim privatnim prostorima. U knjizi, profesor Gosling kategorizira tri načina na koje izražavamo svoje karaktere u domovima te kako stili pokazatelji ujedno odražavaju sve promjene koje nam se događaju u životima.


2. Izražavanje trenutnih misli i emocija

Svoje domove koristimo da bi izrazili svjesne odluke o samima sebi. "Identitetski ukazatelji" izražavaju naše stavove, naše ciljeve, vrijednosti koje cijenimo, socijalne uloge koje imamo i prioritete koji nas vode. Primjeri "identitetskih ukazatelia" su kulturne ikonografije, fotografije iz privatnog života, knjige koje trenutno čitamo ili knjige za koje želimo da drugi vide da čitamo. Ovakve predmete moguće je pronaći u javnim sferama gdje pojedinac posjetiteljima izražava "ko je i što mu je važno".

3. Obrasci ponašanja

Postoje podsvjesni načini oblikovanja prostora koji odaju obrasce našeg ponašanja. Kriminolozi često najviše stvari o osumnjičenu sazraju upravo iz nesvjesnih tragova ponašanja koje ostavljaju u svojem domu. Tu može biti riječ o načinu na koji su stvari organizirane, o količini kuhičkog pribora, sanitarnim navikama, odnosu prema vratima i prozorima, abecednom poretku knjiga, dodatnoj opskrbi toaletnim papirom. Sve to odražava načine na koji živimo, obrasce ponašanja koji su učestali i nesvjesni, a ujedno i povezani sa našim karakterom i temperamentom. Židovi u našim domovima često su svojevrsne vremenske lente važnih životnih događaja.

Kako starimo i razvijamo svoj identitet napuštamo dom u kojem smo odrasli i stvaramo vlastiti dom. To je trenutak u kojem koristimo dom za izražavanje onoga što nas razlikuje od ostatka obitelji. Stvaranje vlastitog doma ujedno je i proces otkrivanja nas samih i onoga što nas razlikuje od svih ostalih. Primjer temporalnih trendova koje možemo isčitati iz nečijeg doma su dvije ili tri knjige o istoj temi. Takav primjerak često ukazuje na nešto što je pojedincu trenutno važno ili u jednom trenutku bilo važno, ali se cogodilo nešto zbog čega je za to izgubio interes.



ASOCIJATIVNOST DOMA - NEVIDLJIVI ELEMENTI

Iz doma pojedincu moguće je ujedno isčitati i težnje u pomoći ponašanja ili određene aspiracije. Kao primjer toga često se uzimaju kalendari ili planeri postavljeni na zidovima. Takvi predmeti često su izraz pojedinaca koji imaju želju biti organizirani, ali u suštini to nisu. Više je razloga zbog kojeg, unatoč suvremenoj globalizaciji i mobilnosti, dom zadržava toliku važnost za pojedinca. Dom je mjesto koje je refleksija nas samih, naših prijašnjih i budućih odluka. Kroz svakodnevno ponašanje, bilo svjesno ili nesvjesno, dom postaje više od mješta fizičke i socijalne sigurnosti, on postaje izraz onoga što smatramo ključnim vrijednostima u svijetu koji nas okružuje.

|ZVORI:

- * Jan Gehl, "How to study public life"
- * Jan Gehl, "Life between buildings"
- * Bernard Rudofsky, "Architektura bez arhitekta"
- * MIT Press, "Thresholds"
- * Paolo Virno, "A grammar of the multitude"
- * Vittoria di Palma, Diana Periton, Marina Lathouri, ""intimate Metropolis"
- * Vicente Guallart, "Sociopolis-project for a city of future"
- * Rutger Brouwers, "Het-tussen (The in-between)"

- * <http://socks-studio.com/>
- * <https://bs.wikipedia.org/>
- * <http://www.academia.edu/>
- * <http://thresholdsjournal.com/>
- * <https://repositories.lib.utexas.edu/>
- * <http://www.bloomberg.com/>
- * <https://www.theguardian.com/>
- * <https://atdp.berkeley.edu/>
- * <http://www.uiah.fi/studies/>
- * <http://www.theatlantic.com/>
- * <http://pomeranz-collection.com/>
- * <http://www.kateandrews.me/>
- * <https://www.pinterest.com/>

PROGRAM

PROFIL BUDUĆIH KORISNIKA

Pokušava se formulisati model stanovanja koji okuplja ljudi različitih visina prihoda i pomaže u boljem ispreplitanju te interakciji različiti dijelova grada. Građevinski "boom" višestambenih zgrada trenutno se odvija u mnogim rastućim američkim gradovima, ali kako malo

izgradnje je projektirano prikladno za svoje mjesto i svijet program. Od Charlottea do Seattlea, višestambena izgradnja izgleda pretežito jednako. Potiče se projekt koji će obogriliti raznolikost, koji jednajniran, specifično za lokaciju koju bi bio "dobar susjed kućama manjeg mjerila, ulicama i manjim industrijskim i komercijalnim zgradama od kojih se četvrt sastoji. Tip stanovanja koji okuplja ljudi različitih visina prihoda i pomaže u demografskom, kulturnom i ekonomskom spajjanju različitih dijelova grada. Mjerilom između individualnog stanovanja i višestambene zgrade, sklop bi se sastao od 13 stambenih jedinica i parkinga automobila stanovnika (koji mogu biti integrirani uz jedinice za stanovanje ili satelitski postavljene na parceli), površine za parking bicikli. Uкупna predviđena minimalna površina zatvorenih stambenih 2640 m², no potiče se istraživanje gustoće i smještaja većeg broja stambenih jedinica. 25% površine parcele predviđeno je u režimu korištenja komunalnih vrtova ili otvorene tržnice lokalne četvrti.

Vazan dio programa bio bi upravo vanjski prostor koji bi trebao udoviniti potrebe stanovnika za iskoriščavanjem ugodnog klimata i potrebe okolnog stanovništva za otvorenim pristupačnim urbanim površinama koji bi djelovali kao lokalni otvoreni centri obližnjih četvrti.

1 Sara je neudata žena u tridesetima koja živi sa svojim psom. Profesorica je arhitekture na Sveučilištu Sjeverna Karolina-Charlotte. Također prakticira arhitekturu i svoje kuće uobičajeno paralelno radi na jednom do dva projekta manjeg mjerila koji su komercijalnog ili stambenog karaktera. Sara ujedno vodi tečaj uvezivanja knjiga i prodaje uvezene knjige koje njeni polaznici izrade.

2 Jose i Anya su par koji je u ranim četrdesetima. Imaju dvoje djece, jedno od 12, drugo od 10 godina. Jose radi "kod kuće" kao software dizajner, a Anya kao odvjetnica u lokalnoj odvjetničkoj tvrtci koja se nalazi u centru grada, unutar pješačke udaljenosti od lokacije. Djeca idu u obližnju školu, a u svoje slobodno vrijeme vole vožiti skateboard, igrati nogomet, slikati i šetati svog psa.

3 Patrick i Marcus su nedavno diplomirali na Sveučilištu Sjeverne Karoline. Oboje imaju diplome iz marketinoga i poslovne ekonomije te su pokrenuli tvrtku specijaliziranu za web dizajn. Uobičajeno se sastaju s klijentima u svom uredu kako bi raspravili o dizajnu buduće web-stranice. S obzirom da rade iz svojega doma, vole prošerati do centra poslije posla na večeru ili na predstavu u kazalištu.


4 Patty i Fred nedavno su otisli u mirovinu i preselili se iz Detroita u Charlotte. Imaju šezdeset godina. Fred je glazbenik, a Patty je spisateljica. Fred često sklapa pjesme za svoj bend u kući tijekom dana te ima nekoliko gaza u centru grada. Njegov bend također nastupa na Farmer's Marketu vikendima, lokalnom vikend festivalu domaće uzgojene hrane i glazbe. Patty provodi velik dio svog vremena u kafe-barovima u centru grada, kao i za svojim pisacim stolom u kući kojeg voli pozicionirati ispod prozora sa predivnim pogledom.





LOKACIJA

Širi kontekst je grad Charlotte, savezna država Sjeverna Karolina u Sjedinjenim Američkim državama.


Najveći je grad savezne države Sjeverna Karolina i treći najbrže rastući grad u SAD-u po mjerjenjima iz 2014.godine. Uže metropolitansko područje sadrži cca 810 000 ljudi, a šire metropolitansko područje cca 2 500 000 ljudi. Nalazi se u umjerenoj toploj klimatskoj zoni definiranoj vlažnim sijatropskim vjetrovima s juga i povremenim oceanskim ciklonama, što rezultira blagim zimama i vrucim vlažnim ljetima. Charlotte ima izrazito vibrantan i živ gradski centar koji lokalno stanovništvo naziva „Uptown“. Sam centar ima preko 214 restorana, a ujedno je kulturno oplemenjen mnogim muzejima, kazalištima i barovima. Godišnje broj preko 18 milijuna posjetitelja. Charlotte možemo definirati kao grad sa vibranim urbanim centrom okruženim „zelenim“ predgradima koji se listoliko granaju. Lokacija se nalazi na pješačkoj udaljenosti od „Uptown“ gradskog centra i predstavlja primjer „zone između“ koja nije ni gradski centar niti je predgrađe. U sjevernoameričkom kontekstu takve zone nazivaju se „inner city“, a karakteriziraju ih veća gustoća stanovanja nego u predgradima kao i ijeftinije cijene najma. Kada su sredinom dvadesetog stoljeća automobili čijenovo postali pristupačni većem broju ljudi, mroge osobe srednjih i visokih primjenja odselili su se u predgrađa sa većim parcelama. Smanjenjem populacije, komercijalnih i javnih sadržaja, mnoge ovakve zone ušle su u postupak kontinuirane urbane degradacije. Na samoj parceli nalaze se dvije zgrade industrijske namjene koje su predvidene za rušenje. Površina parcele iznosi 11 695 m².



KONCEPT - ŠTO GRAD ŽELI BITI?




* dijagramski prikaz sadžnjeg stanja i moguće transformacije na razini grada



Prvo promatramo grad Charlotte kao i svaki veliki američki grad ima vibrantan centar, "downtown", s raznolikošću sadžja: poslovni neboderi, kazališta, muzeji, galerije, ali i pregršt otvorenih javnih prostora. Svugde uokolo, predgrađa sa bujnom vegetacijom, visokim stablima i dosadnim popodnevima. A između, između centra i predgrađa, nalazi se "inner city". Sivi prostor prilagođen mjerilu automobila, velik broj asfaltiranih i nepročiđenih površina točasto ispunjen prizemnim mjerilom velikim šoping centrima, autokućama, McDonaldsima, KFC-ovima i WallMartovima. Raznolik broj komercijalnih sadžaja i ništa između toga. To je prostor neposredno blizu centra, nažalost, prostor kroz koji se prolazi, ali ne i dugo ostaje, prostor gdje obaviš što treba i ideš kući. Shvaćamo da je zadatak puno veći od malih stambene zgrade, naš zadatak postaje stvoriti model u kojem će budući stambeni sadžai uispreplitanjem sa već postojećim komercijalnim sarzajima stvarati ugodne stambene prostore, ali i ugodne javne prostore, kojeg koriste i susjedi i prolaznici, stvoriti mjesto gdje se zadižava, a ne samo prolazi. Na razini grada čitav svi prsten koji odjeljuje centar od pregrađa, ima potencijal da postane zeleni prsten koji spaja, koji objedinjuje bujno zelenilo predgrađa i bogatstvo otvorenih javnih prostora centra.

KONCEPT - ŠTO PROSTOR ŽELI BITI?


Parcela je velika asfaltirana površina sa dvije prizemice komercijalne namjene, točnije, namjenjene prodaji rabljenih automobila. Dobra stvar kod nedostatka identiteta je što se identitet može stvoriti. Kao sredstvo stvaranja identiteta i mjeesta ugodnoj življenja koriste se bujna stabla, koja se vide u drugom planu, iz stražnjih dvořišta susjednih kuća. Karakteristika Charlottea je vegetacija koja zahvaljujući spou vuage i toplog klimate raste iznimno brzo. Na parcelu se sade stabla, koja će za nekoliko godina stvarati ugodan prostor, kako za stanovnike, tako i za susjede i prolaznike. Prostor želi biti ono što je nekot vjerovatno i bio, prostor ispunjen visokim bujnim stablima.



* dijagramska prikaz transformacije parcele

KONCEPT - ŠTO KUĆA ŽELI BITI?


Parcela je velika asfaltirana površina sa dvije prizemice komercijalne namjene, točnije, namjenjene prodaji rabljenih automobila. Dobra stvar kod nedostatka identiteta je što se identitet može stvoriti. Kao sredstvo stvaranja identiteta i mjeesta ugodnoj življenja koriste se bujna stabla, koja se vide u drugom planu, iz stražnjih dvořišta susjednih kuća. Karakteristika Charlottea je vegetacija koja zahvaljujući spou vuage i toplog klimate raste iznimno brzo. Na parcelu se sade stabla, koja će za nekoliko godina stvarati ugodan prostor, kako za stanovnike, tako i za susjede i prolaznike. Prostor želi biti ono što je nekoc vjerovatni i bio, prostor ispunjen visokim bujnim stablima.





* dijagramska prikaz transformacije tipologije kuća














0

1

5

10

20

0

1

5

10


20









FGAG 2015/2016 diplomi rad | STANOVATIZMEĐU student | TOMISLAV NEJAŠMIĆ mentor | izv. prof. NIKOLA POPIĆ komentor | Doc. IVANA ERGIĆ konzultant za konstrukciju | Izv.prof.dr.sc. BORIS TROGRIĆ




PVC SHEME




WC




KUHINJA




DNEVNI BORAVAK




MJESTO ZA ČITANJE




MJESTO ZA RAD




SPAVAĆA SOBA













SJEVERNO PROČELJE | M 1:200
FGAG 2015/2016 diplomski rad | STANOVATIZMEĐU student | TOMISLAV NEJAŠMIĆ mentor | izv. prof. NIKOLA POPIĆ komentor | Doc. IVANA ERGIĆ konzultant za konstrukciju | Izv.prof.dr.sc. BORIS TROGRIĆ




1s



3s




3s



2s




2s





3s

*NOĆNI REŽIM KORIŠTENJA





*DNEVNI REŽIM KORIŠTENJA












KONSTRUKCIJA/MATERIJALI



Nosiva konstrukcija je armirano-betonska. Visokostijeni armirano-betonski nosač odignut je od tla za 6 metara, visina nosača iznosi 5,5 metara, a deblijine je 30 cm. Gdje je potrebno, nosač se oslanja na tlo u formi armirano-betonskih jezgri i vertikalnih zidnih produžetaka visine 6 metara, širine 3 metra i debljine 30 cm. Kao ukruta nosača, ali i prevencija od uvrtanja služe armirano-betonske jezgre. Dodatna ukruta su armirano-betonske grede poprečno postavljene svako 6 do 8 metara visine 80 cm te armirano-betonske ploče deblijine 20 cm koje se pojavljuju na metar udaljenosti od najviše i najniže točke visokostijenog nosača. Na taj način se u gornjoj zoni nosača stvara prostor potreban za supstrat zelenog krova, a u donjoj zoni prostor za instalacijsku etažu svjetle visine 80 cm, spuštenim stropom od razvučenog aluminijskog lima. Osna poprečna udaljenost između dvaju visokostijenih nosača iznosi 9 metara. Unutarnji pregradni zidovi stambenih jedinica su od gips-kartonskih ploča na metalnoj potkonstrukciji sa završnom oblogom od OSB-ploča. Pročelje je izloženi beton za čiji se nastanak koristi čelična oplata dimenzija 270cm x 270cm, s unutarnjim slojem folije kako bi se omogućila maksimalna glatkota i homogenost površine završnog sloja, a čiji detalji postavljanja mogu biti nađeni u nacrtima pročelja. Po potrebi nakon ispitivanja kvalitete betona pročelja tretrati zaštitnim mineralnim premazom. Obrada parternih površina predviđa se kroz betonske završne podne slojeve na armirano-betonskoj konstrukciji. U parteru se predviđa izmjena poliranog betona i pješčarenog betona sa grubljim, hrapavijim izloženim agregatom kako bi se otvorene površine vizualno podijelile na intimnije dijelove.

ISKAZ POVRŠINA

*garaža	36 m ²	$\times 13 = 468 \text{ m}^2$	*stambena jedinica 7	162 m ²
*ulazni prostor (kota prizemlja)	31 m ²	$\times 8 = 248 \text{ m}^2$	= otvoreni prostori stambene jedinice	42,00 m ²
*spremište stanara (kota prizemlja)	6,6 m ²	$\times 8 = 52,8 \text{ m}^2$	- zatvoreni prostori stambene jedinice	120 m ²
*ulazni prostor (kota stambene etaže)	42 m ²	$\times 8 = 336 \text{ m}^2$		m ²
*Spremište stanara (kota stambene etaže)	6,6 m ²	$\times 8 = 52,8 \text{ m}^2$	*stambena jedinica 8	211,50 m ²
*stambena jedinica 1	42 m ²	$\times 8 = 336 \text{ m}^2$	- otvoreni prostori stambene jedinice	64,50 m ²
-otvoreni prostori stambene jedinice	42 m ²		- zatvoreni prostori stambene jedinice	147 m ²
-zatvoreni prostori stambene jedinice	120 m ²			m ²
*stambena jedinica 2	216 m ²		*stambena jedinica 9	162 m ²
-otvoreni prostori stambene jedinice	60,64 m ²		- otvoreni prostori stambene jedinice	42,00 m ²
-zatvoreni prostori stambene jedinice	155,35 m ²		- zatvoreni prostori stambene jedinice	120 m ²
*stambena jedinica 3	225 m ²		- otvoreni prostori stambene jedinice	53,30 m ²
-otvoreni prostori stambene jedinice	54,00 m ²		- zatvoreni prostori stambene jedinice	211,50 m ²
-zatvoreni prostori stambene jedinice	171 m ²			m ²
*stambena jedinica 4	211,50 m ²		- otvoreni prostori stambene jedinice	148,20 m ²
-otvoreni prostori stambene jedinice	64,50 m ²		- zatvoreni prostori stambene jedinice	m ²
-zatvoreni prostori stambene jedinice	147 m ²			
*stambena jedinica 5	225 m ²		*stambena jedinica 11	229,49 m ²
-otvoreni prostori stambene jedinice	54,00 m ²		- otvoreni prostori stambene jedinice	66,64 m ²
-zatvoreni prostori stambene jedinice	171 m ²		- zatvoreni prostori stambene jedinice	162,85 m ²
*stambena jedinica 6	211,50 m ²		*stambena jedinica 12	211,50 m ²
-otvoreni prostori stambene jedinice	63,30 m ²		- otvoreni prostori stambene jedinice	63,30 m ²
-zatvoreni prostori stambene	148,20 m ²		- zatvoreni prostori stambene jedinice	148,20 m ²
	m ²		*stambena jedinica 13	162 m ²
-otvoreni prostori stambene jedinice			- otvoreni prostori stambene jedinice	42,00 m ²
-zatvoreni prostori stambene jedinice			- zatvoreni prostori stambene jedinice	120,00 m ²
Ukupno privatni prostori stanara:	3758,59 m ²			

JAVNI OTVORENI PROSTORI

*vrt	1646,33 m ²
*travnata površina	2054,30 m ²
*otvorene javne površine	4028,41 m ²
Ukupno javni otvoreni prostori:	7729,04 m ²



Zahvale mentoru Nikoli Popiću i komentatorici Ivani Ergić.