

Rekreacijski centar Spinut

Mimica, Sonja

Master's thesis / Diplomski rad

2015

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:

University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy / Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:123:909796>

Rights / Prava: [In copyright](#) / [Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-04-19**



Repository / Repozitorij:

[FCEAG Repository - Repository of the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, University of Split](#)



UNIVERSITY OF SPLIT



FAKULTET GRAĐEVINARSTVA
ARHITEKTURE I GEODEZIJE

DIPLOMSKI RAD

REKREACIJSKI CENTAR SPINUT

STUDENT SONJA MIMICA

MENTOR dipl. ing. arh. NENO KEZIĆ

KOMENTOR dr. sc. ROBERT PLEJIĆ

REKREACIJSKI CENTAR SPINUT

SADRŽAJ

TEMA ODABRANOG PODRUČJA

ISTRAŽIVANJE PROGRAMSKIH MOGUĆNOSTI
SPORTSKO-REKREACIJSKE ZONE SPINUT

01-13

PROJEKT

KONCEPT

14-15

ISKAZ POVRŠINA

16-18

POSTOJEĆA SITUACIJA | M 1:5000

SITUACIJA | M 1:1000

SITUACIJA | M 1:500

TLOCRT RAZINA -1 | M 1:200

TLOCRT RAZINA 0 | M 1:200

TLOCRT RAZINA 1 | M 1:200

TLOCRT RAZINA 2 | M 1:200

TLOCRT KROVA | M 1:200

PRESJEK 1-1 | M 1:200

PRESJEK 2-2 | M 1:200

PRESJEK 3-3 | M 1:200

PRESJEK 4-4 | M 1:200

PRESJEK 5-5 | M 1:200

PRESJEK A-A | M 1:200

PRESJEK B-B | M 1:200

FASADA SJEVER | M 1:200

FASADA JUG | M 1:200

FASADA ZAPAD | M 1:200

33


34

35

36

TEMA ODABRANOG PODRUČJA

ISTRAŽIVANJE PROGRAMSKIH MOGUĆNOSTI SPORTSKO-REKREACIJSKE ZONE SPINUT




Područje Spinut-Pojud

Područje Spinut locirano je na sjeverozapadnoj dijelu grada Splita, omeđeno Ulicom A. G. Matoša, Zrinsko-frankopanskom ulicom i Ulicom sedam Kaštela. Svojom vizurom orijentirano je prema park-šumi Marjan i Kaštelanskom zaljevu. Područje Pojuda, koje je u prostorno-sadržajnom smislu usko vezano za područje Spinuta,, nalazi se sjeverno od Spinuta, između Ulice sedam Kaštela i mora. Ta su se dva područja često promatrala zajedno, u smislu izgradnje i organizacije prostora, naročito u periodu nakon Drugog svjetskog rata, kada se Spinut izgrađuje kao stambeno, a Pojud kao sportsko-rekreacijsko područje.

U drugoj polovini 19. stoljeća dolazi do intenzivnog porasta izgradnje u Splitu, što je uzrokovalo potrebu za donošenjem regulacijskog plana. Godine 1862. usvojen je prvi takav plan, koji je izradio općinski inženjer Locatti. Njegov plan do danas nije sačuvan zbog bombardiranja 1943. godine u kojem je izgorio, pa se ne može sa sigurnošću odrediti njegova uloga u razvoju grada tih godina, ali prema kasnijim saznanjima on regulira smještaj nove trgovačke luke upravo u Poljudskom zaljevu.

Potreba za novim regulacijskim planom javlja se 1910. godine, te je provedeno novo mjerene grada i okolice, što je rezultiralo izradom detaljnog plana grada Splita i okolicu u mjerilu 1:500.

Četiri godine kasnije, 1914. skupina inženjera Tehničkog građevnog ureda Općine Split, na čelu s inženjerom Petrom Senjanovićem izrađuje Plan grada Splita u obliku skice generalnog plana regulacije i pravilnik za provođenje plana. Uz situaciju postojećeg stanja, plan je donio smjernice budućeg razvoja i širenja grada prema sjeveru i istoku, s ucrtanim ulicama, željezničkim prugama i novogradnjama. Tim planom Poljudska luka odabrana je za lokaciju nove trgovačke luke, te je predviđena izgradnja velikog pristaništa s gatovima.





Werner Schürmann – Regulacioni plan Splita iz 1924. godine

natječaj 1923. godine, ali rezultati natječaja 1924. nisu donijeli prvu nagradu, stoga je daljnja razrada plana prepuštena autoru jednog od dvaju drugonagrađenih radova, arhitektu Werneru Schürmannu. Plan je odobren 1928. godine, a njime su zadane smjernice razvoja obalnog pojasa splitskog poluotoka. Schürmannov plan je prema želji lokalnih vlasti i struke zadržao ideju smještanja trgovačke luke u Poljudskoj uvali.

Donošenjem novog Građevinskog zakona 1931. godine, javila se potreba za usklađivanjem postojećeg regulacijskog plana i novog zakona. Razrada izmijenjenog regulacijskog plana produžila se sve do 1937.

udaljenosti od centra grada, ona je svojom prostranošću i konfiguracijom nudila najpovoljnije mogućnosti za izgradnju i razvoj. Ideja o lociranju velike trgovačke luke u Poljudskoj uvali zadržala se jako dugo, sve do kraja tridesetih godina 20. stoljeća, kada se počela graditi u Vranjičkoj luci.

Nakon Prvog svjetskog rata, Split postaje upravno sjedište Dalmacije, što dovodi do naglog razvoja privrede i priljeva stanovništva. Ponovo se javlja potreba za donošenjem novog regulacijskog plana kako bi se zadovoljile novonastale potrebe, koje tadašnji fond stambenog i poslovnog prostora nije mogao zadovoljiti. Raspisan je međunarodni

U to vrijeme i u tadašnjem mjerilu grada smještane trgovačko-servisnih postrojenja u Poljudsku uvalu činilo se kao logično rješenje, s obzirom da je Poljudska luka bila daleka periferija grada. Osim



Organizacija grada prema direktivnom planu iz 1951.

Odustajanjem od dugo planirane izgradnje trgovačke luke, Poljudska uvala ostala je slobodna pa je poslije Drugog svjetskog rata ona postala sportsko rekreativno središte s gradskim stadionom.




Žarko Turketo i Mihovil Antičević - Maketa područja Spinut-Poljud



Žarko Turketo i Mihovil Antičević - Urbanistički projekt stambene jedinice "Spinut"

Krajem 1962. godine raspisan je natječaj za regulaciju područja Spinut-Poljud. Godine 1964. arhitekti Želko Turketo i Mihovil Antičević rade urbanistički plan, poštujući odrednici nagrađenog natječanog rada. Područje Spinut-Poljud podijeljeno je na tri zone : stambena zona, zona visokih škola i sportsko-rekreacijska zona.

Urbanistički plan sportsko-rekreacijske zone nastojao je da se pri rješavanju ne grade veliki objekti koji bi nagrdili pogled prema moru, te da se unese što manje artificialnih elemenata. Čitav prostor bio je riješen kao park u kojem su smještena brojna sportska igrališta i klubovi. Uz već postojeće klupske objekte i predviđene nove, nastojalo se sačuvati što više obale za slobodan pristup do mora.



Sportska lučica "Spinut"



Pontonski bazen



Kupalište Šore

Što se postojećih objekata tiče, tu su se već nalazili sportski tereni šumarske škole, sportska lučica „Split“, kupalište Šore, koje je bilo poznato po svojim drvenim platformama, te veslački klub „Mornar“ i dom veslačkog kluba „Gusar“, koji je na lokaciju u Spinutu prešeljen s Marejuške 1974. godine. Tu su se održavali i treninzi vaterpolista kluba „Mornar“ u pontonskom bazenuanske igre.




Betonski bazen iz 1955. godine



do 1955. godine, kada je on zamijenjen betonskim morskim bazenom, koji postoji i danas.

Plan je predviđao adaptaciju i dogradnju postojećih sadržaja i izgradnju novih, te bi konačno u toj zoni bili sljedeći sadržaji: nova sportska lučica, aero klub, sportska lučica „Split“, šumarska škola, hotel za sportaše, sportska hala, plivački klub „Gusar“, gradsko kupalište s restoranom, plivački klub „Mornar“, slobodni kupališni prostor, veslački klub „Mornar“, biatno lječilište, samostan u Poljudu, otvoreno gradsko kupalište. Između ovih klupskih objekata i predviđene prometnice, bila bi locirana brojna sportska igrališta otvorenog tipa sa svlačionicama i spremištima za rekvizite.

Sljedećih godina slika Spinuta se mijenjala, prema urbanističkom planu arhitekata Turketa i Aničevića, smjestivši 5000 novih stanovnika. S druge strane, sportsko-rekreativna zona se dalje sagledavala putem natječaja 1967. godine, za „Hajduk“ u Poljudu, nogometnog stadiona „Hajduk“ u Poljudu, ponovo 1975. godine putem natječaja za sportsku zonu Spinut-Poljud i stadion „Hajduk“, te konačno 1976. godine, putem novog natječaja za izgradnju sportskih objekata za VIII. Mediteranske igre.



Frano Gotovac i Vladimir Janan - urbanistički projekt područja Spinut-Poljud - maketa iz 1967.-1968.



Gotovac i Janan - urbanistički plan Poljuda



Frano Gotovac i Ranko Ružić - područje Spinut-Poljud i nogometni stadion Hajduka - najljepši projekt iz 1975.

U okviru polemika u stručnim tijelima o namjeni prostora starog Hajdukovog placa kod Plinare, te prelociranju gradskog stadiona na novu lokaciju, Savjet za urbanizam 1967. godine od više razmatranih rješenja odabire lokaciju na Poljudu, čime se odustaje od izgradnje fakultetskog kompleksa, te se najavljuje izrada izmjenjene regulacijskog plana Poljuda. Izrada projekta stadiona povjerava se Frani Gotovcu, s tim da on projektira i preostali dio stambene jedinice. Gotovac nudi rješenje kojim smješta školjku kružne osnove stadiona za 60 000 gledatelja u središte priobalne zone, te uz nju locira zatvoreni plivački bazen sa sportsko dvoranom, hotel u obliku vertikalnog akcenta i prateće sadržaje.

Budući da nije došlo do izgradnje stadiona prema Gotovčevom projektu, 1975. godine raspisan je natječaj za Hajdukov stadion u Poljudu. Gotovac tada odustaje od kružne forme stadiona i predlaže rješenje stadiona pravokutnog oblika, položenog uz Zrinsko-frankopansku ulicu, ali taj projekt nije prihvaćen na natječaju.



Područje Spilut-Poljud nakon izgradnje Hajdukovog stadiona



Izgradnja Hajdukovog stadiona u Poljudu



Izgradnja bazenskog kompleksa

igara, 1976. godine pozivaju se tri prvonagrađena autora natječaja 1975. (Ivan Piteša, Častimir Petrović, Boris Magaš) da izrade novi projekt olimpijskog stadiona, kompleks bazena i pomoćna igrališta. Žiri je konačno odabrao rad Borisa Magaša zbog njegovih prostornih i oblikovnih kvaliteta. Lagano ukopana školjka stadiona nenametljivo nadopunjuje zatečene prostorne kvalitete, osjetljivo okružuje samostanski kompleks, šume Marjan i pitome poljske uvale. Stadion je dovršen uoči Mediteranskih igara 1979. godine.

Susjedni objekt bazena, bio je također predmet natječaja iz 1976. godine, ali se u međuvremenu odustalo od Magaševog projekta, te je kao razlog navedena nevjericica da će paralelnim radom Magaš uspjeti završiti oba zadatka u tako kratkom vremenskom roku. Projektiranje bazenskog kompleksa je tada prepušteno beogradskom autoru Ivanu Aničiću, koji do tada nije ni na koji način sudjelovao u projektiranju na ovoj lokaciji, što je rezultiralo projektom koji svojom oblikovnošću, pomalo naivno, čini metaforu vala, ne vodeći računa o uvjetima lokacije, susjednom samostanskom kompleksu ili stadionu.

Nakon što je Splitu dodijeljena organizacija VIII. Mediteranskih




VIII. Mediteranske igre u Splitu - 1979.



Poljudska uvala 1970.-ih



Poljudska uvala danas




PIS-ove barake

ovaj dio grada smatrao predgrađem Splita. Grad je u svom širenju zauzeo blage padine poljudske uvale izuzevno dobrih mikroklimatskih uvjeta, unatoč sjevernoj orijentaciji tog dijela, a sportsko-rekreacijski, kao i stambeni sadržaji promijenili su mjerilo i duh grada.

Dovršetakom stadiona i bazenskog kompleksa konačno je definirano područje Poljuda, osim same obale i područja baraka. Naime, upravo u vrijeme Mediteranskih igara u Splitu, u samom središtu rekreacijske zone Poljud, podignute su brojne privremene barake tadašnjeg PIS-a (Poduzeće za izgradnju Splita). Te barake, iako prvotno podignute kao privremene, ostale su sve do danas, jednako kao što e i kupališni pojas ostao nereguliran. U priobalju se izgradila nova lučica kao nastavak prije zasnovane lučice „Spinut“. Zbog blizine centra grada i neposredne blizine mora, tu su se smjestili brojni komercijalni, ugostiteljski, poslovni, ali ipak u najvećoj mjeri i sportski sadržaji. Osim Hajduka, tu se smjestio i niz drugih sportski klubova, kao što su: NK Spinut, HVK Gusar, HVK Mornar, NK Dalmatinac, Tenis klub Spinut, Klub za sportski ribolov, Skate klub Element i drugi.

Izgradnjom stambene zone u Spinutu i sportsko-rekreacijske zone u Poljudu prebacuje se društveni interes, koji je do tada bio rezerviran isključivo za područje povijesne jezgre Splita, na prostore sjeverne strane splitskog poluotoka. Do tada se





Sama dvorana je realizirana do početka rukometnog prvenstva, dok je početak izgradnje popratnih komercijalnih sadržaja, garaže i poslovnog tornja, planiran nakon završetka prvenstva, te je cijeli kompleks trebao biti dovršen do kraja 2010. godine.

Naposlijetku, zbog nedostatka financija, izgradnja druge faze ovog kompleksa nikada nije ni započela. Neprofitabilnost same sportske dvorane, bez popratnog sadržaja razlog je njenog propadanja. Nastavak izgradnje sportsko-poslovnog kompleksa se, u skorijoj budućnosti, nema namjeru nastavljati, pa je Spaladium arena, kao i brojni drugi sportski objekti u Splitu, ostavljena propadanju i čekanju na neka bolja vremena.



Spaladium arena (2009. - danas)







U neposrednoj blizini Poljuda i Spaladium arene, nalazi se još jedan vrijedan prostor. Komplex vojne luke Lora, smješten je sjeverno od Poljuda u Kaštelanskom zaljevu na poluotoku površine 53 hektara. S obje strane poluotoka nalaze se tri lukobrana i više stotina metara obale nedostupne javnosti.

Na zapadnom dijelu tog poluotoka nalazi se i sportski kompleks s poligonom za vježbu, igralištima, nogometnim terenom, atletskim stazama i heliodromom. Ta sportski kompleks trenutno se koristi za mornaričke pripreme i fizičke provjere pripadnika HRM-a i drugih pripadnika OSRH-a, smještenih u pomorskoj bazi „Lora“. Nažalost, građanima Splita je zabranjen pristup u taj vrijedni dio grada.



Vojna luka "Lora"





sniimak iz zraka - područje Spinut-Poljud

igrališta, privatnim parcelama sa stambenim objektima, zaostalim privremenim barakama PIS-a, te preostalim nedefiniranim međuprostorima.

Iako Splitski često za svoj grad vole reći kako je „najsportskiji grad na svitu“ i ponose se svojom sportskom poviješću, grad Split ipak ostavlja jako malo prostora za rekreacijske sportove. Postoje brojni sportski klubovi i klupski prostori na području Splita, no sportskih prostora za rekreaciju građana ipak nedostaje. Jedini postojeći centar za rekreaciju je „Pomak centar“ smješten na Stinicama, na sjevernom dijelu splitskog poluotoka, a uz njega se za rekreacijske aktivnosti od strane građana, najčešće zakupljuju školske dvorane, koje su često slabo opremljene i slabo održavane, a količina slobodnih termina nije dostatna da udovolji potrebama građana.

Postavljanjem novog rekreacijskog centra za građane s popratnim ugostiteljskim, društvenim i komercijalnim sadržajem, te vanjskim sportskim terenima, mogao bi se riješiti problem nesređenosti ljudske uvala uz poštivanje postojećih urbanističkih planova i definirane sportsko-rekreacijske zone, kao i problem nedostatka sadržaja za rekreaciju u gradu Splitu.

rezultirao je doživljajem tog područja kao skladne cjeline. Međutim, ono što je do danas ostalo od tog područja je dovršena stambena četvrt Spinut, te zona Poljuda koja još uvijek u urbanističkim planovima zamišljena kao sportsko-rekreacijska zona, no bez definiranog plana upravljanja i daljnjeg razvoja. Trenutno je to zona koja je riješena samo većim potezima sportskih

Spinut-Poljud, kao rijetko koje područje u Splitu, imao je sreću da su sve važnije odluke za to područje u cjelini ili njegove segmente, donošene na temelju raspisanih natječaja. Takav način promišljanja o prostoru

LITERATURA:

URBS – (1965.–1966.) –
Prostorni razvitak Splita –
Urbanistički planovi i realizacije

TUŠEK D. – (1996.) –
Arhitektonski natječaji u Splitu
1945.–1995. – Građevinski
fakultet Sveučilišta u Splitu –
Društvo arhitekata Splita, Split

DUPLANČIĆ. V. – (2004.) –
Obalni pojas grada Splita –
Prostor, znanstveni časopis za
arhitekturu i urbanizam

IGH d.d. PC SPLIT – (2008.) –
Program natječaja za zonu javne
i društvene namjene, područje
Spinut, Split

PERKOVIĆ JOVIĆ V. – (2010.) –
Stambene zgrade arhitekta
Frane Gotovca na Spinutu u
Splitu – Prostor, znanstveni
časopis za arhitekturu i
urbanizam

PERKOVIĆ JOVIĆ V. – (2012.) –
Projekti Frane Gotovca za
Hajdukov stadion u Splitu,
Prostor –časopis za arhitekturu
i urbanizam

P R O J E K T

REKREACIJSKI CENTAR SPINUT

KONCEPT


U urbanom tkivu Splita, uočljiva su dva pravca koja su često bila korištena pri trasiranju važnih ulica u gradu. Oba su utvrđena još u doba rimskog osvajanja Dalmacije, no ipak su se na nekim mjestima zadržali do danas. Prvi pravac je onaj koji prati raster nekadašnje rimske centurije, a drugi prati smjer Carda Palae. Osi Carda i Decumanusa su "iskošene" u


odnosu na raster rimske centurije, a razlog tome je što je prostiranje Palače odredilo stanje na lokaciji, umjesto apstrakne logike centurije.

Ta dva pravca kasnije su se koristila u urbanizmu Splita 3, pogotovo u planiranju Boškovićeve ulice koja je "iskošena" u odnosu na Poljičku ulicu i Ulicu Matice hrvatske,

dok one prate osi rimske centurije. No, uočljivo je i preklapanje velikog dijela područja Spinuta s rimskom paralelom, dok je područje poljudske uvale lako preklapivo s "iskošenim" rasterom Carda i Decumanusa.

Te se osi zadržavaju na parceli, kao glavni smjerovi kretanja preko nje, logično proizašli iz uvjeta lokacije.





Rekreacijski centar sadrži, osim sportskih terena, društvene sadržaje, kao što su restoran, noćni klub, čitaonica i dječija igraonica, čija je namjera postizanje socijalne interakcije među korisnicima različitih interesnih i dobnih skupina. Ti sadržaji su komprimirani u lamelu koja se svojim volumenom zabada u padinu terena, te omogućava pristup dizalima u određene sektore sa željenim sadržajima, koji su istovremeno povezani horizontalnim komunikacijama i na taj način dopušta miješanje korisnika.

Volumen lamele smešten je na sjevernom dijelu parcele, čime otvara prostor za brojne vanjske sportske i druge sadržaje smještene na terasasto oblikovanom terenu. Terasama se također može pristupiti direktno s krova, što omogućuju stubišta duž južnog pročelja. Kako bi se olakšao pristup željenom sadržaju, svaki sadržaj ima svoju boju i liniju oznake na tlu, koja vodi korisnika od glavnog pristupa sa istočne strane zgrade, sve do željenog sadržaja.

ISKAZ POVRŠINA

SPORTSKE DVORANE		UKUPNO
KOŠARKA + MALI NOGOMET		
teren	566 m2	651 m2
svlačionice	20 m2	
sanitarije	24 m2	
spremišta	25 m2	
prostori djelatnika	16 m2	
ODBOJKA + BADMINTON		
teren	302 m2	356 m2
svlačionice	20 m2	
sanitarije	24 m2	
spremišta	10 m2	
MALA DVORANA		
teren	176 m2	230 m2
svlačionice	10 m2	
sanitarije	12 m2	
spremišta	18 m2	
prostori djelatnika	14 m2	
SQUASH		
teren	62 m2	91 m2
svlačionice	7 m2	
sanitarije	8 m2	
STOLNI TENIS		
teren	94 m2	124 m2
svlačionice	14 m2	
sanitarije	16 m2	
KUGLANJE		
teren	200 m2	230 m2
svlačionice	12 m2	
sanitarije	18 m2	
BAZEN		
veliki bazen (25 x 7.5)	187.5 m2	529m2
mali bazen (10 x 7.5)	75 m2	
svlačionice	20 m2	
sanitarije	24 m2	
prostori djelatnika	13 m2	
TERETANA		
teren	160 m2	260 m2
svlačionice	20 m2	
sanitarije	24 m2	
spremišta	20 m2	
prostori djelatnika	21 m2	2456 m2

DRUŠTVENI PROSTORI		UKUPNO
NOĆNI KLUB		
klub	165 m ²	209 m ²
garderoba / ulaz	22 m ²	
sanitarije	22 m ²	
RESTORAN		
restoran	168 m ²	190 m ²
sanitarije	22 m ²	
ČITAONICA		
čitaonica	94 m ²	124 m ²
sanitarije	22 m ²	
DJEČJA IGRAONICA		
igraonica	69 m ²	93 m ²
sanitarije	12 m ²	
djelatnici	12 m ²	
WELLNESS		
sauna	37 m ²	437 m ²
tretmani	90 m ²	
vichy tuš	30 m ²	
ambulanfa	20 m ²	
frizerski salon + manikura	96 m ²	
solarij	22 m ²	
svlačionice	20 m ²	
sanitarije	46 m ²	
spremišta	24 m ²	
djelatnici	72 m ²	1053 m ²
UPRAVA		
uredi	97 m ²	131 m ²
soba za sastanke	34 m ²	
TEHNIČKI I GOSPODARSKI PROSTORI		
tehnički blok	324 m ²	1444,2 m ²
tehnički blok bazena (s konstrukcijom)	529 m ²	
kuhinja	277 m ²	
praonica	44 m ²	
spremišta	54,2 m ²	
sanitarnie invalida	30 m ²	
prostori djelatnika	186 m ²	


DRUŠTVENI PROSTORI		UKUPNO
NOĆNI KLUB		
klub	165 m2	209 m2
garderoba / ulaz	22 m2	
sanitarije	22 m2	
RESTORAN		
restoran	168 m2	190 m2
sanitarije	22 m2	
ČITAONICA		
čitaonica	94 m2	124 m2
sanitarije	22 m2	
DJEČJA IGRAONICA		
igraonica	69 m2	93 m2
sanitarije	12 m2	
djelatnici	12 m2	
WELLNESS		
sauna	37 m2	437 m2
tretmani	90 m2	
vichy tuš	30 m2	
ambulanfa	20 m2	
frizerski salon + manikura	96 m2	
solarij	22 m2	
svlačionice	20 m2	
sanitarije	46 m2	
spremišta	24 m2	
djelatnici	72 m2	1053 m2
UPRAVA		
uredi	97 m2	131 m2
soba za sastanke	34 m2	
TEHNIČKI I GOSPODARSKI PROSTORI		
tehnički blok	324 m2	1444,2 m2
tehnički blok bazena (s konstrukcijom)	529 m2	
kuhinja	277 m2	
praonica	44 m2	
spremišta	54,2 m2	
sanitarnie invalida	30 m2	
prostori djelatnika	186 m2	



SONJA MIMICA / DIPLOMSKI RAD / REKREACIJSKI CENTAR SPINUT / 2014./2015.

19


19





SITUACIJA M 1:1000


0 10 50 100


SONJA MIMICA / DIPLOMSKI RAD / REKREACIJSKI CENTAR SPINUT / 2014./2015. 20

















- | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| DVORANA NOGOMET / KOŠARKA | MALA DVORANA | WELLNESS |
| SQUASH | DJEČJA IGRAONICA | TERETANA |
| STOLNI TENIS | ČITAONICA | BAZENI |
| URED | KUGLANJE | RESTORAN |
| DVORANA ODBOJKA / BADMINTON | NOĆNI KLUB | SERVIS / OSOBLJE |



+1150
+950
+850
+510
+340
+299
±0.00
-340




- | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| DVORANA NOGOMET / KOŠARKA | MALA DVORANA | WELLNESS |
| SQUASH | DJEČJA IGRAONICA | TERETANA |
| STOLNI TENIS | ČITAONICA | BAZENI |
| URED | KUGLANJE | RESTORAN |
| DVORANA ODBOJKA / BADMINTON | NOĆNI KLUB | SERVIS / OSOBLJE |



PRESJEK 2-2

+11.50
+9.50
+8.50
+4.10
+3.40
±0.00



- | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| DVORANA NOGOMET / KOŠARKA | MALA DVORANA | WELLNESS |
| SQUASH | DJEČJA IGRAONICA | TERETANA |
| STOLNI TENIS | ČITAONICA | BAZENI |
| URED | KUGLANJE | RESTORAN |
| DVORANA ODBOJKA / BADMINTON | NOĆNI KLUB | SERVIS / OSOBLJE |




TPRESJEK 3-3



+11.50
+9.50
+8.50

+4.43
+3.40

±0.00




- | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| DVORANA NOGOMET / KOŠARKA | MALA DVORANA | WELLNESS |
| SQUASH | DJEČJA IGRAONICA | TERETANA |
| STOLNI TENIS | ČITAONICA | BAZENI |
| URED | KUGLANJE | RESTORAN |
| DVORANA ODBOJKA / BADMINTON | NOĆNI KLUB | SERVIS / OSOBLJE |



PRESJEK 4-4







- | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| DVORANA NOGOMET / KOŠARKA | MALA DVORANA | WELLNESS |
| SQUASH | DJEČJA IGRAONICA | TERETANA |
| STOLNI TENIS | ČITAONICA | BAZENI |
| UREDI | KUGLANJE | RESTORAN |
| DVORANA ODBOJKA / BADMINTON | NOĆNI KLUB | SERVIS / OSOBLJE |





- DVORANA NOGOMET / KOSARKA
- SQUASH
- STOLNI TENIS
- UREDI
- DVORANA ODBIJA / BADMINTON
- MALA DVORANA
- DJEČJA IGRAONICA
- OTADONICA
- KUGLANJE
- NOĆNI KLUB
- WELLNESS
- TERETANA
- BAZENI
- RESTORAN
- SERVIS / OSOBLJE



1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00





FASADA JUG



